

thinking Fadura

Getxoko Kirol Parke Berria

Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa

Getxo KIROLAK bizi ezazu

www.thinkingfadura.eus

thinking FADURA

Fadurako gaur egungo Udal Kiroldegian zenbait jarduera egiten ari da Uraren Euskal Agentzia (URA), zeharkatzen duen Gobela ibaiaren ibilguaren hobekuntza hidraulikoa egiteko. Lan horiek, ibaiaren ibilgua eta inguruko eremuak zenbait tartetan egokitzeko eta aurretik gertatu diren uholdeak ez errepikatzeko proiektu orokor baten barruan daude.

Ibilguan egin behar diren lanak direla eta, kiroldegian aldaketa handiak espero dira, eta horrek aukera paregabea ematen du eremu osoa berriro pentsatzeko eta hobetzeko. Horrez gain, kirol-jarduera, bizi-kalitatea eta Getxoko udalerrian ohitura osasungarriak hartzea bultzatzen ere jarraituko da.

Thinking Fadura Getxo Kirolakek bultzatutako partaidetza-prozesu bat da, Fadurako kirol-instalazioa eta bere ingurua aldatzeko, eta eremu publiko berria diseinatzeko, instalazioen ondoan sarrera libreko parke bat eta Getxo Kirolakeko abonatuek kirola egiteko instalazioak egon daitezen.

Horrela, Thinking Faduraren asmoa da etorkizuneko kirol parkean jarduera fisikoa egitea eragiten duten, ingurumen-hobekuntzak lortzen dituzten, aisialdi, osasun eta kirolaren sektorean enplegua handitzen duten eta eremuetarako sarbideak eta kontrola hobetzen dituzten elementu berriak sartzearen inguruko iritzia jasotzea herritarrengandik.

Fadurako kirol berria planifikatzeko eta diseinatzeko lan teknikoa herritarren gogoeta eta ekarpenekin harreman zuzena izanez garatuko da, nahastuta dauden eragile guztiak barne hartuz -kirolariak, klubak, kirol elkarteak, Getxo Kirolakeko abonatuak eta erabiltzaileak, herritarrak edo enpresak, besteak beste-, normalean kirolean partaidetza txikiagoa duten taldeei arreta berezia jarriz, eta genero-ikuspegia, kultura artekotasuna eta aniztasun funtzionala barne hartuz.

Fadurako kirol-parke berria gainerako hiri-ingurunearekin lotuta egongo da, eta eremu honen diseinuan, kirolaren eta ongizatearen inguruan ekonomia-garapen iraunkorrerako eragile gisa balio duten eremu garrantzitsuak barne hartzeko aukera ere emango du. Erronka honekin batera, Getxoko Udalaren gaur egungo Legegintza Plana ere finkatuko da. Horrela, helburu nagusi gisa, ekonomia-jarduerarako aukeren hiri bat izan dadin aurre egitea proposatzen du, tokiko garapen iraunkor baten ikuspegitik.

Thinking Fadura partaidetza-prozesuak bi fase kontuan hartzen ditu bere garapenerako. Lehen fasea, eragile garrantzitsuen diagnostikoa eta mapaketa, dokumentu honetan garatzen dena; bigarren fasea, sozializazioa eta herritarren partaidetza aktibatzea, 2017ko hirugarren lauhilekotik aurrera garatuko dena.

Diagnostikoa. Proiektuaren lehen fase honetan, Fadurako alderdirik garrantzitsuenak identifikatu eta aztertzen dira, eta eragile garrantzitsuekin harremanetan jartzen dira, proiektuaren berri emateko eta hurrengo fasean landuko diren gai garrantzitsuenei buruzko iradokizunak jasotzeko. Eragile hauek, gero, partaidetza-prozesuan sartuko dira Fadurako parkea berriro diseinatzeko.

Diseinu parte-hartzailea: Bigarren fasean, diagnostiko batetik abiatuko da metodologia. Horrela, herritarrei prozesu ireki batean parte hartzeko deituko zaie, zenbait eremutan jarduerak eginez, interesa duten pertsona guztiek beren aukera, behar eta helburuen arabera parte hartzeko aukera izan dezaten.

Thinking **Faduraren** helburua udalerriko herritarrek parte hartzea da, parkearen etorkizunari eta hiri-inguruarekin duen erlazioari buruzko gogoeta kolektibo, kritiko eta konstruktiboa egiteko. Horregatik, arreta berezia jarriko zaio normalean kirolaren arloan aritzen ez diren taldeen partaidetzari, eta kirolaren eta ongizatearen sektorearen ahalmena kontuan hartuko da, ekonomia-sortzaile gisa.



SARRERA

DOKUMENTU HONEN IZAERA

Dokumentu honen eginkizun nagusia ezagutza-oinarri eskuragarria sortzea da, azalpenezkoa dena, oinarrizko dokumentazio gisa balio izateko partaidetza-prozesuan. Izan ere, prozesu honen bigarren fasean, itxura emango dio Fadurako kirol-parke berriari.

Erakundeek eta herritarrek zer esku-hartze arlo izango den eta zer aukera ematen dituen argi ezagutzea eta partekatzea, mundu guztiak prozesua modu eraginkor batean ezagutzeko aukera ematen dute.

Diagnostiko horrek, gaikako kapituluetan antolatuta, oinarri ona ematen du orain Fadurako kiroldegian eragiten duten arazoak zein diren eta proiektu berriak lortu beharko lituzkeen helburu nagusiak zein diren ulertzeko. Azkenik, esku hartzeko zenbait iradokizun edo gomendio ematen ditu.

Informazio guztiak (geografikoa, espaziokoa, estatistika eta abar), hirugarren pertsonek emandako datuak barne hartzen dituenak, jatorrizko iturrira eramaten duen esteka bat du. Iturririk gabeko datuak, gehienak kualitatiboak direnak, diagnostikoa idatzi duen taldeak sortu ditu, edo zenbait eragilerekin egindako elkarrizketen emaitza dira.
Dokumentua funtsean 3 ataletan bana daiteke:

Lehen zatia kapitulu hauek osatzen dute *Ingurumen testuingurua, Mugikortasuna eta Irisgarritasuna eta Hiri-testuingurua*. Hiriko ikuspegi batekin hasten da bakoitza, parkeak bere testuinguruarekin dituen harremanak nabarmenduz, eta gero, Fadurara hurbildu eta eremuaren berariazko ezaugarriei erreparatzen die.

Bigarren zatian, *Espazioaren azterketa, segurtasuna eta jarduera eta erabilera* delakoan, kiroldegiaren bereziko ezaugarriak, espazioko elementuak eta erabiltzen diren elementuak aztertzen dira. Atal horretan, argiago zehazten dira esku har daitekeen eremuak, nola eta zer mugarekin jardun daitekeen. Gaur egungo erabilera-ereduak eta hobetzeko dauden aldeak aurkezten dira, kiroldegiari ahalik eta etekinik handiena ateratzeko.

Azken atala kapitulu hauek osatzen dute: *: gizarte-testuingurua, Kirola: Kultura eta Ekonomia, Kudeaketa, eragile garrantzitsuen Partaidetza eta Mapaketa*, gizarte-geruzari buruzkoa da. Gizarte, kultura eta ekonomia inguruari buruzko ezagutza, bere arazo eta aukerekin, funtsezko elementu bat da etorkizuneko kirol-parkea diseinatzeko. Horrez gain, parte hartuko duten erakunde eta eragileen mapa bat argi izatea ezinbestekoa da aldaketa-prozesu bat kudeatu ahal izateko.



AURKIBIDEA

10 INGURUMEN TESTUINGURUA

40 MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA

68 HIRI TESTUINGURUA

92 ESPAZIOAREN AZTERKETA

176 SEGURTASUNA

184 JARDUERA ETA ERABILERA

200 GIZARTE TESTUINGURUA

220 KIROLA: KULTURA ETA EKONOMIA

228 KUDEAKETA

234 PARTAIDETZA

242 ERAGILE GARRANTZITSUEN MAPAKETA

AZTERKETA EREMUA

FADURAKO KIROLDEGIA, ETORKIZUNEKO PARKEA ETA BERE INGURUA

Oso zehatza den Getxoko eremu batean mugatuta badago ere, thinking Fadura prozesua kiroldegiaz harago hedatu behar da, instalazioetatik hurbilen dagoen ingurura, eta baita inguratzen duen lurraldera ere, izan ere, hor, Fadura erreferente bat da kirolari dagokionez. Hori dela eta, diagnostiko honek hiru eskala nagusi kontuan hartzen ditu zeharka ataletako bakoitzean, eta garrantzia ematen die bai instalazio bakoitzaren berariazko informazioei bai hori inguruarekin dituzten harremanei.

Kiroldegiaren eskala: Zenbait baldintzapetan zuzenean esku har daitekeen Getxo Kirolaken zuzeneko kudeaketaren mendeko eremua. *Thinking* **Fadura** prozesuak erreparatzen dion eremua da, eta gutxi gorabehera kirol-instalazioek erabiltzen duten eremu bera da.

Inguruaren eskala: Fadurako zuzeneko eragin-eremua da, hau da, parkeak zuzenean eragin dezakeen eremua eta bere funtzionamendua. Baina diseinuaren beraren zatitzat ere har daiteke (esaterako, Bolueko hezegunea edo Teknika Hobekuntzarako Zentroa). Ezinbestekoa da eremu hori kontuan hartzea, eragin zuzena duelako parkean zenbait alderdiren bidez, hala nola hurbilen duen inguruko mugikortasuna, erabilerak eta hiri-garapen berriak.

Hiri edo lurraldeko eskala: Erabilgarria kiroldegia dagoen testuingurua eta Fadura aldatzeko kontuan hartu behar diren hiri- eta gizarte-aldaketako prozesuak ulertzeko.

← Azterketaren eremua.

Getxo Kirolakek kudeatutako eremua

Eragin-eremua

INGURUMEN TESTUINGURUA

Iturria: Open Data Euskadi

Fadurako kiroldegiaren kokapen geografikoak eragin handia du bere izaeran, ez bakarrik ingurumen- eta natura-mailan; geroko kapituluetan azaltzen den moduan, giza geografia, hirigintza, irisgarritasun eta bestelako mailetan ere bai. Ezinbestekoa da nabarmentzea Gobela ibaiak eta Bolueko hezeguneak hirian duten eginkizuna. Biak Fadurarekin hertsiki lotuta daude, biodibertsitate-erreserbak gisa, eta hiri berdeago eta irisgarriago baterako ardatz posible gisa.

El territorio de Getxo
Getxoko udalerriko lurraldea Bilboko itsasadarraren eskuinaldean dago, Nerbioi eta Ibaizabal ibaien ibai-sistemaren bokalean. Hegoaldean laua da nolabait, eta gutxi gorabehera Gobela ibaiaren bokaleko eremua bera da. Iparralderantz, oso markatuta dauden zenbait gorabehera ditu, bai kostaldean bai barnealderantz. Udalerriko hegoaldeko muturra eta Gobela ibaiaren harana alde batera utzita, haien punturik garaienak 15 m-tara zeudela, gainerako lurraldean 95 m garai diren muinoak nagusi dira. Kostaldea ia guztiz harritsua da, iparralderantz gero eta garaiagoak eta bertikalagoak diren itsaslabarrekin.

Orografia oso malkartsua eta horrek eragin nabaria izan du hiriaren hiri-garapenean. Horrela, zenbait eremu hazi dira, lotura batzuk garatu dira eta, askotan malden eta aldapen eragin handia duen lurraldea erabiltzeko modu bat hedatu da.

Fadura kiroldegiaren kokapena
Fadurako kiroldegia eremu lau batean dago Gobelako haranean. Ez du inolako gorabehera topografikorik. Sakonean antropizatutako gainazaleko jalkinez osatutako lautada alubiala da, eta 5 eta 10 m arteko garai da.

Lurralde-atalak



← Fadurako kiroldegiaren kokapena bere testuinguru geografikoan.

KLIMA

Getxok itsasaldeko klima du (Cfb Köppenen sailkapen klimatikoaren arabera). Urte osoan banatuta euria egiten du, eta ez dago ondo definituta dagoen urtaro lehor bat. Zerua estalita edo partzialki estalita dago urte gehienean, eta normalean euri-zaparrada gisa egiten du euria. Tenperaturak freskoak dira urte osoan, eta batez besteko gehieneko tenperatura udan izaten da: 26 gradu.



Klimaren aldagai nagusiak, hileko estatistikak. Iturria: http://meteoblue.com.



Gehieneko tenperaturak balio jakin bat gainditu duen egun kopurua hilero



Zeruari buruzko datuak. Oskarbi egunen ehuneko baxua dago.



←
Prezipitazioek kopuru jakin bat gainditu duten egun kopurua.



Haizeak abiadura jakin bat gainditu duen egun kopurua.

LURRALDEAREN ESTALDURA

Iturria: Open Data Euskadi.

Hiri eta natura artean
Fadurako kiroldegia Getxorako oso garrantzitsua izan daitekeen kokapen estrategiko batean kokatuta dago.

Fadurako eremua banda bat modukoa da kostaldearen eta Gobela ibaiaren artean dagoen hiri-egituraren eta BI-637 autobidearen beste aldean hedatzen den ingurune naturalaren artean.

Fadura eta Bolueko hezegunea atseden hartzeko, kirola egiteko eta natura guneak dira, eta hiria naturara sartzeko eta natura hirian sartzeko sarbide bihurtzeko ahalmena dute. Iturribarriko eremuko hiri-garapen berriekin eta Makaleta etorbidearen etorkizuneko aldaketarekin, Fadura are garrantzitsuagoa da, gero eta osoagoa eta handiagoa den hiri-eremu baten eta oraindik biodibertsitateko erreserba garrantzitsua izateko gai den ingurumen-ingurune baten artean, topagunea izateko.

Bolueko hezegunea inguratzen duen kalea.



←
Getxoko udalerriko lurraldearen eta aldameneko eremuen estalduraren mapa.

- Baso-zuhaiztia
- Belardira
- Sastraka
- Larrea
- Laboreak
- Hiri-zuhaiztia, parkeak eta ekipamenduak

GOBELA IBAIAREN ARROA

Iturria: Open Data Euskadi.

Gobela ibaia Getxoko ur-ibilgu nagusia da: ia udal lurralde osoa, kostaldeko isurialdeak kanpoan utzita, bere arroaren barruan dago. Horrek esan nahi du Gobela ibaia nahiko antropizatuta eta urbanizatuta dagoela, horrek naturarako eta hirirako ekartzen dituen arriskuekin.

Ibaiaren eskuinaldean bereziki dentsitate ertaineko hiri-eremuak daude aldamenean, eta saneamendu-kolektoreen sistema eraginkorra izan arre, uren kalitatea oraindik ezin da ontzat hartu.

Gobela Barrikan jaiotzen da, Gana mendian, Sopelatik igaro eta Getxoko udalerria iparraldetik hegoaldera zeharkatzen du. Udando ibaiarekin elkartu ondoren Leioan isurtzen ditu urak.

Getxoko udalerrian ibaiaren ibilgua bereziki ezohikoa den 5 gune aurki ditzakegu:

1 - Zubiletako eremua
Zubiletako eremua Fadurako eremutik zertxobait iparralderago dago. Berdegune zabala da, labore puntual eta hedatuekin, ortuak nagusiki. Natura-ingurune hau urbanizazio-zerrenda trinkoagoez inguratuta dago, eta oso garrantzitsua da etorkizuneko ibai-parkeko ikuspegi batean, Faduraren ondoan dagoelako, eta baita Gobelako ibilguaren eta bigarren mailako ibaiadar baten artean ere, Salsidu Etorbidearen parean isurtzen dituena urak.

Arrisku hidraulikoari dagokionez, bereziki sentikorra da Izaro Kalearen eta Zubileta kalearen artean dagoen ibaiaren tartea, eraikinen artean guztiz lurperatuta dagoelako.

2 - Itzaerrekaren elkargunea
Fadurako kiroldegiko belodromoaren parean, Itzaerreka erreka lurpeko bide batetik igarotzen da, autobidea eta instalazioen ipar-mendebaldea zeharkatuz. Azkenik, Gobelan isurtzen dituzte urak, pasabide berritik metro gutxi batzuetara.

3 - Bolueren elkargunea
Handik metro gutxi batzuetara, Faduratik behera, Larrañazubi erreka Gobelarekin elkartzen da, azpiegiturek bereziki hartuta duten puntu batean, autobiderako irteera delako. Bokalera heldu aurretik, Larrañazubi errekak eremu lau bat zeharkatzen du, hezegune bat osatuz.

4.- Desbideratzea
Gobela kiroldegiaren parean, ibaiaren ibilgu nagusia mendebalderantz desbideratzen da artifizialki, eta gero, 400 m lurperatuta igarota, Cristobal Valdés kalearen ibilbidetik jarraituz, Bilboko itsasadarrean isurtzen ditu urak. Desbideratze horri esker, ibaiaren berezko ibilbidea murrizten da, uholdeak gertatzeko arriskua murriztuz eta ur-goraldietan fluxua kontrolatzen utziz. Horrenbestez, hiriko beheko eremuetan ez da kalterik gertatzen. Ibaiaren jatorrizko ibilbidean ibilguan balio ekologikoei eusteko emari ekologiko bat mantentzen da.

5 - Lurperatutako tartea
Areetako Geltokiko plazatik aurrera lurpean joaten da ibaia, 1 km, Ibaigane eta Gabriel Aresti kaleetan zehar. Gero, Lamiakoko metro-geltokiaren parean berriro azaleratzen da.



← Gobela ibaiaren arro hidrografikoa aldameneko eremu naturalen aldean.

GOBELA IBAIAREN ARRISKU HIDROLOGIKOA ETA HOBEKUNTZA HIDRAULIKOKO LANAK FADURAKO EREMUAN

Iturriak: URA - Uraren Euskal Agentzia, Gobela Ibaiak Kaltetutakoen Elkartea, Open Data Euskadi.

Azken urteetan URA, Uraren Euskal Agentzia, Gobela ibaiaren zenbait tartetan lan egiten egon da, bizilagunak dauden eremuetatik igarotzean ibaiaren baldintza hidraulikoak eta segurtasunekoak hobetzeko.

Uholdeen historia
Gobela ibaian hainbat uholde eta goraldi handiak gertatu dira. Larriak izan ziren 1906, 1908, 1914, 1933, 1936, 1953, 1964, 1967, 1974, 1977, 1980, 1983 eta 2008 urteetakoak, kalte handiak gertatu zirelako hirian eta biztanleengan. Baina goraldi txikiagoak ere egon dira, etxebizitzetan edo erkidegoetan uholde puntualak eragin zituztenak, hala nola 2009, 2010 eta 2011. urteetakoak.

Arrisku-faktoreak eta baldintzen hobekuntza
Getxoko uholde batzordeak argitaratutako informazioen arabera (2015eko otsailaren 18), “Salsidu”, “Larrañazubi”, “Errekagane” eta “Fadurako” lanen ondoren, 100 urteko errepikatze-denbora duen uholdea gertatzen bada, ur-mailak 1,44 m jaitsiko lirateke hegoalderago dagoen kontrol-puntuan, eta 2,28 m arte, eremuko kontrol-puntu onenean.

Hala ere, Gobela ibaiak arrisku hidriko handiko iturria izaten jarraitzen du. Beraz, arreta bereziak eskatzen ditu polizia-eremuan eta lehentasunezko fluxu-eremu guztietan dauden eremuen diseinu eta erabilera fasean. Fadurako kiroldegia ia osorik barne hartzen da lehentasunezko fluxu-eremuan, eta uholde-arriskua duen eremua da, 10 urtetik aurrerako errepikatze-denborekin.

Hobekuntza hidraulikoko lanak
Une honetan (2017ko ekaina) Fadurako eremuan egiten ari diren lanekin, Uraren Euskal Agentziak Gobela ibaiaren segurtasuna hobetzeko planteatuta dituen esku-hartzeak amaituko dira. Azken fase honetan ibaiaren sekzioa aldatu da kiroldegitik igarotzean. Helburua da ibilguaren ahalmen hidraulikoak hobetzea, eta goraldiak gertatzekotan ur-jarioari kalte egiten zioten zenbait eragozpen kendu dira. Horrela, ibaia zeharkatzen duten zubiak eta pasabideak hobetu dira.

Halaber, zenbait lan osagarri egin dira, hala nola bide berriak ibai-ertzean, espezia autoktonoak landatzea kaltetutako eremuetan eta abar.

→ Vistas del río Gobela el 28 de Febrero de 2011 durante una crecida. Fuente: http://encauzarelgobela.blogspot.com.es.





←←
Jabari Publiko Hidraulikoko eremua eta Polizia Eremua.

←
10 urteko errepikatze denborako uholde arriskua..





←←
100 urteko errepikatze denborako uholde arriskua.

←
500 urteko errepikatze denborako uholde arriskua.

→ Fadurako airetiko argazkia 2005ean. Iturria: Google Earth

←

Fadurako airetiko argazkia 2016an. URAk egindako lanen azken tartea deskribatzen da.

Iturria: Google Earth

☐ Hobekuntza hidraulikoko lanak. (A: aurreko fasea, 2009)

■ 3 padel-pista kentzea

☐ Zubi berriak
1 Garagardotegirako sarbidea
3 Aparkalekua

— 2 Itzaerrekaren errekaren elkargunea

— Egindako bide berriak

Hesi berriak

IBAIA FADURAKO KIROLDEGITIK IGAROTZEAN

Iturriak: URA - Uraren Euskal Agentzia, Open Data Euskadi.

Gobela ibaia Fadurako eremua egituratzen duen funtsezko elementua da. Gaur egun, instalazioen eta ibaiaren arteko erlazioa hobekuntza hidraulikoko lanek eta zenbait irisgarritasun-arazok mugatzen dute, baina zenbait tartetan arazorik gabe paseatu daiteke dagoeneko ur-ibilguan zehar.

Ibaiarekiko erlazioak funtsezko puntua izan behar du etorkizuneko parkearen diseinuan, eta hiri-ikuspegi batean sartu behar da ibaia hiriko bizitzan sartuko litzatekeen epean zehar, epe laburrera gauza daitekeen edo jadanik prozesuan dagoen tokiko diseinuko estrategia bat gisa.

Ibaian zehar dauden espazio libreak eta kiroldegiaren erdiko eremuekiko loturak kontuan hartu behar dira. Ertzen gaur egungo diseinuaren zenbait elementuk, hesiek eta segurtasun-neurriek ez dute uzten uretatik hurbilen dauden eremuetara erraz sartzen. Iparraldearekin (institutuaren ondoan nahiz Makaleta Etorbiderantz) eta hezegunearekin dauden loturak aztertu hartu behar dira, gaur egun ez daudenak.

→ Erreferentziako planoa argazkien kokapenarekin ibaian zehar.

···· Jabari Publiko Hidraulikoko eremua

— Polizia eremua

←
1. Gobela ibaiaren ibilguaren ikuspegia Fadurako eremuaren hegoaldeko mugan, Bolurekiko elkargunean.

←
2. Gobela ibaiaren ibilgua, Bloue 2 futbol-zelaiaren hegoaldeko izkinatik begiratuta.

→

3. Gobela ibaia Fadurako instalazioetatik igarotzen denean, ezkerraldetik iparralderantz begiratuta. Eskuinaldean Teknika Hobekuntzarako Zentroaren eraikina ikusten da.

→

4. Gobela ibaia Fadurako instalazioetatik igarotzen denean, ezkerraldetik hegoalderantz begiratuta. Salsiduarte Estarte zubi berria eta Fadurako eraikin nagusia, eskuinaldean, ikusten dira.

←
5. Gobela ibaia Fadurako instalazioetatik igarotzen denean, ezkerraldetik hegoalderantz begiratuta. Ezkerraldean frontoien eraikinaren lubeta ikusten da, eta eskuinaldean kiroldegiaren eraikin nagusia. Ibilguaren hobekuntza hidraulikoko lanak nabaritzen dira.

←
6. Gobela ibaia Fadurako instalazioetatik igarotzen denean, ezkerraldetik hegoalderantz begiratuta. Ezkerraldean frontoien eraikina ikusten da, eta eskuinaldean Getxo taldearen futbol-zelaia.

→

7. Gobela ibaia Fadurako instalazioetatik igarotzen denean, iparraldeko muturrean, ezkerraldetik hegoalderantz begiratuta. Ibaiaren ibilgua jatorrizko landaretza-egoerara itzuli dela eta padel-pisten eremuan egiten ari diren lanak ikusten dira..

→

8. URAk kirol-instalaziotik iparralderen dagoen eremuan egindako lanen ikuspegi. Eskuineko ertzean, hesiaren kontra amaitzen den eta etorkizunean publikoa egingo den bidea ikus daiteke..

GOBELA IBAIA HIRI PUBLIKOAREN ARDATZ GISA

Iturriak: URA - Uraren Euskal Agentzia, Open Data Euskadi, Getxoko Udaleko Ingurumen Saila..

Getxoren hiri-garapenak uretako bi elementuei aurre egin behar izan die beti: batetik, ozeanoa eta itsasadarra nagusia egotea; bestetik, Gobela ibaia, bere haranarekin Getxoren ekialdeko muga finkatzen duena nolabait.

Bere goraldi azkar eta bortitzengatik arrisku-iturri bat bada ere, denbora igarota, ibaia naturarekin kontaktuan dagoen atsedenleku ere bihurtu da.
Hori gertatu da URAk arrisku hidraulikoa murrizteko egindako lanei, uraren kalitatean egondako etengabeko hobekuntzei eta ibaia hiriaren diseinuan sartzen jakin duen hiri-ikuspegi bati esker.
Esaterako, Getxoko kirol eta kultura instalazio batzuk Gobelaren haranean kokatzen dira. Horrela, haranaren lur lauari eta malda gutxikoari esker, erabateko ardatza bihurtu da hiriaren dimentsio publikoenerako.

Fadurako kiroldegia ekipamendu eta espazio publikoen sare honen funtsezko nodoa da. Bere azalera, egiten diren hainbat jarduera eta erdiko kokapena direla eta, haran osoko elementurik garrantzitsuena da.

GOBELA IBAIA KORRIDORE EKOLOGIKO GISA

Getxoko antolamendu-planaren barruan ez badago ere, Udaleko Ingurumeneko Tokiko Foroaren proposamen interesgarri bat dago Gobelaren ibaia eta itsasoa lotzen dituen korridore ekologiko bat sortzeko, Bolueko hezegunerako babes bereziko proposamen bat barne hartuz.

Korridorearen helburua da faunaren igarotzea babestea eta udalerrian dauden naturaguneak jarraitzea. Horrez gain, korridorea gainjartzen den lurzoru urbanizaezinaren kategoria desberdinetan jarduerak garatu ahal izatea ere da xedea. Fadurako eremuan, zehazki, korridore naturala egotea eta kiroldegiak ibaiaren ibilbidean zehar ibilgutik hurbilen dauden eremuetaraino izan ditzakeen jolas-erabilera arinak bateragarriak dira.

Korridorea 15 m-ko distantziara mugatzen da, Gobela ibaiak eta Kandelu eta Larrañazubi/Bolue errekek osatutako sistema hidraulikoaren alde bakoitzean; batzuetan 30 m arte handitzen da Berangoko udalerrian sartzen den eremuetan, korridorea Getxoko udalerrian jarraitua izan dadin.

←
Gobela ibaiaren haranean Getxoko herritarrentzat garrantzitsuenak diren ekipamendu publiko batzuk daude.

1 - Zubileta Ikastetxe Publikoa

2 - Fadurako Lanbide Heziketako Zentroa

3 - Julio Caro Baroja Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Institutua

4 - Fadurako kiroldegia

5 - Bolueko hezegunea

6 - Aiboako antzinako institutua

7 - Larrañazubiko Lehen Hezkuntzako Zentroa

8 - Aiboa Kaleko parke publikoa

9 - Real Club Jolaseta

10 - Gobelako Ikastola ikastetxe publikoa

11 - Gobela kiroldegia

12 - Romo Ikastetxe Publikoa

13 - Artaza Romo Bigarren Hezkuntza Institutua

14 - Parke Publikoa

15 - Areetako Geltokiko plaza

BOLUEKO HEZEGUNEA

Iturriak: Getxoko Udaleko Ingurumen Saila.

Bolueko hezegunea, 10 hektarea inguruko hedadurarekin, Getxoko naturagune nagusietako bat da. Gobela ibaiaren eta Larrañazubi errekaren elkargunean dago, Fadura kiroldegiaren hegoaldean. Bere ezaugarri bereziena da ur gezako eta ez gaziko hezegunea dela, euskal kostaldearen hezegune gehienak bezala. Hori dela eta, biodibertsitate gune garrantzitsua da.

Berriki egindako mantentze-lanak

Hezegunearen narriadura-egoera dela eta, eta lohiz beteta zegoenez, 2012. urtean mantentze- eta kontserbazio-lan garrantzitsuak egin ziren ekosistema gaztetzeko eta eremuaren baldintzak hobetzeko.

Lan horiek izan ziren ponpen txabola birgaitzea, Larrañazubiko errekaren hondoak garbitzea metatutako lurrak ur-bizitza eragozten zuen eremuetan, eta azkenik, kaltetutako eremuak landareekin berritzea, hainbat zuhaitz, zuhaixka eta landare autoktono landatuz.

Fauna hobeto ikusteko, hiru behatoki edo begiratoki jarri dira hezeguneko bi lamina nagusietan. Ibilbideen berrikuntzari esker, eta hiriguneti hurbil dagoenez, hezegunea aisiarako eta paseatzeko tokia izan daiteke, kiroldegiarekin lotzeko hurbil dagoena.

→ Bolueko hezegunearen planoa, kiroldegiaren eremuari dagokionez.

- Oinezkoen ibilbideak eta bidegorriak
- Ibaiak eta errekak
- Jabari publiko hidraulikoa
- Polizia eremua
- Behaketa puntuak

←
Bolueko hezegunearen bi ur-laminetako baten bista.

←
Bolueko hezegunearen eremua autobideko zubibidearen azpitik.

BIODIBERTSITATEA ETA LANDARETZA

Iturriak: Getxoko Udaleko Ingurumen Saila.

Azken urteetan egindako zenbait ikerketen arabera, Bolueko hezegunea (eta Gobela ibaia inplizituki) biodibertsitate-eremu garrantzitsua da Getxon. Hezegunea eta ibaia hiri inguruko eremuak direnez, ezinbestekoa da espezie inbaditzaile eta exotikoak dauden etengabe kontrolatzea, eta haien eta populazioen jarraipena egitea, habitataren eta ingurumenaren kalitatea kontrolatzeko tresna gisa. Badago bigarren alderdi garrantzitsu bat ere: jarduera horien hezkuntza-balioa, nahitaezkoak direnak belaunaldi berriak ingurumenarekiko kontzientzia handiagoarekin haz daitezen.

Faunaren jarraipena
Duela zenbait urtetatik faunaren jarraipena etengabe egiten da (batez ere hezegunean eta Bolueko haranean), ornodunen taldeak, hegaztiak eta apoarmatuak bereziki, monitorizatzeko helburuarekin, ugaztunei, anfibioei, beste narrasti batzuei, arrainei, ornogabe interesgarriei eta bestelakoei buruzko datu guztiak ere kontuan hartuz.
Adibide gisa, 140 espezietako abifauna-populazio handiak nabarmentzen dira. Horietatik, 39, Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan barne hartzen dira.
Hezegunean zenbait hegaztiren espezie migratzaileak ere gelditzen dira, eta horietako batzuek normalean eremuan ematen dute negua.

Espezie exotiko inbaditzaileak kontrolatzea
Biodibertsitatean kalterik handiena eragin duen faktoreetako bat bertako ekosisteman espezie exotiko inbaditzaileak sartzea izan da. Hori gertatu da bai faunaren esparruan, bai landaretzaren esparruan.

Horren adibide garrantzitsu bat apoarmatuen kasua dugu: 2001. urtetik “SOS Galápagos” proiektua egiten da, bertako espezieak babesteko (Mauremys Leprosa eta Emys orbicularis) eta apoarmatu exotikoak ateratzeko. Normalean anatido aloktonoekin, arrainekin eta ugaztun exotikoekin egiten den lan bera da.

Prozesu bera egin behar da landare-espezieekin. Urteetan zehar hainbat espezie inbaditzaile Getxoko ibaien erriberetan kokatu dira bizitzeko, eta biodibertsitatearekin zerikusia duten arazoak eragin dituzte. Udalak, URAk eta baita auzokoek ere egindako zenbait mantentze-lan espezie inbaditzaileen kopurua murrizteko eta bertako espezieak berrezartzeko dira.

Ekintza didaktikoak
Ingurune naturala ezagutzeak hezkuntza-garrantzi eta garrantzi didaktiko handia izan dezake. Esaterako, Fadurako eremuan animalia- eta landare-espezieen inbentario sistematikorik ez dagoenez, oso erabilgarria eta garrantzitsua izango litzateke herritarrek kontzientzia-prozesu batean parte hartzea, parkean dauden espezieen mapaketa (lehen fase batean) eta behaketa egin dezaten.

Naturaguneak eta erriberak kudeatzeko eta mantentzeko lanak
Nabarmendu behar da Udalak egiten duen hezegunearen mantentze-lan garrantzitsua, aurrera jarrai dadin babesteko. Fadurako parkeko espazio berriak diseinatzerako orduan, URAk Gobela ibaia guztian zehar egiten dituen hobekuntza hidraulikoko lanak kontuan hartu beharko dira, ibaiaren egoera naturalean duen eraginarengatik.

Ezk. - Apoarmatu istilzalea (Emys Orbicularis)
Erd. - Apoarmatu korrontezalea (Mauremys Leprosa)
Esk. - Arrain hiruarantza (Gasterosteus Aculeatus)

Ezk. - Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus)
Erd. - Lezkari karratxina (Acrocephalus scirpaceus)
Esk. - Benarriz arrunta (Acrocephalus scirpaceus)

Ezk. - Kopetazuri arrunta (Fulica atra)
Erd. - Sakoneko krabarroka edo uroilo arrunta (Gallinula chloropus)
Esk. - Uroilanda handia (Rallus aquaticus)

←
Gobela ibaiaren ibilguak biodibertsitate handia dauka. Espezietako batzuk, hala nola Japoniako banbua (Fallopia japónica), aldizka, murrizteko, berariazko tratamenduak eskatzen dituzten espezie inbaditzaileak dira. .

FADURAKO ETA GOBELA IBAIKO EREMU PUBLIKOEN INSTALAZIOAK MANTENTZEA

Iturriak: Getxo Kirolak, URA - Uraren Euskal Agentzia, Open Data Euskadi.

Instalazioak
Kiroldegiaren instalazioak Getxo Kirolakek mantentzen ditu, Faduran, oro har, honela antolatzen dituena bere jarduerak:

Mantentze-lanak: barne hartzen dituzte elektrizitate-instalazioen mantentzea, kirol--instalazioen ur beroko, ur hotzeko eta etxeko uretako klimatizazioa, eta igerilekuko uren tratamendua.

Kontserbazio-lanak: sarrailagintza, iturgintza, pintura, igeltserotza eta obra zibileko jarduerak barne hartzen dira.

Kirol-esparruen lorezaintza-lanak: belar naturaleko kirol-eremuak eta belar artifizialeko esparruak mantentzeko lanak. Eremu horien mantentzea enpresa espezializatuei azpikontratatzen zaie.

Berdeguneen lorezaintza: barne hartzen dira lorategiak, loreak, zuhaitzak, heskaiak, inausketak, bideen ertzak eta abar. Berdegune osoaren lorategi-jarduerak ere berdeguneak mantentze--jardueretan aritzen diren enpresa espezializatuei azpikontratatzen zaizkie.

Garbiketa: pistak eta eraikinak garbitzeko jarduerez Getxo Kirolak ere arduratzen da, enpresa espezializatuei azpikontratatzen diena.

Ibaia
Gobela ibaiaren ibilgua mantentzeko lanak Udalak, Uraren Euskal Agentziak eta Getxo Kirolakek egiten dituzte, eta neurri batean Bizkaiko Aldundiak kudeatutako mantentze-programa eta -baimenen mende daude.

Ikerketa-bileretan ibilguaren kudeaketan erantzukizunak gainjartzen zirela adierazi zuten, hobekuntza hidraulikoko lanek ondoren batik bat. Horren ondorioz, badirudi erakunde mailan erribera mantentzeko erantzukizunak eta lanak argitu behar direla, batez ere ertzak publikoari irekitzen zaizkienerako.

2017. urterako lankidetza-protokolo bat dago URAren eta Getxoko Udalaren artean. Hor, Getxoko udalerritik igarotzen diren ibai ertzak eta ibilguak mantentzeko lanak zehazten dira, baliabide teknikoak, giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak hobetzeko helburuarekin. Hitzarmenak barne hartzen ditu espezie inbaditzaileen tratamendua, ibai-ertzetako landatzeak, hezeguneko faunaren jarraipena, eraztunketa, sastrakak kentzea Bolueko hezegunetik, hezeguneko putzuak berritzea eta presa txiki natural bat sortzea Bolueko ibaian, putzuan ura sartzeko helburuarekin.

Aparkalekua
Aparkaleku nagusia eta igerilekuen eraikineko aparkalekua dira Getxo Kirolaken eskumeneko eremuak, baina Udalarekin partekatzen ditu haien kudeaketa eta mantentzea. Gai honi buruz zenbait zalantza sortu ziren kudeaketari dagokionez ikerketan zehar.

←
Fadurako kiroldegiaren eremuak mantentze-lan motaren arabera.

- Kirol-instalazioak
- Belar artifizialeko zelaiak
- Belar naturaleko zelaiak
- Berdeguneak
- Aparkalekua
- Eraikinak
- Ibaia
- Ibaiaren ibilgua

KUTSADURA AKUSTIKOA

Kutsadura akustikoari buruzko datuen iturria: Getxoko udalerriko zarata-mapak, AAC Acústica + Lumínica, 2015 enpresak egindakoak.

Lurzoruaren kalitateari buruzko datuen iturria: Limia & Martin, Fadurako atletismo-pistaren kutsadura-mailaren balorazio-txostenak, eta errugbi-pistaren ikerketa zehaztua, 2016.

Uraren kalitateari buruzko datuen iturria: URA, Uraren Euskal Agentzia, Uraren Informazio Sistema, 2017ko maiatzean kontsultatutakoa eta EAEko ibaien egoera kimikoaren jarraipen Sarearen txosten osoa, 2015, 59. or. eta gerokoak.

Kutsadura akustikoari buruzko mailen azterketa.

80<

75< <=80

70< <=75

65< <=70

60< <=65

<=60

→ Goizean

→→ Arratsaldean.

→→→ Gauean

Ondorengo mapetan urteko batez besteko maila akustikoak adierazten dira, ebaluazio-aldi desberdinetan. Egunez (07:00-19:00), arratsaldez (19:00-23:00), gauez (23:00-07:00).

Zarata-iturriak

Fadurako kiroldegian eragiten duten zarata-iturri nagusiak BI-634 eta BI-637 errepideak dira, eremu osoan ibilbidea duena. Errepideak partzialki hornituta daude panel akustikoez hezegunearen eremuan. Gainerako ibilbidean, instalazioaren mailarekin gorago dagoena, zuhaitzek eta landareek bakarrik banatzen dute.

Bestalde, Makaletako Etorbideak zarata ere eragiten du ibilgailuengatik, baina errepideak baino maila txikiagoan, etorbidean abiadura moteltzeko, eta horren ondorioz, zarata-mailak txikiagotzeko, esku-hartze posible bat kontuan hartuz.





URAREN KALITATEA

Ibaien egoera ekologikoa Fadurako eremuan.
Gobela ibaiaren egoera ekologikoa “Eskasa” da ibilbide osoan; Bolue ibaiarena, berriz, “Ona” da

Ibaien egoera psikokimikoak Fadurako eremuan.
Gobela ibaiaren (GOB082-Getxo Gobelas estazioa) baldintza fisikokimiko orokorren maila “Ona” da uretan, eta egoera kimikoa ez da heltzen maila horretara.
URAk 2015ean egindako txosten osoaren arabera, Gobela ibaiaren erreferentziako estazioan “ICG adierazle osagarriak neurrizko kalitate bat du, hala ere, Prati indizeak oso kalitate ona du beti. Uren egoera arrainak bizitzeko ez dela egokia ezarri da [...]



Artsenikoa, kobrea, kromoa, selenioa, zinka eta fluoruroak aurkitu dira, hala ere, haien maila ez da dagozkion Ingurumen Kalitateko Arauetan ezarritako maila baino handiagoa”. “Gobelas-A estazioko uren egoera kimikoa ez da ona, NCA--MA mailak gainditzen direlako merkuriorako biota nagusian. Gobelas-A masan, gainera, ez da betetzen NCA-MA araua kadmiorako”.

Bolue ibaiak maila “Oso ona” du, bai egoera fisikokimikoari, bai egoera kimikoari” dagokienez.

LURZORUAREN KUTSADURA

Kiroldegiko zenbait eremutan lurzoruaren kutsadura-mailei buruzko ikerketa batzuk egin ziren. Ikerketa horiek atletismo-pistara, URAren indusketetara eta errugbi-pistara mugatu ziren, eta horien arabera, 70eko hamarkadan egindako betelanetan lurzorua kutsatuta zegoela aurkitu zuten.
Ikerketa horretaz baliatuz, umeentzako jolas-eremuan hesiak jarri ziren instalazioaren iparraldean.

Parkea, instalazioak eta eremu publikoa oro har berritzeko etorkizuneko prozesu bati begira, ezinbestekoa izango da lurzoruaren kalitateari buruzko azterketa sakontzea, eta, edozein kasutan, dagoeneko eginda dauden ikerketen dokumentuei erreferentzia egitea.

ILDO ESTRATEGIKOAK - INGURUMEN-TESTUINGURUA

Kiroldegiak Gobela ibaiarekin duen erlazioa hobetzea, ibilguari sarbide berriak irekiz, eta eremu publikoaren diseinua ibaia kontuan hartuz eginez.

URAk ertzen irisgarritasuna hobetzeko egindako hainbat jarduerei etekina ateratzea.

Parkean dauden zuhaitz-espezieen eta biodibertsitatearen mapaketa egitea herritarren laguntzarekin, parkearen eta ibaiaren aberastasun ekologikoa hedatzen lagunduz eta herritarrak sentikortuz.

Aldizka zientzia-ekitaldiak antolatzea herritarrentzat, parkean dauden hegaztiak eta beste animalia batzuk ikusteko, Gobelako korridore ekologikoaren eta hezegunearen babes-eremuaren barruan.

Fadurako kiroldegia Gobela ibaiaren etorkizuneko korridore berdean sartzea, bide publikoen eta ingurune naturalaren jarraitutasuna bermatuz.

Eremu publikoak diseinatzea parkean, Getxoko berariazko baldintza klimatikoak kontuan hartuz.

Fadura eta Bolue Getxoko etorkizuneko hiriko natura-parke gisa eta luzetarako korridore ekologiko gisa sustatzea, eremu naturalagoak eta hiritarragoak bereiziz.

Autobideak parkearen ekialdeko mugaren gainean duen ingurumen-eragina zarata murrizteko neurriekin arintzea.

Espezie inbaditzaileen etengabeko kontrol bat egitea bai landareekin bai animaliekin.

Kiroldegiaren eta Bolueko hezegunearen arteko lotura hobetzea, naturagune bat bakarrik sortuz eta ingurumenaren jarraitutasuna bermatuz.

Ibai-ertzetako mantentze-lanak URArekin eta Getxoko Udalarekin kudeatzea, zenbait jarduera ertzen behealdean egin daitezen.

Fadurak Gobela ibaiaren uren kalitatean izan dezakeen eragina murriztea, euri-ura jasoz eta iragaziz eta ibaira zuzenean ustekabean egin daitezkeen isuriak kenduz

Instalazioen lurzoruaren kalitateari buruzko azterlanekin jarraitzea, lur kutsatuekin zerikusia izan dezaketen arriskuak ezagutu arte.

Fadurako parkeak eta Bolueko hezeguneak etorkizunean Berangorekin izan ditzaketen loturak aztertzea, autobidearen eragozpena gaindituz

MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA

Iturria: Open Data Euskadi, Google Maps, MetroBilbao, Bizkaiko Foru Aldundia - Bizkaibus.

Fadura leku pribilegiatu batean dago Getxoren mugikortasunaren barruan. Gobelako haranean kokatuta dagoenez, erraz iris daiteke leku guztietara iparralde-hegoalde ardatzean, bai garraio publikoz bai bizikletaz edo autoz. Hala ere, zeharkako irisgarritasuna, esaterako, kostaldetik, askoz ere zailagoa da, maldengatik eta mugikortasun-sistemarengatik berarengatik.

Oso garrantzitsua da Fadurako irisgarritasuna oro har hobetzea, batik bat motordunak ez diren joan-etorriak edo garraio publikoz egindakoak erraztuz. Horrez gain, eremuaren irisgarritasuna hobetu behar da, haren mugak eta instalazioetara edo kiroldegiaren perimetroan kokatuta dagoen berdegunera sartzeko modalitateak aztertuz.

Bilbo Handia Fadurako erakartze-eremu gisa

Fadura aldeko eremu batean dago mugikortasunari dagokionez.

Batetik, bi metro-geltoki hurbil daude, eta horri esker, azkar eta eraginkortasunez lotu daiteke Bizkaiko eskualde osoarekin. Esaterako, Zazpi Kaleetako geltokitik Aiboako geltokiraino 27 minutu bakarrik behar dira, eta Aiboa-Sopela tartea 11 minututan egiten da.

Euskadiko oinarrizko errepide-sistemarekin dagoen lotura onari esker, Fadurara joateko, oro har, denbora gutxi behar da. Esaterako, Bilboko hirigune historikotik Fadurara joateko, trafiko arruntarekin, 20 minutu beharko lirateke, eta gauza bera Portugaletetik abiatuz.

↓
Bilboko Metroaren igarotze-denborak.

←
Garraio-sistemak Fadurako kiroldegian eragiten duten metropoli-eskalan

— Metroa

— Errepide nagusiak

GARRAIO PUBLIKOA ETA BIZIKLETEN ETA OINEZKOEN IRISGARRITASUNA

Iturria: Open Data Euskadi, Google Maps, MetroBilbao, Bizkaiko Foru Aldundia - Bizkaibus..

Fadurako kiroldegia garraio publikoko zenbait sarerekin lotuta dago.

Bi metro-geltokitatik oinez joanda metro gutxi batzuetara dago: Algorta (13 minutu Algorta-Fadura eta 16 minutu bueltan, aldapak kontuan hartuz) eta Aiboa (10 minutu joanekoa eta 11 minutu etorria). Baina malda handia dago bien artean, beraz, zaila da mugikortasun murriztua duten pertsonentzat erraz heltzea.

Bizkaibus garraio publikoko sistemaren geltoki bat kiroldegiaren sarrera nagusiaren aurrean dago. Linea hauetako autobusak gelditzen dira: A2164 (Getxo-UPV/EHU) , A3414 (Bilbo-Getxo), A3422 (Areeta - Berango), A3471 (Getxo - Gurutzeta) eta A3531 (Areeta - Armintza).

Bizikletaz ere hel daiteke Fadurara Makaleta Etorbide osoa zeharkatzen duen bidegorriaren bidez, hegoaldetik. Kiroldegitik igarotzen da eta Salsidualderantz jarraitzen du, iparralderantz. Algortako hirigunearekin egindako zuzeneko loturak zailagoak dira, maldarengatik eta bidegorririk ez dagoelako. Sarreratik hurbil "Aparka" sistema ere badago, bizikleta publikoa eta pribatua aparkatzeko gunea dena.

Bizikletak aparkatuta Fadurako sarreran.

→ →

M"Aparka" modulua, kiroldegiko sarrera nagusitik hurbil dagoen bizikleta publikoko sistema eta bizikleta pribatuetarako aparkalekua da.

→

Mugikortasun hobetuko sistema Salsidu Etorbidean..

→ →

Autobus-geltokia hurbil: Makaleta etorbidea, kiroldegiko eraikin nagusiaren kontrako espaloian.



←
Fadurako kiroldegiko eremuaren irisgarritasunaren azterketa. Algortako eta Neguriko metro-geltokiekiko lotura-denborak maldaren arabera aldatzen dira.

- Metro-geltokiak
- Autobus-geltokiak
- Getxobizi geltokiak
- Metro-linea
- Autobus-linea
- Bidegorria
- Oinezkoen ibilbide nagusiak Metro-geltokiekin lotuta.
- Ibaiaren ibilgua

MUGIKORTASUNARI BURUZKO INKESTA

Iturria: Getxoko Udalak Getxo Kirolakekin lankidetzan egindako mugikortasunari buruzko inkesta, aurrez aurre eta online, 2017ko ekainean.

Diagnostikoa idaztean mugikortasunari buruzko inkesta bat egin zen erabiltzaileek kiroldegira heltzean zer ohitura zituzten jakiteko.

Inkesta aurrez aurre (Fadurako eraikin nagusian ontzi bat egonda - 248 ekarpen) nahiz online (abonatu guztiei posta elektronikoz inprimaki bat bidaliz - 1.015 ekarpen) egin zen. Guztira, baliozkoak ziren 1.263 erantzun jaso ziren (abonatu guztien % 5). Datu estatistiko gisa, nabarmendu behar da inkestan 913 emakumek (erantzun zuten pertsonen % 60) eta 597 gizonek (% 40) parte hartu zutela. Bestalde, Getxo Kirolakeko pertsona abonatu guztien banaketa osoa desberdina da: % 47,8 bakarrik dira emakumeak.

Kontuan hartu beharreko beste datu garrantzitsu bat da erabiltzaileen zati handi bat ez dela zuzenean islatzen inkestan, grafikoan ikusten den moduan, edo ez zuen parte hartu edo ez da independentea garraiobideei dagokienez (18 urtetik beherakoak).

Inkesta erantzun zuten pertsonen erdia normalean autoz ibiltzen da, eta heren bat baino gutxiago oinez. Nabarmentzekoa da garraiobide publikoak erabiltzen dituzten pertsonen ehuneko eskasa (guztietatik % 4 bakarrik).



Oro har, joan-etorri gehienak (% 94) hiru garraiobideren bidez egiten dela esan daiteke: autoz, bizikletaz eta oinez.

Garraio publikoa erabiltzen duen hain pertsona gutxi egotearen arrazoien artean egon daiteke Faduratik hurbil igarotzen diren garraio-linea gehienak hiriartekoak direla, eta erabiltzaile gehienak Getxoko hirigunetik datozela. Horrez gain, kontuan hartu behar da modu gutxi daudela Getxon ekialdera eta mendebaldera joateko, eta topografiak ez duela laguntzen norabide horretan bizikletaz ibiltzeko. Beste arrazoi bat bisitari bakoitzak eramaten duen lagun kopuruarekin lotuta egon daiteke: umeekin joaten diren pertsonek ziur asko garraio publikoa gutxiago erabiltzeko joera dute garraiobide partikular bat badute.



Inkestako parte-hartzaileen eta Fadurako erabiltzaileen adin-profilaren arteko erkaketa.

— Inkesta

— Erabiltzaileak

Zentzu honetan, esanguratsua da inkestatutako pertsonen hiru laurdenek normalean garraiobide bat bakarrik erabiltzea Fadurara joateko. Datuak hurbilagotik aztertuz, ehuneko horiek asko aldatzen diren konturatu gara, pertsona bakoitzaren garraiobidearen arabera: Autoz joaten direnek kasuen % 70ean garraiobide bat bakarrik erabiltzen badute, normalean bizikletaz ibiltzen direnek kasuen % 56an 2 garraiobide erabiltzen dituzte.

Normalean erabiltzaile berak erabiltzen duen garraiobide kopurua



Ez da antzematen desberdintasun esanguratsurik generoari dagokionez: Normalean autoz joaten diren emakume nahiz gizonen ehunekoa % 50 ingurukoa da.

Generoa



Hala ere, desberdintasun handia dago datuak adinaren arabera aztertzen baditugu. 18 eta 30 urte artekoetan, autoa erabiltzen duen pertsona kopurua oinez joaten den pertsona kopuruaren baliokidea da, eta % 18k bizikleta erabiltzen du.

Ehuneko horiek nabarmen aldatzen dira 30-50 adin-tartean, autoa % 52k erabiltzen dutelako.

Adina



Lagun kopuruak ere eragina du erabilitako garraiobidean: bakarrik joaten den jendea gutxiago joaten da autoz; bi lagunekin joaten denak, normalean, gehiago erabiltzen du.

Datu hori erabilgarria izan liteke Fadurako aparkaleku-sistema berriro planteatzeko. Esaterako, “espres” aparkalekuak sortuz oso egonaldi laburretarako, ardurapean adingabeak edo bestelako lagunak utzi, jaso edo itxaron behar dituzten pertsonentzat.

Lagun kopurua



Jatorriaren datuak aztertzen baditugu, gehienak kiroldegitik hurbil dagoen eremu batetik joaten direla ikusten dugu. Horren ondorioz, % 80k 15 minutu baino gutxiago behar ditu Fadurara heltzeko (etxeko atetik kiroldegiko ateraino).

Nabarmena da Algortako eremuko jendearen % 57 oinez joaten dela Fadurara, eta % 28k bakarrik erabiltzen duela autoa. Ehuneko horiek nabarmen aldatzen dira kiroldegitik apur bat bakarrik urruntzen bagara. Berangotik datozen pertsonen % 75, esaterako, normalean autoz joaten dira.



Metroz joaten diren pertsonak dira denbora gehiago behar dutenak Faduraraino heltzeko, 25 minutu inguru. Haien atzetik, autobusez datozenak daude: 19 minutu. Oinez, autoz edo bizikletaz joaten direnek 12 eta 14 minutu artean behar dituzte batez beste, eta motorra erabiltzen dutenek bakarrik behar dituzte 10 minutu baino gutxiago.



Fadurara heltzen diren pertsonen % 63, pertsona batekin bakarrik joaten da ohiko ibilbidean kiroldegira, eta % 30 adingabekoekin joaten da. Horrek esan nahi du kiroldegira beste pertsona batekin joaten den jendearen % 47 adingabe batekin dagoela. Joan-etorri horiek gehienak autoz egiten dira (% 54), eta gainerakoak oinez eta bizikletaz. Biak batera % 40 dira. Gainerako garraiobideak ia ez dira erabiltzen.

← Fadurako eraikin nagusiaren aurrean dagoen bizikleta-aparkalekua

APARKALEKUEN EGOERA ETA HORIEN BEHARRA

Iturria: Getxoko Udalak Getxo Kirolakekin lankidetzan egindako mugikortasunari buruzko inkesta, aurrez aurre eta online, 2017ko ekainean.

Gaur egun, Fadurako kiroldegiak aparkalekuarekin zerikusia duten zenbait arazo ditu, eta horiek irtenbide osoa behar dute, baita hiritarragoa den ikuspegi bat ere, bertakoa baino gehiago.

Dauden eremuak
Kiroldegiak aparkatzeko eremuak ditu Makaleta etorbidean zehar, eta batez ere eremua zeharkatzen duen Salsidualde Estarte tartean. Egunean eta astean zehar jende asko dagoenez, aparkaleku horiek ez dira nahikoak, eta beste eremu batzuk gaitu dira aldi baterako.
Salsidualde kalean zehar ilarako zenbait aparkaleku egin dira galtzadaren ondoan, eta zenbait ekitalditan beste bi eremu ere prestatzen dira kiroldegiaren hegoaldean, “txandakako aparkaleku” gisa.

Iparraldean, beste sarbide bat ireki denez, bizileku-eremuko aparkaleku asko Fadurara joaten diren pertsonak erabiltzen hasi dira, eta horrek gatazkatsua izan daitekeen egoera bat sortu du.

Hiri-ikuspegi integrala
Kiroldegiaren erabilera eta irisgarritasuna gehiago sustatu nahi badira, autoa (eta aparkalekua) baztertu beharko lirateke, epe luzera jasangarritasun-maila txikiena duena delako, espazioa eta ekologia kontuan hartzen baditugu. Beraz, beste garraiobide batzuetan pentsatu beharko genuke. Zenbait pertsona-taldek ezin dute auto utzi, baina, ziur asko, beste batzuek gutxiago erabil lezakete hobeto informatuta egongo balira, sentsibilizazio kanpaina batekin, edo pizgarriekin beste garraiobide batzuk erabiltzeko.

Erabileraren estimazioa
Mugikortasunari buruzko inkestaren datuak eta erabileraren datuak alderatzen baditugu, gutxi gorabehera Fadurak duen aparkaleku-beharra aintzat har dezakegu. Estimazio honetan ez dira barne hartzen asteburuak, beste mota bateko pertsonak joaten direlako eta jardueren programazioa kirol-ekintzekin lotuago dagoelako, entrenamenduekin edo ohiko kirolariekin baino gehiago.

Hain aldekoa ez den kasua kontuan hartuz, ostegun arratsaldean, 16:00etatik 20:00etara, 1.205 pertsona igarotzen dira tornuetatik, eta 17:00etan igarotzen den jenderik gehiena, 410 sarrera. Gutxi gorabehera 2 ordu ematen dituztela kontuan hartzen badugu, ondoriozta dezakegu 18:00etan, 17:00etan sartu ziren 410 pertsonak gehi 18:00etan sartzen diren 321 pertsonak daudela kiroldegian; 731 guztira. Mugikortasunari buruzko inkestaren arabera, erabiltzaileen % 50a autoz heltzen direla kontuan hartzen badugu, gutxi gorabehera 380 aparkaleku beharko lirateke. Eta auto bakoitzean batez beste 2 edo 3 pertsona joaten direla kontuan hartzen badugu, 200 plazetara murriztuko litzateke kopuru hori. Horiei, Getxo Kirolakeko langileek eta gainerako langileek edo tornuetatik igarotzen ez diren erabiltzaileek hartutako plazak gehitu beharko litzaieke.

Balioespen sinple eta azkar horretan ez dira barne hartzen funtsezko zenbait aldagai, hala nola klima, baina oinarri gisa erabil daiteke Faduran dauden benetako aparkaleku beharrei buruzko gogoeta egiteko, eta beharrezko plaza kopurua murriztu dezaketen eragileak aztertzeko.



←

Fadurako eremuan dauden aparkalekuen azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa.

3 aparkaleku-eremu nagusi daude: erdikoa, 213 plazarekin, Fadurako eraikin nagusiko eremua, 66 plaza ingururekin, eta Bolueko futbol-zelaien eremua, 53 plaza ingururekin.

Beste 2 eremu gehiago kontuan hartu behar dira: iparraldeko sarbidetik hurbil dagoen eremua, erabilera publikoko 144 plaza dituena, eta asteburuetan ekitaldi handietan aldi baterako aparkaleku gisa erabiltzen diren bi eremu, Fadurako hegoaldean daudenak.

- Aparkaleku publikoa
- Fadurako aparkaleku esklusiboa
- Aldi baterako aparkalekua

AKATZ ZUZENKETA

Berdez markatutako eremuak, "Horiz mugatutako aparkaleku publikoa" gunearen ondoan daudenak, urbanizazio pribatu batekoak dira.

Beraz, Fadura eremuan ez dago aparkaleku publikorik.

MAKALETA ETORBIDEA

Iturria: Getxoko Udala - Ingurumen saila, Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ondare eta Etxebizitza saila

Fadurako etorkizuna diseinatzeko, Makaleta etorbidea etorkizun hurbil batean, Udalaren eta Aldundiaren arteko hitzarmen bati esker. foru errepidea izatetik udal errepidea izatera pasako dela kontuan hartzea garrantzitsua da.

Ez dira zehaztu oraindik etorbide berriaren diseinuaren xehetasunak, baina erabilgarria da gaur egungo ezaugarriak eta arazoak ezagutzea kontzientziaz esku hartzeko.

Gaur egun, Makaleta Etorbidea BI-637 errepidea dela eta bere garrantziaren zati bat galdu duen foru-errepidea da. Gehieneko abiadura 50 km/h da, eta normalean 4 errei ditu. Horrek oso inguru deserosoa eragiten du oinezkoentzat, beraz, berriz planteatu behar da etorkizuneko parkearekin eta hiriarekin lotura hobetzeko.

Etorbidearen hegoaldeak (Iturribarri kaleko bidegurutzetik, Salsidualde Estartaraino) atal zabal bat du: espaloi bat eta bidegorri bat ekialdean, eta beste espaloi bat mendebaldean. Iparraldean (Salsidualde Estartatik abiatuz) 3 errei daude, bidegorria desagertzen da eta bi espaloi bakarrik daude. Iparralderago, gehiago murrizten da, izan ere, ibaiak eremua mugatzen du eta espaloi txiki bat bakarrik egon daiteke. Oinezkoek edo txirrindulariek mendebaldera joan behar dute lurpeko pasabide bat erabiliz.

→
Oinezkoen bidegurutzea Makaleta Etorbidean, Fadurako sarrera nagusiarekin lotuta..

→ →
AMakaleta Etorbidearen mendebaldean dagoen espaloia, garagardoaren parean..



← A atala
Kalean iparralderen dagoen tartean ez dago lekurik ekialdean espaloietarako edo beste mota bateko esku-hartzeetarako

← B atala
Gaur egun, lurpeko pasabidea modurik seguruena da etorbidea iparraldetik gurutzatzeko, baina konpondu beharko litzatekeen leku gatazkatsua da
.

← C atala
Errepideko tarterik zabalenetako bat da, berdeguneak ditu bi aldeetan eta bidegorri bat jartzeko tartea.

← D atala
Fadurako eraikin nagusiarekin zuzenean lotura duen zatia.

HESIAK, SARBIDE NAGUSIAK ETA ATEAK

Gaur egun, Fadurak sarbide mistoko sistema bat du: sarbide batzuk tornuen bidez kontrolatzen dira eta beste batzuk sarbide libreak dira. Orain gaur egungo egoera berrikusiko da, aurreikusitakoaren arabera, etorkizunean sarbideak kudeatzeko sistema integratuago bat garatu nahi delako.

Tornuen bidez kontrolatutako sarbideak
Kiroldegiak bi sarbide nagusi ditu tornuekin: Lehenengoa eraikin nagusian dago. Igerilekuetara, ikasketa-eremura, bulegoetara, fitness eremuetara eta bestelakoetara joateko da. Barru honetarako sarbideak (A) kontrol elektronikoa du, eta zuzenean ere kontrolatuta dago.

Kontrolatuta dagoen beste sarrera, frontoien eraikinarena da (C). Tornuak eta zuzeneko kontrola ditu, baina ez da eremura edo eraikinera bakarrik sartzeko, izan ere, irekia da.

Teknika Hobekuntzarako Zentrorako sarbidea (B) ez dago Getxo Kirolakek kudeatutakoen barruan. Berariazko profilak dituzten erabiltzaileentzat bakarrik da, eta erreserbatuta dagoen aparkaleku-eremu batetik (M) sartzen da.

Normalean itxita dauden sarbideak
Zenbait eremuk hesiak dituzten sarbideak dituzte, eta normalean itxita daude. Klubek kudeatzen duten sarbidea.

Mota honetako sarbidea batez ere futbol-pistetan dago (D, N, Q), ez dutelako tornurik edo zuzeneko kontrolik, baina normalean itxita daude edo ezin da sartu, entrenamendu, partida edo bestelako baimendutako ekitaldietan izan ezik.

Garagardotegiaren eremuak normalean itxita dagoen sarbide bat ere du (E, F).

Kontrolik gabeko sarbide irekiak
Kontrolik gabeko sarbide irekiek pertsonak libreki igarotzea uzten dute, irekita dagoen ordutegian. Sarbide horietako batzuk, ibaiaren hobekuntza hidraulikorako lanetan sortu ziren arazoak txikiagotzeko ireki ziren. Ate horiek etengabe irekita egongo balira, herritarrek kiroldegiaren eremuaz gozatu ahalko lukete, baina beste mota bateko gatazkak ere sor litezke abonatuen eta herritarren artean. Gaur egun (2017ko ekainean) libreki sar daiteke saskibaloi eta padel pistetara (G) eta iparraldeko eremu osora (I, L).

Zerbitzuetarako sarbideak
Kategoria honen barruan sartzen dira normalean itxita dauden eta teknikariek bakarrik erabiltzen dituzten sarbideak (H, O, R, S).



→ Fadurako kiroldegiko makro-eremuen irisgarritasuna.

- Publikoarentzat aldi baterako irekitakoak
- Futbol-klubek kudeatutakoak
- Tornuen bidezko sarbideak
- Eraikinak
- Aldi baterako ezin erabil daitezkeenak
- Eremu teknikoak



←
Fadurako kiroldegiko eremuen irisgarritasunaren azterketa. Hauek markatu dira: kontrola edo tornuak dituzten sarbide nagusiak, sarbide irekiak, zerbitzuetarako sarbideak edo normalean itxita daudenak eta abar.

▶ Tornuen bidezko sarbideak

○ Normalean itxita dauden sarbideak

▷ Kontrolik gabeko sarbide irekiak

● Zerbitzuetarako sarbideak

— Hesiak

···· Hesi baxuak

— Hormak

···· Horma baxuak

□ Eraikinak

Ibaiaren ibilgua

→

A. Fadurako kirolde-giaren eraikin nagusi-rako sarbideen bista. Sarbidea tornuen eta langileen bidez kontrolatuta dago egun osoan. Hondoan, sarbide libreko kafetegia dago.

→

B. Teknika Hobekun-tzarako Zentroaren eraikinerako eta egoitzarako sarbidea. Baimendutako atletak bakarrik sar daitezke.

←
C. Iparraldeko instalazioetarako eta frontoien eraikinerako sarbide nagusia. Tornu batzuetatik igaroz sartu eta irteten da, baina eremura kontrolatu gabeko sarbideen bidez ere sar daiteke.

←
E. “Garagardotegiaren” eremurako sarbidea Makaleta Etorbidetik. Normalean itxita dago eta ez du sarbidea kontrolatzeko gailu aurreraturik..

→ →
Hesia amaitzen den zatiaren bista, Makaleta Etorbidean zehar.

→
G. Garagardotegiaren iparraldean kokatuta dagoen sarbidearen bista

→ →
H. Institutuaren aldamenean dagoen sarbide itxia.

→
Irteerarik gabeko bidea padel-eremu irekian.

→ →
Hesien egoera padel-pistetan.

→
Tenis-pisten hesiak.

→ →
L. Belodromora eta atletismo pistetara sartzeko ekialdeko sarbidea.

→
I. Aldi baterako irekita dagoen sarbidea Bizkerre kalearen iparraldean.

← ←
M. Teknika Hobekuntzarako Zentroaren aparkalekurako sarbidea.

←
Iparraldeko hesiaren eta atletismo pistaren arteko eremua..

← ←
Hockey pista eta entrenamendu pistak bereizteko hesiak.

←
Tarteka hesituta dagoen bidea, igerilekuen eta ibaiaren instalazio teknikoen artean.

← ←
Teknika Hobekuntzarako Zentroaren hesiaren eta ibaiaren arteko tartea.

←
O. Futbol-zelaien hegoaldeko muturrerako sarbidea.

← ←
N. Futbol-pistetarako tarteko sarbidea

←
Q. Bolue 3 futbol-zelairako sarbidea Makaleta Etorbidetik.

KIROL JARDUERETARAKO BEHAR DIREN HESIAK

Hesiak eta tarteak aztertzean kiroldegiaren eremuak mugatzen dituzten hesiak eta kirol-jarduerak egiteko beharrezkoak diren hesiak bereizi behar dira.

Padelean, esaterako, hormak zelaiaren zati bat dira. Tenisean, zelaiak bereizteko eta pilotak zelaitik asko ez urruntzeko behar dira. Futbol-zelaietan ere hesiak behar dira, helburu berdinerako.

Zenbait kasutan, kirol-jarduerarako behar diren hesiak eta kiroldegia mugatzen duten hesi berak dira. Beste batzuetan gainjartzen dira, eta bata edo bestea gurutzatzean sarbideak kontrolatzeko aukera ematen dute. Gaur egun ez dago zuzeneko sarbide-kontrola duen kirol-pistarik, baina erabileraren arabera modu desberdinean kudeatzen dira.

Futbol-zelaietara, Getxoren zelaira eta Bolue 1, 2 eta 3ra giltzarekin sartzen da, eta giltza hori, klubak zuzenean edo Getxo Kirolakeko langileek kudeatzen dute.

Areto-futboleko eta saskibaloiko zelaiak gaur egun irekita daude, baina erreserbekin eta Getxo Kirolakeko langileek kontrolatuz funtzionatzen dute; baita kanpoko padel-pisten kasuan ere.
Guztiz hesituta dauden tenis-pista irekietarako sarrera Getxo Kirolakeko langileek ere kontrolatzen dute.
Hesitutako dagoen azken eremua ere hesituta dago, kirolak hala eskatzen duelako eta sarrera kontrolatzeko, eta eremu hori hockey-pista da, normalean itxita dagoena eta erreserba bidez kudeatzen dena. Kontrolatzen duten langileak dituzte.

→ Kanpoko hesiaren eta padel-pisten hesiaren arteko eremua.



←
Kirol-jardueretarako beharrezkoak diren hesiak

— Kiroldegiko perimetro-hesia

···· Kirol-jarduerarako behar diren hesiak

— Arlo teknikoen hesia

○ Hesituta dauden kirol-instalazioetarako sarbideak

□ Eraikinak

Ibaiaren ibilgua

HESI ARKITEKTONIKOAK ETA IRISGARRITASUNA

Iturria: Getxo Kirolak irisgarria lortzeko jarduteko proposamena – Irisgarritasun txostena eta eranskinak, 2016, Irisgarritasunari buruzko txostena - Getxo Kirolak - Arquinea, 2017 (zenbait fase)

* Gorabeheren ebaluazio-taulak Getxo Kirolakek – Arquinea egindako dokumentutik zuzenean jaso dira.

Fadurako kiroldegiko instalazio nagusiak 70eko hamarkadan eraiki ziren, eta garaiko eraikin publiko nagusiak bezala, pertsona guztien irisgarritasun-behar berrietara egokitu behar dira ("Desgaitasunak dituzten pertsonen aukera-berdintasunari, ez-bazterkeriari eta irisgarritasun unibertsalari buruzko Legean" ezartzen den moduan).

Nagusiki horizontalean dagoenez, eta eremuetara furgonetaz edo beste baliabide batzuen bidez sar daitekeenez mantentzeko, Fadurako eremu ireki nagusietara mugikortasun murriztua duten pertsonak ere sar daitezke. Baina horrek ez du esan nahi kiroldegia guztiz irisgarria denik.

Getxo Kirolak gaur egun kanpoko ibilbideen, sarbideen eta haien inguruen, atondoen eta harrera-guneen, barneko ibilbideen, kirol-instalazioen eta aldagela eta dutxen irisgarritasuna hobetzeko lan egiten ari da.

Dagoeneko zenbait txosten ditu Getxo Kirolakek instalazioen gaur egungo irisgarritasun-egoerei buruz, eta, orain (2017ko ekaina), txosten bat burutu da esku hartzeko proposamenekin aurreko faseetan aurkitu ziren arazo gehienak konpontzeko. Prozesu honen azken fasean (2017ko uztailaren amaierarako aurreikusitakoa), behin betiko txosten bat izango da bi instalazioei buruz (Fadura eta Gobela), irtenbideak eta horien balorazio ekonomikoa zehaztuz.

Fadurako kiroldegian 50 gorabehera aurkitu ziren: 19, Fadurako eraikin nagusian; 2, kafetegian; 11, frontoien eraikinean; 5, Getxo kirol-klubaren zelaian; 7, Bolueren zelaietan eta, 6, atletismo-pistetan eta inguruko eremuetan.

Faduran aurkitu diren irisgarritasun-arazo ugari direla eta, esku-hartzaileei lehentasuna ematea erabaki da, puntuazio-sistema hau erabiliz:

- 1,5 puntu, "eremura edo barrutira joateko ibilbide irisgarririk ez badago".
- 1 puntu, "eremura edo barrutira joateko ibilbidean akatsak badaude".
- 0,5 puntu, "erabilera irisgarrian akatsak badaude".

Eta zehapen-sistema hau ere erabiliz:

- 1,5 puntu, "gorabeherak eraikinaren sarbide nagusian eragiten badu, edo kirol-jarduera modu autonomoan egiteko eragozten badu".
- 1 puntu, gorabehera "beheko solairuan" badago
- 1 puntu, "gehienbat erabiltzaileei edo Getxo Kirolakeko bazkideei eragiten badie, teknikarien, kluben, ikusleen edo bisitarien aurrean".

ERAIKIN NAGUSIA
BEHEKO SOLAIRUA*

Gorabehera	
Sarbide nagusia. Ateen konfigurazioa dela eta zaila da mugikortasun murriztua dute pertsonak sartzea.	3,5
Publikoaren arreta. Ez dago egokitutako mostradore edo leihatilarik	2,5
Komunak multzoka egokituta. Bestelako gorabeheren artean, ez dago 80 cm-ko tarterik komunera joateko eta ez dago alarma-sistemarik.	2,5
Igogailua. Bat bakarrik dago eraikin osoan. Sartzeko dagoen korridorea beheko solairuan 112 cm luze da. Ez dago lekurik gurpil-aulki bat biratzeko. Giltza behar da	2
Masaje eta estetika eremua. Sartzeko korridorea 112 cm luze da. Ez dago lekurik gurpil-aulki bat biratzeko sarbideko atondoan.	2
Komunak multzoka egokituta. Distantziei eta tresnen garaierari buruzko bestelako gorabeheren artean, ez dago alarma-sistemarik.	2,5
Aldagela egokituak. Eremu hezea. Bestelako gorabeheren artean, ez dago 80 cm-ko tarterik komunera joateko eta ez dago alarma-sistemarik. Giltza behar da.	2,5
Aldagela egokituak. Eremu lehorra. Ez dago aldagela egokiturik eremu lehorrean.	2,5
Komunak multzoka egokituta. Ez dira irisgarriak, sarbidean ez dagoelako eremu nahikorik biratzeko. Barruan, distantziei eta tresnen garaierari buruzko bestelako gorabeheren artean, ez dago alarma-sistemarik.	2,5
Kanpoko igerileku handia eta txikia. Handiak ez du garabi finkorik, eta erabiltzen den garabi eramangarria Gobelan ere erabiltzen da. Zenbait puntutan, ontziaren inguruko pasabidea 180 cm baino txikiagoa da. Ez dago eskubandarik igerileku txikian. .	3,5

ERAIKIN NAGUSIA
LEHEN SOLAIRUA

Gorabehera	
Barruko igerilekuak. Ibilbide irisgarria igogailuz egin behar da eta giltza behar da, beheko solairuko aldageletatik. Ez du garabi finkorik, eta erabiltzen den garabi eramangarria Gobelan ere erabiltzen da. Instalazioa eginda dago baina ez dago garabirik..	3,5
Bulegoak. Irisgarria den ibilbide bakarra igogailuz egiten da, eta giltza behar da. Beheko solairutik, igerilekuan jaistea eta soroslearen gela zeharkatzea heltzeko. Ez dago egokitutako mostradore edo leihatilarik.	2
Komun egokitua. Bestelako gorabeheren artean, ez dago gurpil-aulki bat barruan biratzeko lekurik.	1,5
Igerilekuko harmailak. Ez dago erreserbatutako eremurik edo plazarik.	0,5
Gimnasioa, arte martzialak eta dantza. Ibilbide irisgarri bakarra igogailuz egiten da, giltza behar da eta beheko solairutik egiten da. Beheko solairuan heldu beharko litzateke, lehen solairura igo eta txikipark zeharkatu gimnasioko larrialdietarako ate batetik sartu. Hortik, beste bi aretoetara. Makinak ibilbide hori egiten uzteko moduan kokatuta egon beharko lirateke.	3,5
Kantxen harmailak. Leku egokituetarako lekuak dituen eremu bakarra lehen solairuan dago, baina ez dago barandarik. Horietara igogailuz joaten da, giltza behar da, eta eraikinera sartzeko beheko solairutik egiten da.	2
Ikasketa-aretoa. Dagoen sarbide bakarrean bi eskailera daude.	1,5

ERAIKIN NAGUSIA
BIGARREN SOLAIRUA ETA OROKORRA

Gorabehera	
Bulegoak. Sarbide bakarrean 6+5 eskailera-maila daude, eta ate bat dago bi tarteen artean	1,5
Beste gorabehera batzuk aurkitu dira eraikinean: Larrialdietarako ateak. Ez dute beheko barrarik zorutik 20 cm-ra. Arrapalen eta eskaileren eskubandak. Altuera edota alde batean bakarrik daude. Eskailerak. Intradosa 2,20 cm baino gutxiagoko garaieran irekita dago. Komun eta aldagela egokituak. Altuerak ez dira egokiak komunetan, eserlekuetan eta dutxako eserlekuetan. Ez dago eskudelik eta transferentzia-barrarik edo neurriak ez dira zuzenak. Ez dago alarma-sistemarik edo ez dira egokiak. Eremu lehorrak ez du aldagela egokiturik. Gurpil-aulki kopurua. Ez da nahikoa (mantentze-lanetako langileek emandako informazioaren arabera, sei gurpil-aulki daude Fadura osorako) (1/100 perts. izan behar du). Aparkaleku-plaza irisgarriak. Sarbidearen ondoan dauden 3 plazak nahikoak dira (1/40 pl). Plazak 545 cm luze dira, eta 600 cm luze izan behar dute.	1,5

FRONTOIEN ERAIKINA
BEHEKO SOLAIRUA

Gorabehera	
Sarbide nagusia. Ateen konfigurazioa dela eta zaila da mugikortasun murriztua dute pertsonak sartzea.	3,5
Publikoaren arreta. Ez dago egokitutako mostradore edo leihatilarik.	2,5
Komun eta aldagela egokituak. Ez dago higiene-zerbitzurik beheko solairu osoan.	2,5
3. eta 4. padel-pista. Sarbide bakarrak bi eskailera-maila ditu. Perimetro-korridorea oso estua da: 1,00 eta 1,15 m artekoa.	2,5
3. frontoia Ibilbidea luzeegia da frontoitik “4. irteeratik” irteteko.	2

FRONTOIEN ERAIKINA
BESTE SOLAIRU BATZUK

Gorabehera	
Lehen solairu osoa. Dagoen sarbide bakarrean eskailerak daude.	4
Komun eta aldagela egokituak. Ez dago higiene-zerbitzurik lehen solairu osoan.	1,5
Komun eta aldagela egokituak. Ez dago bigarren solairu osoan.	1,5
Ibilbide irisgarria. Arrapalak luzeegiak dira eta zoladura narriatuta dago. Sarbideko eskailera-maila hobe daitekeen zementu-falka bat du.	2,5
Solairu osoa. Dagoen sarbide bakarrean eskailerak daude.	1,5
Beste gorabehera batzuk aurkitu dira eraikinean: Larrialdietarako ateak. Batzuek ez dute beheko barra zorutik 20 cm baino gutxiagora. Arrapalen eta eskaileren eskubandak. Batzuk altuera edota alde batean bakarrik daude. Eskailerak eta arrapalak. Intradosa 2,20 m baino gutxiagoko altueran irekita dago. Kanpoko arrapalen luzera handiegia da. 20-25 m > 10 m. Komun eta aldagela egokituak. Ez dago eraikin osoan. Gurpil-aulki kopurua. Ez da nahikoa (mantentze-lanetako langileek emandako informazioaren arabera, sei gurpil-aulki daude Fadura osorako) (1/100 perts. izan behar du). Aparkaleku-plaza irisgarriak. Sarbidearen ondoan dagoen plaza kopurua nahikoa bada ere (1/40 pl), plazen tamaina 444x294 cm da, eta 600x360 izan behar dute. Zoladurak akatsak ditu	1,5

ATLETISMO EREMUA

Gorabehera	
Oinezkoen ibilbideen zoladurak. Zenbait eremutan narriatuta daude, barruko tenis-eraikinerako sarbidearen inguruan legarrezkoak dira, eta atzealdean % 12tik gorako malda duen arrapala bat dago.	3,5
Komun eta aldagela egokituak. Ez dago higiene-zerbitzu egokiturik atletismoko eraikinean.	2,5
Belodromoko eta atletismoko harmailak. Eskailerak igoz sartzen da.	1,5
Barruko tenis-pistak. Pistetara sartzeko ateek 80 cm-tik beherako pasabidea dute. Aukera bakarra 3. pistara ibilgailuen atzeko atetik sartzea da	4
Kanpoko padel-pistak. Sarbide-ateak erdian daude, eta horrek igarotzea murrizten du eta ezin da sartu.	4
Komun eta aldagela egokituak. Ez dago higiene-zerbitzurik konplexu osoan. Gurpil-aulki kopurua. Ez da nahikoa (mantentze-lanetako langileek emandako informazioaren arabera, sei gurpil-aulki daude Fadura osorako) (1/100 perts. izan behar du). Aparkaleku-plaza irisgarriak. Ez dago plaza egokiturik Bizkerre kaleko sarbideetan eta Iturgitxiko atean. 1c/40plz.)	1,5

ILDO ESTRATEGIKOAK - MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA

Udalarekin lankidetzan kiroldegira sartzeko bideen hobekuntza ezartzea, hurbilen dauden metro-geltokietatik hasita.

Udalarekin lankidetzan Gobelaren haranerako “zeharkako” garraio publikoko zerbitzuaren hobekuntza ezartzea, ekialde-mendebalde ardatzean.

Fadurak Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plan berrian duen eginkizuna zehaztea.

Auto pribatuaren ordezko garraiobideen erabilera erraztea eta sustatzea.

Auto partekatuaren erabilera sustatzea, batik bat zenbait erabiltzaile-erkidegoen artean, hala nola ekipamenduak, ikasle taldeak, umeekin doazen gurasoak eta abar.

Bizikleten aparkalekuen segurtasuna hobetzea, txirrindulariak seguruago senti daitezen.

Aldirietako aparkalekuen eginkizuna, kudeaketa-sistema eta Fadurarekin duten lotura berriro pentsatzea.

Udalarekin batera Makaleta Etorbidearen diseinuaren aukerak berrikustea, irisgarritasuna eta Faduraren eta hirigunearen arteko lotura errazteko.

Fadurako mendebaldeko ertza berriro pentsatzea, gune publiko gisa, eta Makaleta Etorbidearen bidez hiriarekin duen lotura berrantolatzea.

Fadurara sartzeko guneak berriro definitzea, herritar guztientzat irekiagoa eta irisgarriagoa izan dadin, eta inguruarekin duen harremana hobetzea.

Kiroldegiaren ertzak eta hesiak berriro definitzea, hiri-parke irekiago eta irisgarriagoko ikuspegi berri baten arabera.

Abonatuentzat mugatutako edo erreserbatuz bakarrik sartzen daitekeen eremuetarako sarbidea kontrolatzeko sistema hobetzea

Ibilbideen jarraitutasuna bermatzea ibaiaren ertzean zehar, Bolueko hezegunea eta Institutuaren eremua lotuz.

Eraikinetan nahiz kanpoko eremuetan, aparkalekuetan eta bestelakoetan aurkitutako irisgarritasun-arazoak konpontzea.

HIRI TESTUINGURUA ETA AZPIEGITURAK

Fadurako kiroldegia Bilbo metropoli-eremuko hiri-testuinguru konplexuan dago, baina gainerako metropoli-arearekin guztiz lotuta badago ere, erabiltzen duten pertsona gehienak bertakoak dira, Getxotik eta Berangotik etorritakoak.

Udal eskalara hurbilduz, kiroldegia Getxoko hiriguneko ertzean dago, hiri-garapenerako eremu garrantzitsua dena.
Fadura elementu estrategikoa da Getxoko hiri-antolamendurako plan orokorrean eta ekipamenduen eta hiri-zerbitzuen "sistema orokorrak" direlakoen barruan daude. Ekipamenduetarako erreserbatutako eremu handienetako bat da. Horrez gain, garrantzitsua da kontuan hartzea kiroldegiak Iturribarriko eremuan egiten ari den garapen-berrian izan dezakeen eragina kontuan hartzea, eta alderantziz, hiriaren zati berri horrek kiroldegian izango duen eragina ere bai, irisgarritasunari eta inguru hurbilarekin duen erlazioari dagokienez

← Getxo dagoen Bilboko metropoli-eremuaren iparraldea.

DENTSITATEA ETA HIRI JOERAK

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Erroldaren estatistika etengabea, Open Data Euskadi.

Getxoko udalerriak etxebizitza-kopuruaren gorakada izan zuen 2010etik 2015era: ia 1.000 etxebizitza gehiago eraiki ziren (% 2,5 inguru gehiago). Bitxia bada ere, udalerrian erroldatuta zegoen biztanle kopurua aldi horretan 80.277 izatetik 78.554 izatera pasa zen 2016. urtean (% 2,14ko jaitsiera).

Horren arrazoia izan liteke udalerrian dauden etxebizitza gehienen antzinatasun erlatiboa. Interesgarria da nabarmentzea biztanleen dentsitateak Getxoko zenbait eremutan, horien artean Fadurako ingurukoena dagoela, Bilboko hirigunekoen antzekoak direla.

Etxebizitza kopuru handia familia-nukleoaren etxebizitza nagusia da, eta udalerri hurbiletan bigarren etxebizitza ugari daude.

ETXEBIZITZEN DATUAK

Etxebizitza guztiak



Biztanleria osoa



Etxebizitzen batez besteko antzinatasuna 2015. urtean, 40, 1 urte
Etxebizitzen batez besteko azalera erabilgarria 2015. urtean: 105,8 m2

2014KO LURRALDEKO DATUAK

Udalerriaren azalera: 184 Ha







← ←
Hiri morfologia, eraikinak.

←
Etxebizitza-dentsitatea, errolda-barrutietan oinarrituta.

< 25 hab/Ha
25 - 50 hab/Ha
50 - 10W0 hab/Ha
100 - 200 hab/Ha
200 - 300 hab/Ha
300 - 500 hab/Ha
> 500 hab/Ha





← ←
Etxebizitza nagusien eta etxebizitza guztien arteko erlazioa errolda-barrutien arabera.

< 80%
80 % - 90 %
90 % - 100%

←
Etxebizitza hutsen eta etxebizitza guztien arteko erlazioa errolda-barrutien arabera.

0 - 5 %
5 % - 10 %
10 % - 20 %
> 20 %

EKIPAMENDU PUBLIKOAK

Garrantzitsua da kontuan hartzea kiroldegiak erakunde eta espazio mailan bere inguruan dauden ekipamendu publikoekin sortzen dituen harremanak. Esaterako, 1 km-ko inguruan bakarrik 9 hezkuntza-erakunde publiko daude, haurtzaindegiak, ikastetxeak eta institutuak kontuan hartuz.

Fadurak oso harreman hurbila du Getxoko Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeekin, izan ere, ume askok hor kirola egiten dute Multikirolak gisako programen bidez. Udalaren ekimena da ikastetxeetan kirol-jarduera sustatzeko. Horrez gain, Getxo Kirolaken 2016ko txostenaren arabera, urte horretan 14 ikastetxek parte hartu zuten eskola-igeriketako programan, Fadurako instalazioetan egiten dena.

Getxoko Udalaren beste ekimen bat, adinekoentzat dena, Fadura ibilbide osasungarriko sare batean sartzea da, zahartze aktiboa izateko. Horregatik interesgarria izango litzateke udalerriko hiru osasun-zentroen arteko lotura hobetzea (Bidezabal, Alango eta Areeta), garraio publikoko sare eraginkorrago baten eta oinezkoen lotura irisgarri eta kalitatezko sistema baten bidez.

Gobela ibaian zehar korridore ekologiko eta zibiko bat sortzea ekipamenduekin lotura handiagoa sortzeko modua izango litzateke, iparralde-hegoalde ardatzean, baina ez da ahaztu behar irisgarritasun-arazorik handienak ekialderantz eta mendebalderantz doazen loturetan daudela



←
Ekipamendu publikoak
Getxoko eremuan

- Hezkuntza
- Kirola
- Osasuna
- Parkeak
- Berdeguneak

GETXOKO HAPO-REN SISTEMA OROKORRAK

Iturria: Getxoko HAPO, bertsio osoa eta eguneratua 2012ko abenduan.

Getxoko HAPOren zenbait puntu interesgarriak dira Fadurako eremurako, batik bat hiriak etorkizunean izan dezakeen bilakaera, hiri-eremuaren eta ekipamenduen kalitateari dagokionez.

Ekipamenduen Sistema Orokorra
Fadurako eremu osoa, iparraldean dauden eskola-ekipamenduak (Institutua eta LHI) barne hartuz, "Ekipamendu publiko" gisa hartzen da.

Eremu horiek Ekipamendu Sistema Orokorrak direlakoen barruan ere daude, "lurraldeko egitura orokor eta organikoaren funtsezko elementuak direnak". (3.2.1. art. eta hurrengoak).

Mapan ikusten denez, ekipamenduen eta hiri-zerbitzuen sistema orokorrak eta erabilera publikoko espazio libreen sistemak nolabaiteko erlazioa dute Gobela ibaiarekin. Horietako askok ardatz garrantzitsu eta jarraitu bat sortzen dute, eta hori aukera interesgarria da Fadurarako.

Kategoriaren eta erabilerei, ekipamenduei eta eraikuntzari buruzko baldintzen definizio osoa HAPOren Laugarren Atalean jasotzen da, 6.3.26. art. eta hurrengoetan

Beste Sistema Orokor interesgarri batzuk Fadurako eremuan
Fadurako eremua hiriko sistema orokorretarako garrantzitsua den eremu batean dago. Gobela ibaiaren eta Azpiegituren Komunikazio Sistema Orokorrek (saneamendu-sarearen kolektorea) osorik zeharkatzen dute eremua eta eragin handia dute plangintzan eta proiektuan jasotzen diren erabileretan.

Komunikazio-sistema orokorrarekin lotuta dagoen lurzorua, autobidearekin erlazionatuta dagoena, Fadurara ere lotuta dago. Bere hurbiltasuna dela eta, eremu horien paisaiaren diseinua eta kiroldegiarekin duen erlazioa kontu handiz aztertu behar dira.

Eta, azkenik, Erabilera Publikoko Espazio Libreen sistema orokorrak oso jarraitutasun nabaria sortzen du, eta Kiroldegia horren barruan dago. Eremu naturala, iparraldean eta Gobelan zehar, Bolueko hezegunea eta ibai-eremua hegoalderantz, sistema beraren barruan daude, eta hobekuntza-aukerak izan ditzake *thinking* **Fadura** proiektuan.


0
km
1
2
3
4
5
6
7
8
←
Getxoko HAPOren sistema orokorrak
Komunikazio Sistema Orokorrarekin lotutako lurzorua
Erabilera publikoko Espazio libreen Sistema Orokorra
Ekipamendu eta hiri-zerbitzuen Sistema Orokorra
Azpiegituren Sistema Orokorra, instalazioak
Komunikazio Sistema Orokorra (metropoli trenbidea)
Komunikazio Sistema Orokorra (bide-sarea)
Azpiegitura Sistema Orokorra (saneamendu-sarea) Hodi-biltzailea
Sistema Orokorra Komunikazioak (portua eta ibaia) Gobela ibaia

HIRI ANTOLAMENDUA

Iturria: Getxoko HAPO, bertsio osoa eta eguneratua 2012ko abenduan.

Fadurako eremua zenbait hiri-eremuk inguratzen dute, eta guztiek kategoria bera dute: "Eraikin irekiko dentsitate ertain-altua".

Eremu horiek gehienak hiri-egitura finkatuz osatuta daude, eta epe ertainera aldatzeko aukera gutxi dituzte. Finkatutzat har daitezke.

Bestalde, tamaina eta garrantzi handiko zenbait eremu "Banaketa-eremutzat" eta "egikaritze--unitate" gisa sailkatuta daude, eta garapenak kiroldegian izango duen eraginarengatik kontuan hartu behar da.

Iturribarri I
Iturribarri eremurako 23. ordenantzak dentsitate ertaineko bizitegi-eremu mistoa ezartzen du, eta eraikin hori nagusiki etxebizitza kolektiboa da, bloke irekian. Eremu hori dagoeneko garatuta dago, eta guztiz finkatuta.

Iturribarri II
Iturribarri II eremurako 24. ordenantzak dentsitate ertaineko bizitegi-eremu bat definitzen du. Eremu osorako 4 solairuko gehieneko garaiera ezartzen da eraikinerako, eta lursailaren % 40 hartzea.

Bi egikaritze-unitate mugatzen dira: bat, 8.265,98 m2-koa (5.127,29 m2-ko eraikigarritasuna), bestea, 89.175,84 m2 (52.329,41 m2 eraikigarri + 3.500eko erreserba ekipamenduetarako). Lehenengoan, 1.483 m2, Babes Ofizialeko Etxebizitzetarako dira; bigarrenean, 14.732 m2. Xehetasun gehiagorako aipatutako Ordenantza irakur daiteke

Zubilleta
Egikaritze-unitate hau bizitegi-eremu mistoa da, dentsitate ertainekoa, Gobela ibaiaren eta Uribe Kosta korridorearen artean kokatuta dagoena. Nagusitzen den eraikuntza mota bloke irekiko etxebizitza kolektiboa da.

Eraikinaren gehieneko garaiera 8 solairukoa da, eta gehieneko okupazioa % 51, beraz, sestra gaineko azalera eraikigarria 51.013,19 m2 da. Egikaritze-unitate honetan azaleraren ehuneko bat uzten da babes-mailaren bat duten etxebizitzetarako: etxebizitza babestua, etxebizitza tasatua eta udal etxebizitza tasatua (9.016,82 m2 mota bakoitzerako).

Fadura I, II, III
33., 34. eta 35. ordenantzek Fadura I, II, eta II eremuak definitzen dituzte hurrenez hurren.

I. eremua, kirol-instalazioen iparraldean, bizitegi-eremu mistoa da, eta bere eraikin nagusia garaiera handiko bloke irekiko etxebizitza kolektiboa da.

Fadura II eremua, dentsitate ertaineko bizitegi--eremu bat da, iparralderago kokatuta dagoena, Zubiletako eremuaren aldamenean.

Fadura III. eremua, Fadura I. eremuaren etxadia osatzen du. Eremu horretan familia bakarreko etxebizitzak eta bloke irekiko etxebizitza kolektiboak daude.

←
Getxoko HAPOn oinarritutako grafiko propioa.

LEGENDA

- Dentsitate txikia
- Dentsitate ertain-txikia
- Dentsitate ertain-handia
- Dentsitate handia
- Etxadiko patioa
- Erabilera publikoko esp. librea
- Kostaldeko parkeko lurzorua
- Eraikinarekin lotutako esp. libre pribatua
- Enpresa-parkea
- Ekipamendu publikoa
- Ekipamendu pribatua
- Azpieg., instalazio eta zerbitzuetako sist. orok.
- Gobela ibaia
- Lurzoru urbanizaezina
- Egikaritze-unitatea

FADURAKO EREMUAN ERAGITEN DUEN HIRIGINTZA ARAUTEGIA

Iturria: Getxoko HAPO, bertsio osoa eta eguneratua 2012ko abenduan

Orain, Fadurako kiroldegian eragiten duten arautegian eta baldintzen laburpen bat aurkeztuko dugu.

Hirigintza (Getxoko HAPO – 2012ko abenduaren eguneratutako bertsioa).

Fadurako ia azalera guztia ekipamendu publiko gisa sailkatuta dago ekipamenduen Sistema Orokorraren barruan. Ekipamendu-erabileraren definizioa HAPOren Laugarren atalean (6.3.26. art. eta hurrengoak) jasotzen da, eta bereziki interesgarriak dira artikulu hauek:

- 6.3.29 art., ekipamendu erabilerari eta eraikitzeko baldintzei buruzkoa.
- 6.3.30. art., txikizkako merkataritza erabileraren onarpenari buruzkoa.
- 63.3.31. art., lehenagotik dauden ekipamenduen araubideari buruzkoa.

Eremuko mendebaldeko ertzean dagoen luzetarako lerro bat bideei buruzko sistema orokorrarekin lotutako lurzoru gisa sailkatzen da HAPOn.

Gobela ibaiaren ibilguan zehar dagoen lerro osoa Komunikazioen Sistema Orokorraren barruan dago.

Garrantzitsua da kontuan hartzea Fadurako hegoaldean dauden bi eremu urbanizaezinak:

Bolueko hezeguneko eremua Espazio Libre eta Berdeguneen Sistema Orokorraren barruan dago, eta babes bereziko lurzoru urbanizaezin babestu gisa sailkatuta dago: P3 - Babes Zorrotza (3.3.8. art. eta hurrengoak).

Bolue 1 eta 2 futbol-zelaien eta autobidearen artean kokatuta dagoen eremua, araubide erkideko lurzoru urbanizaezin gisa sailkatuta dago (3.3.5. art. eta hurrengoak), eta HAPOren arabera, hau izango da bere lehentasunezko erabilera: “gaur egungo erabileraren jarraipena izango da”, araubide honek ekartzen dituen erabilera-mugak ere kontuan hartuz.
Fadurako eremurako erabilera eta eraikuntza baldintzak 13. ordenantzan ezartzen dira. Orain, oinarrizko parametro batzuk aurkeztuko ditugu:

1. Gutxieneko lurzatia 800 m2
2. Gehieneko okupazioa % 30.
3. Eraikinaren gehieneko garaiera: 3 solairu.
4. Mugakide eta bideetarainoko distantzia 4 m.
5. Eraikinen arteko distantzia 8 m
6. Sestra gaineko sabaiaren koefizientea 0,25 m2/m2
7. Area bakoitzaren aprobetxamendua 0,25 m2/m2.

Fadurako partzela bakarreko katastroaren arabera, Fadurak 137.545 m2-ko azalera du, gehieneko azalera eraikigarria 0,25 m2 eraikikoa da partzelaren m2 bakoitzeko, beraz, partzela osoan 34.386 m2 eraiki daitezke.

Getxo Kirolakek argitu behar du zein den orain arten erabilitako eraikigarritasuna.



Getxoko HAPOren 6-3 eta 6-4 planoen laburpena.

- Dentsitate ertain-handia
- Dentsitate handia
- Erabilera publikoko espazio librea
- Eraikinarekin lotutako espazio libre pribatua
- Bideen Sistema Orokorrarekin lotutako lurzorua
- Ekipamendu publikoa
- Oinezkoen eremuak eta pasealekuak
- Lurzoru urbanizaezina

Iturria: Getxoko HAPO, bertsio osoa eta 2012ko abenduaren eguneratutakoa, Euskadiko errepide-sarearen sailkapena, uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, Uren Legearen testu bategina onartzen duena.

Errepideak (Bizkaiko errepideei buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Araua)
Kiroldegian nagusiki hiru bide-sarek eragiten dute: BI-637 autobidea (oinarrizko sarearen zatia), Makaleta Etorbidea (Aldundiak Udalari transferitzeko prozesuan dagoena) eta gainerako bertako kaleak. Mota honetako errepide bakoitzak zenbait muga ekartzen ditu Fadurako eremuan gara daitezkeen erabileretan eta jardueretan. Horien artean, arautegiak hauek kontuan hartzen ditu:

Jabari publikoko eremua (30. art.), honela definitutakoa: "errepideek okupatutako lurrak eta haien elementu funtzionalak, eta errepideko lur-zerrenda bat. Lur-zerrenda horrek zortzi metroko zabalera izango du autobide, autobia [...]; gainerako errepideetan, berriz, hiru metroko zabalera. Zerrenda horiek bidearen alde bietan egongo dira,
Eta horizontalean eta bidearen ardatzarekiko perpendikularrean daude neurtuta, laugunearen kanpoko ertzetik".

Zortasun-eremua (31. art.): "ezin izango da lanik egin, eta bide-segurtasunarekin bateragarri diren erabilerak bakarrik egin daitezke. Horretarako, edonola ere, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunaren baimena behar da, beste edozein erakundek gaian eduki ditzakeen eskumenak gorabehera". Laugunearen kanpoko ertzekiko bi lerro paraleloz mugatuta dago, 25 m-ko distantziara autobideetan, eta 8 m-koa gainerako errepideetan.

Eraginpeko eremua (32. art.): "eraginpeko eremuan edozein lan mota eta instalazio finkoak zein behin-behinekoak egiteko, erabilera aldatzeko eta zuhaitzak landatu edo mozteko, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunaren baimena behar da, beste edozein erakundek gaian eduki ditzakeen eskumenak gorabehera". Laugunearen kanpoko ertzekiko bi lerro paraleloz mugatuta dago, 100 m-ko distantziara autobideetan, eta 30 m-koa gainerako errepideetan.

Eraikuntza-lerroa (34. art.): galtzadaren kanpoko ertzetik 50 m-ra dago autobietan, eta 12 m-ra sare lokalean. Lerro horretatik errepideraino debekatuta dago edozein eraikuntza-lan egitea, sestraren gainean zein sestrapean.

Ibaiak (Uren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua)

Eremu hauek eragiten dute nagusiki Fadurako eremuan:

Jabari publiko hidrauliko gisa definitutako eremua, urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen I., IV., V., VI. eta VII. aurretiko tituluak garatzen dituen Jabari Publiko Hidraulikoaren Arautegia eta eguneratzea onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuan definitutako muga guztietan.

Polizia eremua: "ehun metroko zabalerako alboko zerrenda batez osatuta alde bakoitzean, ibilgua mugatzen duen lerrotik zenbatuta, lurzoruaren erabilera eta han garatzen diren jarduerak baldintzatzen direla".

Lehentasunezko fluxu-eremua, honela definituta: "eremuaren loturaz edo uholdeetan fluxua lehentasunez metatzen den eremuez, huste handiko bideez, eta 100 urteko errepikatze-denborako uholderako, pertsonek edo ondasunek kalte larriak izan ditzaketen eremuaz osatuta dagoen eremua; kanpoko muga bi eremuak barne hartzen ditu".



Kiroldegian eragiten duten baldintza nagusien adierazpen grafikoa

- Jabari publiko hidraulikoa
- Polizia eremua
- Lehentasunezko fluxu-eremua
- Errepideen jabari publikoa
- Zortasun-eremua
- Eraginpeko eremua
- Eraikuntza lerroa

TIPOLOGIAK

Alde batean autobidea dagoen arren, Fadurako eremua oso hurbil dago dentsitate ertaineko zenbait hiri-eremutatik. Hurbilen dauden hiri--egiturak bi motatakoak dira:

Iparraldean eraikin garaiko (8 solairu) auzo bat dago, hiri etxadi ireki bat osatzen dutena, ongi zehaztutako izaerarekin. Ekipamendu publiko batzuk barne hartzen ditu: Lanbide Heziketako Institutu bat eta Bigarren Hezkuntzako Institutu bat. Iparraldean hiri-egitura zatitzen da, gehiago sakabanatzen da eta ez da hain dentsoa.

Mendebaldean, kiroldegia antzeko izaera duen eraikuntza-lerro jarraitu batez inguratuta dago: etxebizitza-bloke isolatuak etxadi irekian, dentsitate handikoa, eta oro har, lurpeko aparkalekua dutenak.

Nabarmendu behar da eraikinen artean dagoen alde nabaria bidegurutzearen iparraldean, eta kiroldegitik zehar kokatzen diren eraikinak hegoaldean: iparraldekoek, oro har, merkataritza-etxabeak dituzte, eta hegoaldekoak, berriz, etxebizitzak bakarrik dituzten eraikinak dira. Horrek alde nabaria eragiten du kalearen erabileran.

Iturribarriko eremu berrian Etorbideko eremuaren antzeko hiri-garapen bat aurreikusten da, eta etxebizitzarako da nagusiki
.

→ Dentsitate handiko eremuak, eraikin isolatuak altueran.

←
ÁDentsitate handiko eremuak, 4-6 solairuko eraikin isolatuak Makaleta Etorbidetik zehar.

Garapen berriak gutxi gorabehera hiri-morfologia hori eta dentsitate bera mantenduko du Iturribarriko eremuan.

FADURAKO AZPIEGITURAK

Iturriak: Getxoko Udala, Getxo Kirolak, Getxo Kirolaken txostena 2016.

Estolderiako eta edateko uraren loturak
Fadurako kiroldegia saneamendu-kolektore batek zeharkatzen du iparraldetik hegoaldera, eta antzina ibaian zuzenean isurtzen diren deskarga guztiak biltzen ditu. Kolektorea eraikitzearen ondorioz nabarmen hobetu ziren ibaiaren baldintzak, izan ere, etxeko deskargen ondorioz zegoen ia kutsadura guztia kendu zuen. Hala ere, ez ziren guztiz konpondu Fadurak urak erabiltzeko eremuak. Ibai-irteerak, esaterako, ibaiaren mailaren azpitik daude, lokatzak geratzen joaten direlako han, eta deskargatzean arazoak sortzen dira.

Interesgarria da jakitea Fadurako aparkalekuaren erdian, ibai-uren lurpeko gordailu bat dagoela, eta ura gordetzeko eta ureztatzeko berrerabil litekeela, edo bateragarriak diren beste erabilera batzuetarako.

2016. urtean Fadurako kiroldegiak 102.003 m3 ur kontsumitu zituen, honela banatuta: 78.982 m3 (% 77,4) igerilekuen eraikinean, 3.830 m3 (% 3,75) frontoien eraikinean, 14.476 m3 (% 14,2) atletismo-eremuan, 73 m3 (% 0,07) Bolueko futbol-zelaietan eta 4.642 m3 (% 4,55) Getxo taldearen zelaian. Uraren % 19 gutxi gorabehera erabili zen ureztatzeko.

Hondakinen bilketa
Kiroldegiak ez du hondakinen kudeaketa berezirik.

Inausketen hondakinak eta berdeguneak mantentzeko eta kontserbatzeko sortutako gainerako hondakin organikoak, mantentzeaz arduratzen diren enpresa berek kudeatzen dituzte, hau da, kiroldegitik kanpo tratatzen dira eta modu autonomoan (konpostaje).

Faduran sortutako gainerako hondakinak hiri-hondakin arruntak bezala tratatzen dira eta modu berean kudeatzen dira. Kiroldegiaren inguruetan Getxoko Udalak kudeatutako zenbait edukiontzi daude (beira, papera, ontziak...). Edukiontziak Makaleta Etorbidean daude, kafetegiaren parean, eta aparkaleku nagusiaren sarreraren parean, eta Bizkerre kalean, iparraldeko sarbidearen parean.

Kiroldegiak ez ditu sortzen bestelako hondakin berezirik. Igerilekuetan erabilitako produktu kimikoak (sodio hipoklorito eta azido sulfuriko beheratua) saneamendu-sarean zuzenean deskarga daitezkeen kontzentrazioetan erabiltzen dira

Energia
Instalazioek sare elektrikorako zenbait konexio dituzte. Horietako batzuk behe-tentsiokoak dira (garagardotegia eta Getxo taldearen futbol-zelaia esaterako), eta tentsio ertaineko beste batzuk transformadore batekin. Atletismo-pistaren harmailen eraikinean kokatuta dagoen transformadorea beste instalazio batzuetan ere erabiltzen da, hala nola igerilekuen eta frontoien eraikina. Eraikin nagusiko galdara-gelan (gas naturalekoak) sorgailu bat ere badago.

Gaur egun, bi erakinek bakarrik dituzte eguzki-panelak: atletismo-pistaren aldagelak eta Bolue 1 eta 2 futbol-zelaien aldagela berriak.

2016ko txostenaren arabera Getxo Kirolaken instalazio guztiek 2.067.116 CO2 kg sortu zituzten (gas naturala, berokuntza, etxeko ur bero, elektrizitatea, makinetarako gasolina eta ibilgailuetarako gasolioa); instalatutako eguzki-panelek 29.721 kg CO2-ko aurrezkia ekarri zuten.



←
Principales instalaciones eléctricas, hidráulicas y de saneamiento del área de Fadura.

Sare elektrikoa

Aireko linea 13 kV

Lurpeko linea 13 kV

Aireko linea 132 kV

Transformazio zentroa 13 kV/B.T. (abonatua)

Transformazio zentroa 13 kV/B.T. (sektorea)

Banaketako azpiestazio transformadorea

Saneamendu sarea

saneamendu kolektorea

Sartzeko adarra

Bulkatzeko tartea

Estolderia instalazio nagusiak eta honda-kin-urak, ibai-urak kudeatzeko sistema eta Fadurako eremuan ura hornitzeko sistema..

▲Sute-ahoak

● Saretak

● Ur-harguneak

■ Iturriak

— Ibai-urak

— Ur beltzak

— Sare unitarioa





Argiztatzeko elementuak Fadurako kiroldegian eta inguruko eremuetan

- Luminariak
- Semaforoak
- Kanalizazioak

TOPOGRAFIA

Iturriak: Getxo Kirolak, Getxoko Udala.

Gobela ibaiaren haranean dagoenez, Fadurak oso malkartsua ez den topografia du. Getxoko gainerako udalerriarekin alderatuz, nahiko laua da.

Ibaiaren ibilgua alde batera utzita, +4m-ko kotan dagoena, gainerako eremua +10m eta +8m artekoa da. Gutxieneko kota diferentzia dago instalazioaren 750 m-ko luzeran, eta batez besteko malda % 0,26 da.

Fadurako lursailaren gaur egungo egoera ez da bere berezko egoera. Kirol-instalazioa bihurtu aurretik, Fadurako eremua ibar bat zen, eta bere maila naturalak pixkanaka artifizialki betetzen joan dira, kiroldegia eraiki zenetik.

→ Gobela ibaiaren ibilguan egindako hobekuntza hidraulikoko lanen ikuspegi, tokiaren topografia aldatu dutenak.



←
Kiroldegiko eremuaren eta bere inguru hurbilaren topografia.

- 4 m
- 5 m
- 6 m
- 7 m
- 8 m
- 9 m
- 10 m
- 11 m
- 12 m
- 13 m
- 14 m

ILDO ESTRATEGIKOAK – HIRI TESTUINGURUA ETA AZPIEGITURAK

Kiroldegiaren espazioek eta funtzioek iparraldeko eremuekin (Zubileta, industrialde zuria, industrialde gorria, Berango) duten erlazioa hobetzea, sarbideen kudeaketa berriro pentsatuz.

Kiroldegiaren espazioek eta funtzioek Algortarekin duten erlazioa hobetzea, Makaleta Etorbidean zehar mendebaldeko eremu osoa berriro pentsatuz

Gaur egungo kanpoko padel-eremuak Iparbide Kaleko eremuarekin duen erlazioa berriro pentsatzea, Makaleta Etorbidearen etorkizuneko transformazioa kontuan hartuz.

Iturribarriko hiri-garapen berriak Faduran izan dezakeen eragina eta eremu horretan sor daitezkeen erlazio berriak kontuan hartzea.

Fadurak Getxoko gainerako ekipamenduekin duen lotura hobetzea, bai Gobelako haranean, bai ekialde-mendebalde ardatzean.

Energia berriztagarrien ezarpena aztertzea, klimatizazio, argiztatze, etxeko ur bero beharrak eta bestelakoak asetzeko.

Euri-ura biltzeko eta erabiltzeko sistema hobetzea, parkeko paisaia berriarekin integratuz.

Ura aurrezteko neurri berriak txertatzea, metatutako eta belar natural eta artifizialeko pistak ureztatzeko birziklatutako ura erabiliz.

Hondakin organikoen kudeaketa aztertzea eta hobetzea, konpostajerako edo energia sortzeko erabiltzen direla bermat zeko.

Energia aurrezteko neurri berriak txertatzea. Argi-kutsadurari buruzko arautegiak betetzen dituzten argiztatze-sistema eraginkorrak instalatzea.

ESPAZIOAREN AZTERKETA

Dokumentu honetan bi kategoriatan banantzen dira Fadurako kiroldegirako eremuak: lehenengoan kirol-instalazio guztiak barne hartzen dira, hau da, kirolarekin edo kulturarekin zerikusia duten erabilera mugatu bat duten elementu guztiak. Bigarrenean, instalazioak lotzen dituzten espazio libreak edo igarotzekoak barne hartzen dira, orain “hondartzat” hartzen diren eta Fadurarako parke-kontzeptu berri baterako oinarritzat har litezkeen eremuak barne hartuz.

Kiroldegiko instalazioak:
1-Mantentze-lanetako etxola
2-Helmugako argazkirako etxola
3-Aldagelak eta harmailak
4-Belodromoa eta errugbi-zelaia
5-Atletismo-pista
6-Tenis-pista estaliak
7-Kanpoko tenis-pistak
8-Ping-pongerako eremua
9-Kanpoko padel-pistak
10-Saskibaloi-pista eta areto-futboleko pista
11-Hockey-pista
12-Erabilera anitzeko pista
13-Frontoien eraikina
14-Getxo taldearen futbol-zelaia
15-Garagardotegiaren eremua
16-Teknika Hobekuntzarako Zentroa
17-Fadurako eraikin nagusia
18-Ostalaritzan Prestatzeko Zentroa eta kafetegia
19-Igerileku mistoa
20-Kanpoko igerilekua
21-Eremu teknikoak
22-Bolue 1 eta 2 futbol-zelaiak
23-Bolue 3 futbol-zelaia

Fadurako kirol-instalazioen kokapena

1 MANTENTZE LANETAKO ETXOLA



Azalera: 440 m²

Kudeatzailea:: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Mantentze-laneko langileak; Berango Atletismo Kluba; Getxo Errugbia, Punta Galea Txirrindulari Elkartea.

Ezaugarriak: Barruti itxia da eta Getxo Kirolakeko langileak bakarrik sar daitezke. Mantentze-lanetarako ekipamenduak gordetzeko erabiltzen da nagusiki. Horrez gain, zati bat biltegiratze-eremu gisa erabiltzen da Berango atletismo-kluberako, eta beste bat, Errugbi taldearen garbitoki gisa. U forman antolatuta dagoen eraikin-multzo bat da, eta sarbide hesitu bakarra du patiora. Autoz ere sar daiteke. Iparraldeko gainerako eraikinekin ez dago oso integratuta, eta eremu handia hartzen du. Interesgarria izango litzateke hori berriz pentsatzea eta parkeko eremuak beste modu batera antolatzea.

← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Fadurako muga

2 HELMUGAKO ARGAZKIRAKO ETXOLA



Azalera: 40 m²

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Atmo Getxo

Ezaugarriak: Helmugako argazkirako etxola Fadurako antzinako elementu bat da. Gaur egun ez da erabiltzen jatorrizko eginkizunerako, baina instalazioan ikus daitekeen elementu gisa jarraitzen du.

3 HARMAILAK ETA ALDAGELAK



Azalera: 870 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (garbiketa).

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Atletismo Kluba, Berango Atletismo Kluba, Getxo Errugbia, Getxo Futbola, Getxo Hockey.

Ezaugarriak: Elementu hau kiroldegiko iparraldeko elementu berezia da, izan ere, funtsezkoa da belodromoaren/errugbi zelaiaren eta atletismo pistaren artean. Harmaila gisa balio du bi eremuetarako eta baita aldagela gisa ere atletismo-eremu osorako eta errugbi-zelairako.

Balio arkitektoniko handia du, estalkiaren diseinuarengatik batik bat, baina zenbait irisgarritasun eta kontserbazio arazo ditu. Gaur egun iragazgaizpena hobetzen ari da, baina instalazio guztia narriatuta dago eta kexak daude bere mantentze-egoerarengatik.

Harmailen irisgarritasuna ere hobetu behar da, eskaileren bidez bakarrik igo daitekeelako.



Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Fadurako muga

4 BELODROMOA ETA ERRUGBI ZELAIA



Azalera: 14.000 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar naturaleko zelaia).

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Errugbia, Punta Galea Txirrindulari Elkartea - Sociedad Ciclista, Sociedad Ciclismo Berango, Getxo Triatloi Taldea, Trirunners, Tkrono.

Ezaugarriak: Errugbi taldearen zelaia belar naturala duen Fadurako hiru zelaietako bat da. Zelaiaren eta inguruaren lurzoruaren kalitatea ikertzen ari dira, atleten segurtasuna bermatzeko neurri osagarriak hartu behar diren ala ez erabakitzeko, lurzorua kutsatuta dagoen zantzuak daudelako.

Instalazio honetarako interesgarriak izan daitezkeen aldaketen artean, belodromoa hobetzekoak ere barne hartu behar dira, Amerikarra modalitateko txapelketak egiteko, lurzorua hobetuz eta abar. Belodromora eta errugbiko zelaira sartzeko kontrol-sistema berriro pentsatu beharko da, abonatuen eta gainerakoen arteko gatazkak saihesteko, ateak zabalik daudenez instalazio hauek ere erabiltzen dituztelako.

.



← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak eta instalazioak
- Fadurako muga

5 ATLETISMO PISTA



Azalera: 16.500 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Club Atletismo Getxo, Club Atletismo Berango, Getxo Triatloi Taldea, Trirunners, Tkrono.

Ezaugarriak: Atletismo pista duela urte gutxi batzuk berritu zuten. Horrela, kanpoko eraztuneko eta beste diziplina batzuetarako beharrezkoak diren eremuen zoladura hobetu zuten. Gaur egun, belar artifizialeko zelaia ez da barruan erabiltzen, errugbi-zelaia eta aldameneko eremua ikertzen ari direlako, kirola egiteko erabil daitekeen ala ez erabakitzeko, lurzorua kutsatuta dagoen susmoa dutelako.

Ez da egon instalazioaren inguruko kexarik, bai ordea atletismo-materialaren ingurukoak, esaterako, koltxonetak falta direlako. Eremu horietara sartzeko kontrol-sistema berriro aztertu beharko litzateke.



← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak eta instalazioak
- Fadurako muga

6 TENIS PISTA ESTALIAK



Azalera: 5.200 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Club Deportivo de Tenis Playas de Getxo, Club Tenis Fadura.

Ezaugarriak: Fadurak 6 tenis-pista estali ditu, zoladura sintetikoa dutenak. Denak eraikin berean daude: 120 m inguru luze den nabe bat, argi naturala eta artifiziala duena. Oro har, pistak kontserbazio-egoera txarrean daude. Hainbat kexa daude instalazio honetan, gehienak kondentsazioa dagoelako, itoginak, eta mantentze faltarengatik. Hori dela eta, batzuetan pistak ezin dira erabili eta arriskutsuak dira.

← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Fadurako muga

7 KANPOKO TENIS PISTAK



Azalera: 6.600 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Club Deportivo de Tenis Playas de Getxo, Club Tenis Fadura.

Ezaugarriak: Fadurak kanpoko 8 tenis-pista ditu, zoladura artifizialekoak eta guztiz hesituta daudenak. Instalazioen mantentze-egoera ez da oso egokia. Zenbait kexa daude: zoladuraren egoera, argi falta, hesien eta sarbideen kontrolaren egoera. Pisten alboan dauden eremuetan kirol-kluben zenbait etxola daude. Horien artean Club Tenis Playa klubarena nabarmentzen da, hobeto erabil litekeen eremu batean dagoelako eta bere ingurua utzita dagoelako. Tenis-pista estali gehiago izateko eskaerak egin dira, padel-pisten eremua ere kontuan hartzen duen plan zabalago baten barruan.

←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Fadurako muga

8 PING-PONGERAKO EREMUA



Azalera: 1.200 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Club Tenis Fadura.

Ezaugarriak: Ping-pongerako eremua lurrezko triangelu batean dago, tenis-pista estalien eta kanpoko pisten artean. Gaur egun ez dira mahaiak erabiltzen kontserbazio-egoera txarrarengatik. Eremuan tenis-kluben etxola bat (edukiontzi baten antzekoa) eta egoera txarrean dauden komunak dituen zurezko etxola bat daude. Oro har, eremu hau berriro pentsatu eta diseinatu behar da, parke-proiektu berrian sartzeko. Une honetan, gutxiegi erabiltzen den eremu bat da.

9 KANPOKO PADEL PISTAK



Azalera: 1.000 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Pádel Aixerrota Club Deportivo Getxo, Club Deportivo Pádel Gobela.

Ezaugarriak: Kanpoko padel-pistetan berrikuntza-lanak egin dira Gobela ibaiaren hobekuntza hidraulikoko lanetan. Jatorrizko 7 pistetatik 4k bakarrik jarraitzen dute. Ez da kopuru nahikoa kiroldegiko eremu hori erabiltzen duten pertsonen arabera. Zenbait kexa aurkeztu dituzte pisten eta iturriaren egoera txarrarengatik, fokuak, argia eta eremuan komun bat falta direlako. Pista hauek ez dute sarbide-kontrol eraginkorrik.

←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Hormak
- Fadurako muga

10 SASKIBALOI PISTAK ETA ARETO FUTBOLEKO PISTA



Azalera: 2.000 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar artifizialeko zelaia).

Parte hartutako beste eragile batzuk: Klub batzuk noizean behin.

Ezaugarriak: Saskibaloiko eta areto futboleko pistak padel pisten eta kiroldegiko iparraldeko sarreraren artean daude. Saskibaloi-pistek hormigoizko zoladura dute, eta oro har, kontserbazio--egoera txarrean daude. Areto futboleko pistaren zoladura belar artifizialekoa da, eta erabiltzen duten pertsonek zelaiaren egoera txarra, zulo arriskutsuak eta bestelakoak salatu dituzte. Ez dago instalazioetara sartzeko inolako kontrolik. Gaur egun, Makaleta Etorbidetik sar daiteke zuzenean.

Instalazioen multzoa (padel, saskibaloia eta areto futbola) berriro pentsatu behar da, Fadurako behar berriei eta eremua erabiltzeko modu berriei erantzuteko. Esaterako, eremu estali baina ireki gehiago eskatzen dira. Padel-pista gehiago, instalazioen baldintza hobeak eta abar eskatzen dira.

11 HOCKEY PISTA



Azalera: 5.700 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Hockey Taldea, Getxo Futbola, Getxo Errugbia.

Ezaugarriak: Hockey pista entrenamenduetarako eta belar artifizialeko hockey-partidetarako, errugbiko eta umeentzako futbol entrenamenduetarako erabiltzen da. Ate mugikorrak erabiltzen dira. Eremu guztiz hesituta dago, eta ate batetik bakarrik sar daiteke. Zelaiaren eta perimetro-hesiaren egoera txarraren inguruko kexak egin dira.

Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak

12 ERABILERA ANITZEKO PISTA



Azalera: 6.400 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar artifizialeko zelaia).

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Béisbol Etsaiak Club, Getxo Futbola, Getxo Errugbia.

Ezaugarriak: Erabilera anitzeko pista guztiz irekita dago eta hockey-zelaiaren ondoan dago. Entrenamenduetarako eta beste jarduera batzuetarako erabiltzen den belar artifizialeko pista bat da. Ez dago instalazio honekin zerikusia duen kexarik edo arazorik.

←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Fadurako muga

13 FRONTOIEN ERAIKINA



Azalera: 7.000 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (garbiketa).

Parte hartutako beste eragile batzuk: Eskalada eta patinaje Trepatina Elkartea, Geroa Gimnasia Elkartea, Getxo Errugbia, Getxoko Euskal Pilota Taldea, Padel Aixerrota Txirrindulari Elkartea, Club Deportivo Boxeo Izarrak, Club Deportivo Cuerdeando, Club Gimnástico Femenino de Getxo, Getxo Irristaketa, Club Patinaje Artístico Getxo Show, Club Deportivo La Kantera Skate, Club Tenis Fadura, Club Playas de Getxo, Pádel Aixerrota, Padel Gobela.

Ezaugarriak: Frontoien eraikina erabilera eredu berrietara eta jarduera eta kirol berrien arrakastara gehien egokitu behar den instalazioetako bat da. Era berean, aldaketetara egokitzeko eta bere eremu zabalak ahalik eta gehien aprobetxatzeko ahalmen handiena duena da. Zentzu honetan garrantzitsua da erabilera berrien eskaerak kontuan hartzea, esaterako, boulder egiteko eremu bat, hondartzako boleibola egiteko kantxa estali bat eta padel-pista gehiago.

Kexak eta eskaerak nagusiki erabilera-arazoak eta jardueren arteko bateraezintasuna dira: eskaeraren inguruko padel-pista ireki gutxi, zarata-arazoak yoga aretoetan, boxeo eta errugbi-gimnasioaren soinu-isolamendu faltarengatik, gutxi prestatutako klubetarako aretoak, itogin batzuk eta abar.

Pertsona asko frontoi-pisten (sareak, zorua, itoginak, putzuak eta abar) eta aldagelen egoera txarrarengatik kexatzen dira. Frontoien egoera txarrak ez du eragozten pilota-jokoa bakarrik, baita patinajea eta eremu berean egiten diren beste jarduera batzuk egiteko ere.
Eraikinaren kanpoko partean, hockey-pistarantz, hobetu behar den rokodromo bat dago. Oro har, eraikinaren kanpo eremua, inguratzen duen ezpondarekin, ez dago ondo aprobetxatuta.

Gainerako Fadurarekin alderatuz, frontoien eraikinak funtsezko zeregin bat du, eta kontrola duen sarbide bakarra da iparralde osoan. Sakonean aztertu beharko da sarbide mota eta zentzu horretan duen rola aldatzen badira.

Azken urteetan zenbait zalantza sortu dira eraikinaren egonkortasunaren eta zimenduan egon daitezkeen asentuen inguruan. Bere egiturazko egoera ezagutzeko azterketak egiten ari dira, eta instalazio horiek etorkizunean izan ditzaketen aukerak ezartzeko. Oraingoz eraikina itxita dago publikoa egotea eskatzen duten ikuskizunetarako.



←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Fadurako muga

14 GETXO TALDEAREN FUTBOL ZELAIA



Azalera: 12.000 m2 (7.000 m2-ko jolas-eremua eta 5.000 m2-ko aldagelak, harmailak eta biltegiak)

Kudeatzailea: Getxo Kirolak eta Getxo Kirol Kluba + Kontratuak (belar naturaleko zelaia).

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Kirol Kluba.

Ezaugarriak: Futbol-zelaia Getxo Kirol Klubak bakarrik erabiltzen duen instalazioa da. Azpiegiturez inguratuta dagoen belar naturaleko zelai bat da. Kasu gehienetan azpiegitura horiek kontserbazio-egoera txarrean daude: harmailetako batzuk, iparraldea, ekialdea eta hegoaldea, ezin dira erabili, utzita daudelako. Harmaila nagusiak, mendebaldean, normalean erabiltzen dira, baina ez daude publikoa egoteko egoera egokian. Taldeen nahiz arbitroetan aldagelek hobekuntza-lanak behar dituzte.

Oro har, futbol-zelai honen eremua berriro pentsatu behar da. Leku berean udal estadio bat eraikitzeko aukera aztertzen ari da, tribunak, aldagelak eta gaur egungo estandarretarako egokiak diren aretoak dituena.



← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Fadurako muga

15 GARAGARDOTEGIAREN EREMUA



Azalera: 2.500 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Nagusiki Club Deportivo Getxo, Club Getxo de Actividades Subactuáticas, Club Litoral Sub, Getxo Errugbia, eta abar.
Fadurarekin lotuta dauden ia klub guztiek garagardotegia erabiltzen dute.

Ezaugarriak: Garagardotegiaren eremua 2.500 m2 inguruko eremu hesitua da. Bi sarbide ditu Makaleta Etorbidean, lursailaren aurreko eta atzeko lorategietatik, eta zenbait eraikin ditu, horien artean 2016an erre zen zurezko nabea.

Erabilera tradizional, jarraitu eta handia duen eremua da. Hori dela eta, berriro diseinatzeko prozesuak berariazko partaidetza-fase bat barne hartzen du. Garagardotegia futbol-zelaiarekin batik bat lotuta dago (zenbait eraikin partekatzen ditu) eta Fadurarako sarbideetako batekin, “Gurutze Gorriaren etxolaren” iparraldean kokatuta dagoena. Garagardotegiak Fadurako eremu publikoan duen garrantzia kontuan hartu behar da, bere kokapena eta erabilera direla eta, egoera estrategiko batean daudelako kirol-eremuaren etorkizunerako, etorkizuneko parke irekirako eta udalerrirako.

← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Fadurako muga

16 TEKNIKA HOBEKUNTZARAKO ZENTROA



Superficie: 12.600 m2

Kudeatzailea: Eusko Jaurlaritza, Kultura Sailaren Kirol Zuzendaritza.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Kirolak (Kirol pabiloia), Club Voleibol Aixerrota, Getxo saski.

Ezaugarriak: Teknika Hobekuntzarako Zentroa Fadurako eremuan kokatuta dagoen instalazioa da. Ez dago irekita publikoarentzat oro har eta ez du Getxo Kirolakek kudeatzen. Guztiz hesituta eta gainerako instalazioetatik bereizita dagoen eremua da. Eraikina berdegune estu batez inguratuta dago, eta hesi baten eta eraikinaren artean dagoenez ez dago ondo aprobetxatuta. Horren zati bat ibairantz ireki liteke, ertzean zehar berdegune handiagoa lortuz.

Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Fadurako muga

17 FADURAKO ERAIKIN NAGUSIA



Azalera: 5.400 m2 (solairuko)

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Kirolak, Geroa Gimnasia Elkartea, Getxoko Aixerrota Boleibol Kirol Taldea, Baloncesto Getxo Saskibaloia, Club Ajedrez Getxo, Patinaje Getxo Show.

Ezaugarriak: Eraikin nagusian hainbat jarduera daude, eta bere aniztasuna, izaera eta eskaera bereziak direla eta, irtenbide desberdinak behar dituzte. Jarduera askoren artean hauek nabarmentzen dira: muskulazio-gimnasioa, dantza-aretoa, arte martzialetarako aretoa, zenbait igerileku, kiroldegia, solariuma, sauna, masaje aretoa, hidromasaje eremua, tratamendu estetikoetarako eremua, “Txiki Park”, Getxo Kirolaken administrazioa eta zuzendaritza.

Instalazio honek, errepikatzen diren eta Getxo Kirolakeko langileek aurkitutako arazo batzuk ditu: eremu publikoa, aparkaleku gutxi egotea bai autoetarako bai bizikletetarako eta lotura gutxi hiriarekin; barruko erabilera mailan, arazoak sarrerako tornuekin eta kexak igerilekuetarako sarbideetan zoru irristakorra dagoelako.

Azken urteetan instalazioaren egoerarekin zerikusia duten zenbait kexa aurkeztu dira. Hauek dira ohikoenak: itoginak kiroldegian, berogailu falta ikasketa aretoan eta liburutegian, zenbait aretotan haizagailuak matxuratuta daude, igerilekuan armairuak apurtuta daude eta kiroldegiko bereizteko edo segurtasun elementu batzuetan akatsak daude.

Horrez gain, dagoeneko Getxo Kirolakek 2017ko lehen erdialdean eskatu zuen “irisgarritasunari buruzko txostenean” adierazitako irisgarritasun-arazoak daude.



←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Fadurako muga

18 OSTALARITZAN PRESTATZEKO ZENTROA - FADURA KAFETEGIA ETA TXIKIGUNEA



Azalera: 1.600 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Peñascal Fundazioa.

Ezaugarriak: Kafetegiaren eraikina Fadurako kirol konplexuaren barruan dago, eraikin nagusiari atxikita. Makaleta Etorbidetik sar daiteke eraikinera, edo igerilekuetatik, baina ez dago zuzeneko loturarik eraikin nagusiarekin.
Eraikin honetan bi jarduera nagusiki egiten dira: beheko solairuaren eta lehen solairuaren zati bat ostalaritza-zerbitzuetarako eta kafetegirako dira, abonatuentzat eta publikoarentzat oro har. Gainerako beheko solairua ludoteka eta Txikigune gisa erabili da, baina gaur egun, ez du erabilera zehatzik. Beste jarduera eta erabilera batzuk sartzeko aukera dago.

Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Fadurako muga

19 IGERILEKU MISTOA



Azalera: 2.000 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Igeriketa Waterpolo, Getxo Triatloi Taldea, Trirunners, Tkrono, Club de aguas abiertas

Ezaugarriak: Erabilera mistoko igerilekua 50 m-koa da, eta oinplano angeluzuzeneko eraikin baten barruan dago. Itxitura bertikalak eta sabaia guztiz ireki daitezke, egoera klimatikoaren arabera. Eraikin nagusiari atxikita dago eta sarbideak, aldagelak eta igerilekua ondo ibiltzeko beharrezkoak diren gainerako zerbitzuak partekatzen dituzte. Instalazioa egoera onean dago, eraikin nagusiaren arazo batzuk ere baditu, hala nola leihatilen egoera txarra edo zoru irristakorra zenbait lekutan.



← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Fadurako muga

20 KANPOKO IGERILEKUA



Azalera: 6.000 m2 guztira, 600 m2-ko igerilekuak

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Triatloi, Trirunners, Tkrono, Club de aguas abiertas.

Ezaugarriak: Igerileku irekiak inguratzen dituen parke-azalerak murrizketa handia izan du azken 15 urteetan. 2002. urtean Bolue 3 futbol-zelaia eraiki zen eta 2017an Gobela ibaiaren hobekuntza hidraulikoko lanak egin ziren. Hori dela eta, parkearen azalera 9.000 m2-koa izatetik 3.800 m2-koa bakarrik izatera pasa da.

Gaur egun, berdegunea ez dago zainduta, ez du itzalik eta paisaia-diseinu bat behar du, haren ahalmenari etekinik handiena ateratzeko. Umeek jolasteko eremu bat du. Egoera txarrean dago, oso gutxi erabiltzen du eta udan ez du erabilera-esperientzia guztiz onik ematen.

Kudeaketa-mailan, kanpoko igerilekuen edukiera kontrolatzeko arazoa konpondu behar da, sarbidea kontrolatzeko gunea eraikin nagusikoa bera da.

← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Haurren jolas-eremua
- Hesiak
- Fadurako muga

21 EREMU TEKNIKOAK (GALDARAK, ARAZTEGIAK, ETA ABAR).



Azalera: 450 m2 Galdara eremua + 100 m2 igerileku irekiko araztegia + 1.100 m2 Ontzi mistoko arazketa gelarako eremua.

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Parte hartutako beste eragile batzuk:

Ezaugarriak: Eraikin nagusiak eta igerilekuenak hiru eremu tekniko ditu. Eraikin nagusiko galdara-lokala eta sorgailuaren lokala eraikinaren aldameneko eremu hesitu batean daude, eta aparkaleku nagusitik sartzen da. Udako igerilekuen eremuan kanpoko igerilekuaren araztegia dago, lorategiaren erdian dagoenez zenbait arazo eragiten dituen toki batean. Azkenik, eremu handienean, ontzi mistoko arazketa gela, galdara gela, aireko gela eta igerileku-kluben etxola bat dago. Kafetegiaren eta Bolue 3 futbol-zelaiaren artean dago. Azken eremu honetara eraikin nagusiko aparkalekutik sartzen da, baina ontzi mistorako sarbide bat ere badu.
Eremu tekniko horiek eremu irekiekin duten erlazioa (pasaia, bisuala, irisgarritasuna...) berriro aztertu behar da.

0
m
50
100
150
200
250
4.72
7.77
7.39
8.88
8.02
7.92
8.35
8.31
8.43
8.14
Depuradora
piscina
exterior
8.22
8.39
8.31
8.65
8.34
8.37
8.31
8.66
Locales
técnicos
vaso mixto
8.35
7.77
7.86
8.17
9.59
8.53
7.64
7.91
Locales
técnicos
edificio
principal
←
Gaur egungo egoera-
ren oinplanoa.
Berdegunea
Zuhaitz-masa
Sarbide nagusiak
Bigarren
mailako sarbideak
Eraikinak
Hesiak
Fadurako muga

22 BOLUE 1 ETA 2 FUTBOL ZELAIAK ETA ALDAGELAK



Azalera: 17.500 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar artifizialeko zelaia).

Parte hartutako beste eragile batzuk: Iturgitxi Futbol Club, Bizkerre, Arrautzaldeon Futbol Taldea, Sociedad Deportiva Neguri, Getxoko Futbol Kluba.

Ezaugarriak: Bolue 1 eta 2 futbol-zelaiek ia bi hektarea hartzen dituzte Fadurako hegoaldeko muturrean. Belar artifizialeko bi zelai dira, hormigoizko zola batez inguratuta. Sarbide nagusia Salsidualde Estartatik eta Fadurarako barneko bidetik egiten da, Gobela ibaian zehar. Zelaiek ikusleentzako eremuak dituzte hegaletan eta atzealdeetan (1.510 pertsona iparraldeko zelairako, Bolue1, eta 788, hegoaldeko zelairako, Bolue 2). Instalazioak bi aldagela-eraikin ditu: bata, sarrera nagusiaren ondoan; bestea, berriki eraiki dutena, Bolue 2 zelaiaren ekialdeko hondoan dago.

←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Fadurako muga

23 BOLUE 3 FUTBOL ZELAIA, ALDAGELAK ETA HARMAILAK



Azalera: 9.000 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar artifizialeko zelaia).

Parte hartutako beste eragile batzuk: Iturgitxi Futbol Club, Biskerre, Arrautzaldeon Futbol Taldea, Sociedad Deportiva Neguri, Getxoko Futbol Kluba, Arenas, Romo, Adrebol.

Ezaugarriak: Bolue 3 futbol-zelaia instalazio berria da nolabait (2002), lehen kanpoko igerilekuen berdegunearen barruan zegoen eremuaren zati bat hartzen duena. Belar artifizialeko zelai bat da, eta Makaleta Etorbidetik zuzenean sartzen da. Aldagelak eta harmailak ditu ikusleentzat.

Ez dago eremu hau erabiltzen duten pertsonen kexarik edo eskaerarik, 2016ko gertakari bat izan ezik, zelaiaren eta harmailen arteko korridorea urez bete zena.
Instalazio honen inguruko paisaia berriz aztertu beharko litzateke, zenbait eremu marjinal sortu direlako, hala nola igerilekuen triangelua ekialdean, eta triangelu-formako beste eremu bat hegoaldean, askorik ez dena erabiltzen.

←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Bigarren mailako sarbideak
- Eraikinak
- Hesiak
- Fadurako muga

ÁREAS LIBRES DE POSIBLE INTERVENCIÓN DIRECTA

Kirol-instalazioek hartu ez duten espazioa 11 eremutan banatu da. Bakoitzak bere izaera du eta besteen desberdina da, espazioa, erabilera eta kudeaketa kontuan hartuz. Nahiz eta banaketa hori izan, funtsezkoa da multzoa unitate gisa kontuan hartzen jarraitzea, izan ere, oso garrantzitsua da espazio libre horien jarraitutasuna (fisikoa, bisuala, paisaia) mantentzea.

Zuzeneko esku-hartzea izan dezaketen eremu libreak:
01-Iparraldeko ertza
02-Erdiko eremua
03-Tenis ertza
04-Belodromoaren ekialdeko ertza
05-Gobelako goi-ezkerraldeko ertza
06-Padel eremua eta garagardotegirako sarbidea
07-Gobelaren erdiko ertzak
08-Aparkaleku nagusia
09-Makaleta Etorbideko aparkalekua
10-Gobelako beheko marjinak
11-Hegoaldeko ertza

20,7 HA
Azalera osoa

Instalazioek hartutako eremuak

7,83 HA
Pistak eta igerilekuak

2,46 HA
Eraikinak

Eremu libreak

8,20 HA
Eremu libreak 8.2 Ha

1,21 HA
Jabari publiko hidraulikoa 1,21 Ha

1,00 HA
Autoetarako eta aparkalekuetarako utzitako eremua: 1,0 Ha

←
Fadurako zuzeneko esku-hartzea izan dezaketen eremu libreen kokapena..

→
Hesi erabilgaitzak

→→
Oinezkoen ibilbideak





→
Gutxiegi erabilitako eta aktibatzea zailak diren eremuak

→→
Ibaiaren eremua eta polizia-eremua













← ←
Eremu erabilgarriak
←
Aparkaleku eremuak eta autoak maniobratzeko eremuak

AKATZ ZUZENKETA

Berdez markatutako eremuak urbanizazio pribatu batekoak dira.

Beraz, Fadura eremuan ez dago aparkaleku publikorik.

← ←
Eraikinek hartutako eremuak
←
Langileak bakarrik sartzeko diren eremu teknikoak

1 IPARRALDEKO ERTZA



Azalera: 6.490 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Kiroldegiko iparraldeko ertza gutxi gorabehera 230 m luze eta 20 zabal den eremua da. Kanpoko hesitik instalazioaren barnealdera malda txiki bat dago. Iparraldeko sarrera mantentze-lanen etxolarekin eta atletismo-pistekin lotzen dituen bide nagusia alde batera utzita, ez dago eremu gurutzatzen duen bestelako biderik.

Zenbait eremu errugbi-entrenamenduetarako erabiltzen dira, eta aireko argazkian ildo nabaritzen dira. Horrek erakusten du pistetatik kanpo zenbait entrenamendu-ibilbide aurreikusi behar direla.

Kiroldegiko eremu hau garrantzitsua da auzotik iparralderantz igarotzeko eta leku horretatik lursailetara ere sartzen delako.



←
Gaur egungo egoera-ren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Bidegorria
- Fadurako muga

2 ERDIKO EREMUA



Azalera: 9.764 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Espazio hau kiroldegiaren iparraldeko erdiko eremua da. Harmailen eremua barne hartzen du eta hegoalderantz hedatzen da, atletismo-eremuko erdiko “plaza” osatuz. Ibairaino heltzen da. Zenbait elementu ditu, hala nola iturri bat edo umeen jolas-eremua. Eremu hau hainbat instalaziorekin lotuta dago: iparraldean, errugbi-zelaia eta atletismo-pista bereizten ditu, atletismo-eremuaren eta hockey pistaren erdian, eta ibairantz zubira doa, Gobela ibaia zeharkatzeko.

Funtsezkoa da eremu hori suspertzea, berriro diseinatzea eta inguruan dauden espazio irekiekin harmonizatzea, ibaiaren ertzetik batik bat. Horrez gain, garrantzitsua da kirol eta aisialdi eremu bat gisa hartzea, pertsona guztientzat, umeak barne hartuz, eta espazioak diseinatzea, natura, ingurumena eta eskaintzen dituzten hainbat jolas-aukera ezagut ditzaten.

←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Hesiak
- Fadurako muga

3 TENIS ERTZA



Azalera: 3.156 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Tenis-eremuko perimetroa kiroldegiko iparraldeko gainerako muga da, eta kanpoko tenis-pistak inguratzen dituzten bi eremu triangeluarrez osatuta dago. Bi eremuak nahiz eta handiak izan, ez zaie probetxurik ateratzen. Mendebaldeko eremuan Getxoko Tenis Playa klubeko etxola dago, eta inguru hori utzita dago.

Parkeko eremuen diseinu orokorrean pentsatuz gero, garrantzitsua da kontuan hartzea, eremu horiek, aldatzeko ahalmen handia dutela, bere azalerarengatik eta iparraldeko sarbidetik, ibaitik eta Julio Caro Baroja Bigarren Hezkuntzako Institututik hurbil daudelako.

Gaur egun, ibai-ertzetik doan bidea etenda dago eta hesi baten kontra amaitzen da. Etorkizunean funtsezkoa izango da Gobela ibaiaren korridore ekologikoaren jarraitutasuna bermatzea.

← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Hesiak
- Fadurako muga

4 BELODROMOAREN EKIALDEKO ERTZA



Azalera: 2.741 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Eremu honek partzialki inguratzen du belodromoa eta kiroldegiko iparraldeko eremuaren ertzaren zati bat da. Salsidualde kalearen ondotik doa, hesi metaliko jarraitu baten beste aldean dagoena.

Eremu garrantzitsu bat da zenbait arrazoirengatik: autobidetik hurbil dagoenez, kiroldegiarekiko soinu-eraginaren murrizketan eragin handia izan dezakeelako. Horrez gain, ibilbide jarraitu bat berma dezake parkaren perimetroan zehar, eta hegoaldeko eremuan, zabaltasun handiagoa duenez, jarduera berriak barne har litzake.


0
m
50
100
150
200
250
9.41
9.02
8.90
8.81
8.77
9.17
9.01
9.42
9.44
9.18
Gaur egungo egoera-ren oinplanoa.
Berdegunea
Zuhaitz-masa
Sarbide nagusiak
Eraikinak
Bideak
Bidegorria
Hesiak
Fadurako muga

5 GOBELAREN GOI EZKERRALDEKO ERTZA



Azalera: 6.275 m2

Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Eremu hau duela gutxi aldatu da, ibaiaren hobekuntza hidraulikoko lanengatik, eta funtsean, Gobela ibaiaren ibilgu osoa barne hartzen du, Julio Caro Baroja Institututik Fadurako iparraldea lotzen duen zubiraino. Gaur egun, eremu hori ia ez da erabiltzen, bideen egoera txarrengatik eta ibaiaren ibilguaren beheko partearekin loturarik ez duelako.

Aukera interesgarria da eremu honetarako, segurtasun hidraulikoko eta ingurumena errespetatzeko eskaerak betetzen dituelako, ezpondatik ibilguaren zatirik behekoeneraino jaisteko loturak sortzea, naturarekin, aisialdiarekin eta kirolarekin zerikusia duten jarduerak egiteko. Jarduera horiek nahitaez aldi baterakoak izan behar dute, Gobelaren uholdeen aldizkako arriskuarengatik, eta mantentze-lanekin, espezie inbaditzaileen tratamenduarekin, sastrakak kentzearekin koordinatu beharko lirateke.

←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Hesiak
- Fadurako muga

6 PADEL EREMUA ETA GARAGARDOTEGIAREN IPARRALDEKO SARBIDEA



Azalera: 8.329 m2

Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Eremu triangeluarrak ia hektarea bateko azalera du. Gobela ibaiaren eta Makaleta Etorbidearen artean dago, garagardotegiaren eta Getxoren futbol-zelaiaren iparraldean. Denboraldi batean erabil ezin den eremua da, Uraren Euskal Agentzia egiten ari den lanengatik. Lan hauek, ibaitik hurbil zeuden hiru padel-pista ireki eraistea ekarri dute, ur-ibilguaren atal hidraulikoa handitzeko. Ibaiaren ibilgua handitzearekin, lekuaren topografia nabarmen aldatu da.

Berdegune berriak sortu dira (eta horiekin aukera berriak), eta ertzarekiko paralelo dagoen bide bat, oraingoz hesi baten kontra amaitzen duena. Etorkizunean Makaleta Etorbide berrian aterako da, Fadurako aparkaleku nagusia Iparbide kaleko eremuarekin lotuz. Funtsezkoa da garagardotegiaren iparraldean kokatuta dagoen sarbideko atea berriro aztertzea, kiroldegira sartzeko ardatz berri eta garrantzitsu bat gisa, eta eremu hori garagardotegi berriarekin integratu, bere inguruan eremu eroso eta irekia sortuko duena.

← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Hesiak
- Fadurako muga

7 GOBELAREN ERDIKO ERTZAK



Azalera: 3.378 m2

Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Gobela ibaiaren tarte honetan eskuinaldea da garrantzitsua, eta aldaketa gehien izan dituena da, ibilguan berriki egindako lanengatik. Eremu hau, aparkalekuaren eta padel-pisten eremuaren artean dagoena, nahikoa handia da zenbait jarduera egiteko, eta aparkalekuarekin zuzenean lotuta dago, Fadurara sartzeko gune nagusietako bat dena.

Etorkizunean esperi da eremu horretatik igarotzen den bidea publikoari irekita egote eta ibaiaren eskuinalde osoan zehar jarraitzea, hezegunetik kiroldegiaren iparraldeko mugaraino. Ezkerraldea tarte horretan oso estua da ibaiaren eta frontoien eraikinaren ezponden artean. Gaur egun, bide bat dago hor. Bide hori hesi baten kontra eteten da hegoaldeko muturrean, baina irekia izateko (parkea berriro diseinatzeko etorkizuneko fase batean) eta ibaiaren ezkerraldeko ertzean zehar ibilbide jarraituarekin lotzeko prestatuta dago.

← Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Bidegorria
- Hesiak
- Fadurako muga

8 APARKALEKU NAGUSIA

Azalera: 9.730 m2

Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Fadurako aparkaleku nagusia bi eremuak (iparraldea eta hegoaldea) eta kiroldegia lotzen eta bereizten dituen elementu nagusia da. Bere diseinua funtsezkoa da Gobela ibaiaren bi ertzetan oinezkoen ibilbideak bermatzeko eta eremu osoa irisgarria izateko. Edukierarekin zerikusia duten hainbat kexa jaso badira ere, zaila da plaza kopurua handitzea, ez dagoelako lekurik. Fadurako aparkaleku faltari irtenbidea bilatu behar zaio, baina ibilgailu pribatuari espazio publiko handiagoa eman gabe.

Asteburuetan aparkalekuko zenbait eremu jaiak aire zabalean ospatzen duten pertsona-taldeek hartzen dituzte. Horrek, aukera berriak ematen ditu eta eztabaida eragiten du.

←
Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Bidegorria
- Hesiak
- Fadurako muga

9 MAKALETA ETORBIDEKO APARKALEKUA



Azalera: 2.419 m2

Kudeatzailea: Getxo Kirolak, Getxoko Udala.

Ezaugarriak: Eremu hau Makaleta Etorbidean zehar dagoen eraikin nagusiko aparkalekua da. Bere kokapena eta forma direla eta, zaila da handitzea, baina garrantzitsua da paisaiaren zenbait alderdi eta errepidearekin duen harremana hobetzea, errei kopurua eta abiadura murrizteko planak, eta, oro har, etorbidea etorkizunean hiri-bulebar bat bihurtzea kontuan hartuz.

Eremu hau erabiltzen duten pertsonak aparkaleku faltarekin eta bizikleten aparkalekuaren segurtasunarekin daude kezkatuta.

←
Gaur egungo egoera-ren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Bidegorria
- Hesiak
- Fadurako muga

10 GOBELAREN BEHEKO ERTZAK



Azalera: 6.584 m2

Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Fadurako zubiaren eta kiroldegiaren hegoaldeko muturraren artean dagoen Gobela ibaiaren tartean nabarmen berritu dute URA agentziaren lanen azken fasean. Zubia hobetu da, eta ibaian behera, ibilguaren atala, uholde bat gertatzen bada, edukiera eta segurtasuna handitzeko. Lanen esparruaren barruan, kiroldegiko muga asko doitu dira (eskuinaldean nagusiki), zenbait hesi berrituz eta zenbait zuhaitz berriro landatuz. Horrez gain, bi bide publiko egin dira, eta Bolueko hezegunea Fadurako erdiko aparkalekuarekin lotzen diren ertzekiko paraleloak diren bideak ireki dira. Etorkizunean, bideen trazadurarekin jarraitu beharko litzateke, instalazioaren iparraldeko mugaraino, jarraitzen duten ziurtatzeko.

Ibai-ertzetan bideak gauzatzeak are gehiago murriztu du kanpoko igerilekuetarako dagoen eremua, eta hesia metro batzuk gehiago hurbildu da igerilekura. Hori dela eta, garrantzitsua da Fadurako instalazioen alde horren paisaia-testuinguru berriro aztertzea.

Gaur egungo egoeraren oinplanoa.

- Berdegunea
- Zuhaitz-masa
- Sarbide nagusiak
- Eraikinak
- Bideak
- Bidegorria
- Hesiak
- Fadurako muga

11 HEGOALDEKO ERTZA



Azalera: 3.352 m2

Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.

Ezaugarriak: Lur-triangelu honi ez zaio probetxurik atera, eta kiroldegiaren hegoaldeko muturrean kokatuta dago eremuan azken urteetan zenbait erabilera-aldaketa egin direlako.
Bolue 3 futbol-zelaia eraiki aurretik, kantxa eraikitzeagatik moztuta geratu zen kirol-zirkuitu baten barruan zegoen. Gero, zirkuituaren alde hori kendu zen, gaur egun den igarotzeko berdegunea bihurtzeko, hainbat zuhaitz landatuz.

Triangelu txiki hori garrantzitsua izan daiteke hezegunea etorkizuneko parkearekin lotzerako orduan.

0
m
50
100
150
200
250
7.34
7.91
7.86
7.49
7.20
7.33
10.24
6.92
Gaur egungo egoera-ren oinplanoa.
Berdegunea
Zuhaitz-masa
Sarbide nagusiak
Bigarren mailako sarbideak
Eraikinak
Bideak
Bidegorria
Hesiak
Fadurako muga

ILDO ESTRATEGIKOAK - KIROLDEGIKO INSTALAZIOAK

Kluben etxolen eta beste egitura txiki batzuen kudeaketa eta banaketa berriro aztertzea Fadurako barrutiaren barruan, etorkizuneko parkearen barruan sar daitezen.

Harmailen irisgarritasuna eta atletismo-zelaiaren aldagelen baldintzak hobetzea.

Abonatuentzat diren edo erreserba eginez bakarrik sar daitezkeen instalazioetarako (tenis, padel, areto-futbola eta abar) sarbide-sistemari buruz gogoeta egitea.

Tenis-pista estalien baldintzak hobetzea eta kanpoko pistak berrantolatzea, erabiltzaileen eskaerei erantzuteko.

Padel-pisten baldintzak hobetzea, pista gehiago edota pista estaliak izateko beharrari buruz gogoeta eginez.

Saskibaloi, areto-futbol eta padel pisten eremua berriro diseinatzea, ibaian egindako lanen baldintza berriak kontuan hartuz.

Ping-pongerako eremua berriro aztertzea, eremuari probetxu handiagoa ateratzeko.

Kalitatezkoak eta beste batzuei itxaroten dieten erabiltzaileentzat erakargarriak diren itxarote-eremuen beharrari buruzko gogoeta egitea.

Frontoien eraikinaren barruko eremuak berrantolatzea, jardueren arteko bateragarritasun-arazoak konpontzeko eta eremuei ahalik eta probetxurik handiena ateratzeko.

Getxo taldearen zelaiaren eremua berriro aztertzea, edukiera handiagoa duen eta gaur egungo estandarretarako egokiagoa den estadio bat izateko beharra kontuan hartuz.

Getxo taldearen zelaia paisaian integratzea bere inguruan, batik bat ibairantz.

Garagardotegiaren eremua eta kiroldegiaren barruan eta hirian izan dezakeen eginkizuna berriro aztertzea.

Teknika Hobekuntzarako Zentroaren espazio libreak Fadurako gainerako kiroldegiarekin duten integrazioa hobetzea.

Aurreko Txikiguneak igerilekuen inguruan duen eginkizuna berriro aztertzea.

Bolueko futbol-zelaien irisgarritasuna bideratzea, eta Fadurako barneko aldearekin eta ibaian zeharreko bide berriekin duen erlazioa hobetzea.

Kanpoko igerilekuen inguruan irekita dagoen eremua hobetzea, paisaiaren diseinuari, erabilera-malgutasunari, konfort klimatikoari, ekipamenduei, altzariei eta bestelakoei dagokienez.

ILDO ESTRATEGIKOAK - KIROLDEGIKO INSTALAZIOAK

Kiroldegiko eremuan bideen baldintzak hobetzea, irisgarritasuna eta kanpoko eremuekiko lotura.

Koherentea den paisaia-diseinu bat garatzea parke osoan zehar, kalitatezko natura-eremuak aurreikusten dituena, pertsona guztientzako jarduerekin, genero, adin edo jatorri desberdintasunik egin gabe.

Kiroldegian jolasteko edo kirol librea egiteko dauden instalazioak hobetzea.

Parkean zehar zenbait ibilbide jarraitu sortzea, entrenamendurako edo aisialdirako.

Parke berriak duen eginkizuna berriro aztertzea, hiriarekin duen erlazioari dagokionez, batik bat ertzetan, irekitzea, irisgarritasuna eta paisaiarekin duen jarraitutasun ekologikoa kontuan hartuz.

Ibaiaren ibilguaz baliatzea, atal berriarekin, kiroldegiaren paisaia- eta erabilera-aukerak gehiago hedatzeko.

Parke berrirako sarbide-sistema berrantolatzea, gainerako hiriarekin integratutako hiri-egitura berriak gisa.

Instalazioen inguruko gutxi erabilitako eremuak aztertzea, ingurumenarekin eta aire zabaleko jarduerarekin bateragarriak diren erabilera berriak bilatuz.

Area kiroldegiko hegoaldeko muturrean integratzea Bolueko hezegunearekin eta aldameneko oinezkoen bideekin, Gobela ibaiaren sistemara sartzeko beste gune bat sortzeko.

SEGURTASUNA

Antzemandako segurtasuna
Oro har, Fadurako eremua ez da hartze bereziki ez segurutzat. Antzemandako segurtasunari dagokionez, badirudi aurkako iritziak daudela.

Getxo Kirolakeko langileekin egindako elkarrizketetan ez zen aurkitu segurtasun-arazo nabarmenik, ez eta arriskurik ere kiroldegian, baina emakume-taldeekin izandako elkarrizketetan segurtasunik ezeko iritzia egon ziren, distantziari, inguruaren izaerari edo argiztatzeari dagokienez. Generoari eta espazio publikoari buruzko aurreko azterketetan, generoaren, adinaren eta beste alderdi batzuen arabera iritzia bestelakoa zela antzeman zuten. Segurtasunaren alderdi hau sakonago aztertzen da dokumentu honen gizarte-testuinguruari buruzko kapituluaren genero-atalean.

Bestalde, instalazioetan ez da gertatu bandalismo ekintza larririk edo segurtasun pertsonalarekin zerikusia duten bestelako gertaerarik. Hala ere, kasu isolatu batean, aldageletan pribatutasuna urratu duten gertaera larri bat egon zen.

Argiztapena
Fadura osotik, bideetan eta instalazioetan banatuta dauden luminariak daude, eta ez dago arrisku bereziko eremurik alderdi horrengatik. Hala ere, zenbait eremu okerrago argiztatuta daude, landaretza handia dagoen eremuak daudelako. Zenbait pertsonek “iluntzat” hartu dute Fadurako ingurua.

Baimenik gabeko sarbidea/erabilera
Eraikin nagusirako eta igerilekuetarako sarbidea tornuen bidez kontrolatuta dago eta kontrolatzen duten langileak daude publikoari irekitako sarbide bakarrean. Beraz ez dago baimenik gabe sartzeko arazorik, zuzenean eta elektronikoki kontrolatuta dagoelako. Iparraldeko eremuan ez dago tornuen bidez sarbide esklusiborik, eta sarbidea irekia da.

Gaur egun, nahiz eta tornuen bidez eta zuzenean kontrolatzen den sarbide bat egon arren frontoien eraikinaren sarreran (sarbide esklusiboa), bigarren mailako zenbait sarbide ireki dira Gobela ibaiaren hobekuntza hidraulikorako lanek eragindako irisgarritasun-zailtasunei aurre egiteko. Sarbide hauek ez daude kontrolatuta edo edonor ibili daiteke Fadurako iparraldeko instalazioen perimetroaren barruan.

Bandalismo-arriskua
Bandalismoari dagokionez, Getxo Kirolakeko mantentze-lanetako langileek hormetan egindako pintadak aipatu zituzten. Kiroldegiko hesietan eta kanpoko hormetan pintadak daude, eta bide publikora zuzenean ematen dute, baina bisitetan ez da pintadarik ikusi kirol-eremuen barruan; ez eta hegoaldean eta iparraldean ere, gaur egun irekita dagoena.

Lapurtzeko arriskua
Lapurtzeko arriskuarekin zerikusia duten bi arazo daude nagusiki: bat, Fadurako kanpoko espazioekin zerikusia duena; bestea instalazioen barnealdearekin.
Lehen kasuan, kiroldegitik kanpoko aparkalekuetan gertatutako bizikleten lapurreta aipatu behar da. Getxo Kirolakeko langileen arabera oso ohikoa den arazoa da, eta segurtasunik ezeko sentsazioa eragiten du, batik bat normalean bizikletaz joaten diren pertsonen artean.
Bigarren kasuan aldageletan, armairuetan eta instalazioaren beste eremu batzuetan kirol-jarduerak egiten ari direnean gertatzen diren objektu pertsonalen lapurreta aipa daiteke. Azken kasu horretan, Getxo Kirolakeko langileen iritziaren arabera ez dirudi askotan gertatzen denik, kontuan hartu beharreko segurtasun-arazotzat hartzeko.

← Pintadak dituen kanpoko hesia Makaleta Etorbidean,

← Kanpoko horma pintadekin Makaleta Etorbidean zehar garagardotegiaren sarrera nagusiaren parean.

LARRIALDIAK

Fadurako kiroldegiak autobabes-planak ditu langileen eta erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko eta edozein gorabeheraren ondorioei aurre egiteko.

Gaur egun dauden dokumentuak hein handi batean eguneratu beharko dira, URAk eremu osoan egindako hobekuntza hidraulikoko lanengatik, zenbait bideren ibilbide aldaketak eragin dituztelako, baita irisgarritasun aldaketak ere.

Kanpoko laguntzarako sarbidea
Dauden babes-planen arabera, bi ibilbide nagusi erabil ditzakete larrialdi-zerbitzuek (udaltzainek eta suhiltzaileek) kiroldegira heltzeko, Makaleta Etorbidetik, etorbidean zehar kokatuta dauden instalazioetara zuzenean sartuz, edo aparkaleku nagusiko eremua zeharkatuz (Makaleta Etorbidearen eta Salsidualde Estartaren artean). Iparraldetik, ordezko sarbidea Zubileta kaletik, Salsidualde Estartatik eta Bizkerrek kaletik egin daiteke.

Bilguneak eta ebakuazio-bideak
Kirol-eremuaren hedadura handia eta eremu irekien nolabaiteko segurtasuna direla eta, beharrezkoak diren Bilguneetako asko eremu irekietan daude kiroldegiko mugen barruan, edo, zenbait kasutan, instalazioaren aparkaleku nagusian. Informazio zehatzagoa aurki daiteke instalazio bakoitzaren autobabes-planetan.

Eraikinetako larrialdietako irteera eremu irekietara
Kiroldegiko kanpoko eremuak aldatzeko aukerak kontuan hartzerakoan garrantzitsua da bilguneak, larrialdietako irteerak eta eraikin eta instalazio itxi edo estali bakoitzaren edukiak ezagutzea.

Garrantzitsua da ibilbide horiek libre eta erraz sartzeko moduan mantentzea edo baliozkoak diren bestelako aukerak aurreikustea. Eraikin bakoitzaren larrialdietako irteera nagusiak espazioa aztertzen den atalean adierazita daude dokumentu honetan.

Edukierak
Instalazio bakoitzaren gehieneko edukierak autobabes-planetan adierazten dira. Planoan instalazio nagusietarako edukiera orokorretako batzuk adierazten dira. Berariazko dokumentuetara jo daiteke informazio eguneratu eta osoa ikusteko, gaur egungo edukierak instalazio bakoitzaren berariazko eremuenak direlako, eta larrialdietako irteeren baldintzen, irisgarritasunaren, arriskuarekin zerikusia duten jardueren eta bestelakoen araberakoak direlako. Planoa ikusten dena, eremu bakoitzean egon litekeen gutxi gorabeherako gehieneko pertsona kopurua izango litzateke.



←
Segurtasun eta larrialdietako ibilgailuak sartzeko bideak eta eremu bakoitzaren gehieneko edukierak.

Bilgune segurua

Larrialdietako zerbitzuak heltzeko ibilbideak

Larrialdi zerbitzuek aparkatzeko eremuak eta fatxada irisgarriak

Dauden autobabes-planetan kalkulatutako edukiera

Ibaiaren ibilgua

SARBIDEA KONTROLATZEKO SISTEMAK ETA BESTELAKO SEGURTASUN NEURRIAK

Sarrerak kontrolatzeko sistemaren kudeaketa
Fadurako kiroldegiak sarbidea kontrolatzeko zenbait sistema ditu: tornuak, giltzarekin ixtekoak eta hatz-marka bidezkoak.

Instalazioen bi sarbide nagusietan kontrol-sistema bat dago tornuekin eta bazkideak identifikazio-txartelekin ezagutzekoak. Bi sarbideetan, gainera, Getxo Kirolakeko atezaintzako langileak dauden garita bat dago (goizez) eta segurtasun kontrata bat (arratsaldez eta asteburuetan) sarbideak kontrolatzeko.

Eraikin nagusian tornuetatik igaro behar da edozein eremu eta jardueretara sartzeko (bulegoak igerilekuak, aldagelak, muskulazio-aretoa, dantza-aretoa, arte martzialak, kiroldegiak eta abar). Ez dago instalaziora sartzeko beste modurik.

Frontoien eraikinera tornuetatik igaroz sartzen denez, normalean kontrol-gunea izan da Fadurako iparralde osorako, baina gaur egun ez da sarbide esklusiboa, azken hiletan zenbait ate irekita utzi direlako iparraldean (ikusi mugikortasun eta irisgarritasun atala). Sarbide hauek ez dute inolako kontrolik eta pertsonak eremu horretara libreki mugitzeko aukera ematen dute. Frontoien eraikinera sartzeko inolako kontrolik gabe geratzen diren beste sarbide batzuk ere badaude.

Bolue 1, 2 eta 3 futbol-zelaietarako eta Getxo Kirol Klubaren futbol-zelairako sarbidea, zelai bakoitzaren sarbideko ateak eskuz irekiz eta itxiz kudeatzen da. Getxoren zelaiaren kasuan, klubak bere giltzak ditu. Beste zelaietan segurtasuneko laguntzaile batek ireki eta ixten du, kirol-ordutegiaren arabera.
Barruko zenbait eremutan, hala nola boxeorena, sarbidea hatz-markaren bidez kontrolatzen da.

Zaintza-kameren sistema
Fadurako kiroldegiak ez du gaur egun zaintza-kameren sistemarik.

Segurtasuneko jagoleak eta langileak
Gaur egun Fadurako kiroldegiak ez du segurtasuneko langilerik inolako eremutan (sarbideak kontrolatzeko langileak izan ezik), Getxo Kirolakek hala erabaki duelako, instalazioak erabiltzen dituzten pertsonengan kontrol-sentsazioa arintzeko eta inguru atsegin eta konfiantzazkoa sortzeko.

←
Frontoien eraikineko tornuen bidezko sarbidea eta segurtasun-kontrola.

←
Eraikin nagusiaren sarbideko tornuak.

LERRO ESTRATEGIKOAK - SEGURTASUNA

Zenbait taldek kiroldegian duten segurtasunik ezeko iritziari buruz gogoeta egitea, hobetzeko eremuak ezarriz

Bizikleten aparkalekuen segurtasuna hobetzea lapurretak saihesteko.

Erreserbatu behar diren instalazioetarako sarbidea kontrolatzeko sistemak hobetzea, malguagoak eginez eta hesi fisikoak saihestuz.

Argiztatze-sistemek izan ditzaketen hutsegiteak aztertzea, eremu oso ilunak egotea saihesteko, horrek segurtasunik ezeko sentsazioa eragiten duelako.

Armairuen sistema hobetzea instalazio guztiaren aldageletan.

Autobabes-planak eguneratuta mantentzea, hobekuntza hidraulikoko lanek instalazio osoan izan dituzten aldaketen arabera.

Sarbide-sistema berriro aztertzea (eta sarbideak kontrolatzekoa) parke osoan, zenbait instalazio abonatuentzat erreserbatu behar direla kontuan hartuz.

JARDUERA ETA ERABILERA

Getxo Kirolakeko abonatu kopuruak azken hiru urteetan (2014-2016) 25.000 abonatuen gainetik jarraitu du. Instalazioen erabilerari buruzko datuak asko aldatzen dira urte-sasoiaren, kirol-denboraldien eta asteburuaren arabera.
Zaila da pista oso espezializatuen erabilerari buruzko datuak alderatzea, hala nola errugbiarena eta txandakatze azkarra duten instalazioena, padel-pistena esaterako. Aste arrunt batean gutxi gorabehera zenbat erreserba egiten diren ikusteko (kasu honetan, datuak martxoaren hirugarren astekoak dira), eremu bakoitzeko astero egiten den erreserba kopuruaren diagraman adierazten dira. Kopuru horretan erreserba mota guztiak barne hartzen dira: ikastaroak, taldeen erreserbak, abonatuen eta erabiltzaileen erreserbak eta abar.

Arrazoizkoa da pentsatzea hil hotzenetan kanpoko pistetarako eskaera jaistea eta udan zehar, esaterako, zenbait entrenamendu-zelairen erabilera jaistea. Oro har, zalantzarik gabe esan daiteke zenbait instalaziok beste batzuek baino erabilera-eskaera handiagoa dutela.

→
Asteko erreserba kopuru osoa, instalazioaren eta erabiltzaile motaren arabera.

- Ikastaroak
- Taldea
- Abonatuak
- Erabiltzaileak

→ →
Erreserba kopuru osoa instalazioaren eta erabiltzaile motaren arabera 2016. urtean

- Abonatuak
- Erabiltzaileak







Instalazio bakoitzean erabilgarri dauden eremuak. Parentesi artean 2016. urtean instalazio bakoitzeko urteko erreserba-kopurua adierazten da.

JARDUERAK DENBORAN IZAN DUEN BILAKAERA

Fadurako kiroldegira sartzeko datuak aztertzen badugu erreferentziako urte batean (2016, 570.307 sarbide guztira), astelehenetik osteguna sarbide kopurua nahiko konstantea dela ikus dezakegu (2.000 sarbide inguru egunero). Ostiralean % 25 jaisten da (1.500 sarbide inguru) eta asteburuetan nabarmen txikiagoa da (800 sarbide inguru).

Garrantzitsua da kontuan hartzea asteburuetan erabilera-ereduak eta asteko erabilerenak oso bestelakoak direla. Asteburuan ikastaroak egiten dituzten pertsonen eta ohiko kirolarien kopuruak behera egiten du, eta antolatutako kirol-ekitaldiak, partidak eta abar handitzen dira.

Ordutegiei dagokienez, tornuen bidezko sarbideetan bi unetan dago jende kopururik handiena: bat, goizez (9:00-10:00), eta bestea, esanguratsua dena, arratsaldez (17:00ak aldera emakumeen kasuan, eta 19:00ak aldera gizonen kasuan).

Lan-ordutegian gertatzen den erabiltzaile kopuruaren jaitsierari aurre egiteko beste programa batzuk sar litezke eta kiroldegia girotuko lukete ordutegi horretan.

Urtean zehar instalazioetara sartzen den pertsona kopurua nabarmen aldatzen da. Abenduan eta irailean dago pertsona kopururik txikiena (39.000 inguru), eta 2016ko otsailean, berriz, 54.194 sarbide izan ziren (% 30 gehiago).

Garagardotegiaren erreserba kopuruaren datua desberdina da: grafikoan ikusten denez, larunbatetan eta igandeetan beteta dago; gainerako astean, berriz, okupazioaren ehunekoa nabarmen txikiagoa da.

Asteburuetan (2015ean nahiz 2016an) denboraren % 85ean gutxienez erreserbatu da eremua, eta % 89 arte heldu da. Asteburuan zehar okupazioaren ehunekoak baxu jarraitu du, % 45ean (2016an), eta astearte eta asteazkenetan denboraren % 95 arte erreserbatu da garagardotegia. Benetako erabileraren datuak desberdinak izan litezke, erreserbak beti ez direlako gauzatzen, eta ez dago sarbideen erregistrorik.

Garagardotegiaren erreserba guztien kopurua 2015. eta 2016. urteetan





←
Sarbide kopurua asteko eguneko*

- Guztira
- Gizonak
- Emakumeak
- Ez dago daturik



←
Sarbide kopurua orduko eta asteko eguneko.*

- Lunes
- Martes
- Miércoles
- Jueves
- Viernes
- Sábado
- Domingo



←
Hileko sarbide kopurua instalazioko.*

- Eraikin nagusia
- Frontoiak

*Datuak eraikin nagusirako eta frontoietarako sarbideei buruzkoak dira, tornuetatik igaroz. 2016. urteko datuak erabili dira.

IKASTAROGILEEN DATUAK

Fadurako kiroldegian hainbat jarduera eta ikastaro egiten dira, eta 2016. urtean, 3.313 pertsonak parte hartu zuten, eskainitako plazen % 86,64 okupatuz. Ikastarogile kopuruaren adinaren araberako banaketa bat gutxi gorabehera kiroldegiko erabiltzaileekin egiten den banaketarekin. Gehienak oso gazteak dira eta 40 eta 60 urte artekoak. Generoaren araberako banaketa guztiz desberdina da. 21 eta 30 urte artekoen artean, emakume kopurua beti da handiagoa: ikastarogile kopuru osoaren % 58.



Ikastarogile kopurua adinaren arabera, 2017ko otsaila.

— Guztira
— Gizonak
— Emakumeak

Ikastaroak aste osoan zehar egiten dira, larunbata barne. Parte-hartzaileen % 10 6 alditan joaten da kiroldegira astean zehar. Ikastaro gehienak, % 69, bi egunetan egiten dira (astelehen eta asteazkenetan edo astearte eta ostegunetan). Gainerako ikastaroak ostiraletan bakarrik edo astean hiru egunetan antolatzen dira. Erabiltzaile gehien laneko ordutegiaren aurretik, goizean, eta arratsaldean, 17:30ean egoten dira..



Ikastarogile kopurua ordutegi-tartearen arabera. 2017ko otsaila



←
Ikastarogileen datuak jarduerako 2017ko otsailean.
("Bizi" jarduerak eus-karaz egiten dira.)

Gazteentzako ikastaroak

Helduentzako ikastaroak

Nagusientzako ikastaroak

100 erabiltzaile

UDAKO IKASTAROAK ETA KIROL CAMPUSA

Iturria: Getxo Kirolaken txostena, 2016.

Fadurak denboraldiko ikastaroak nahiz udako ikastaroak eta kirol campusak eskaintzen ditu. Azken horiek batez ere gazteentzat eta umeentzat dira.

2016ko udan Getxo Kirolakek 49 ikastaro antolatu zituen Faduran. Guztira 1.206 plaza ziren, eta okupazioaren ehunekoa oso handia izan zen: % 90,71).
Ikastaro ugarienak umeentzat izan ziren, batez ere "haurrentzako kirol jarduerak" eta igeriketakoak. Guztira, % 70 izan ziren.

Kirol campusak urtean zehar ere antolatzen dira: Gabonetan, Inauterietan, Aste Santuan eta udan. Campus horiek kirol klubei nagusiki interesatzen zaizkie. Campusetara kirolari gehien eraman dituen kluba Getxo Azkarrenak Irristaketa (patinaje kluba) izan da, 243 pertsonekin, hala ere, klub askok 200 kide baino gehiago ere eraman dituzte: Getxo Saskibaloia, 230; Getxo Igeriketa eta Waterpolo, 154, eta abar.

KIROL FEDERATUA

Getxoko Kirol Klubek ia 280 talde dituzte modalitate guztietan. 2016. urtean zehar 4.600 lehiaketa inguru antolatu ziren udal instalazioetan (horien artean Fadura), eta guztira, 72.450 pertsonak parte hartu zuten.

Getxo Kirolaken 2016ko txostenean adierazten den moduan: "jarduera ezohikoei erregularrak batuz (hala nola lehiaketak), iaz, Getxon, 180.000 pertsonak parte hartu zuten elkarteekin eta bertako klubekin lotutako jardueretan".

Faduran 2016an egin ziren 3.412 txapelketetatik, 1.456 futbolarekin lotuta egon ziren. Gainerako lehiaketak hauek izan ziren: saskibaloia (378), errugbia eta tenisa (384), volley (288), waterpolo (144), areto-futbola (104) eta pilota (104), eskubaloia (75), hockey (34), ultimate (15), igeriketa (12), atletismo (8), gimnastika erritmikoa (6), txirrindularitza (4), arku-tiroa (3), herri kirolak (2) eta boxeo (1).

Entrenamenduek kiroldegia hartu duten ordu kopuruari dagokionez, interesgarria da nabarmentzea Getxo Kirol Klubaren asteko 130 orduak, eta gero, Getxo Atletismo Klubaren eta Berango Atletismo Taldearen 95 eta 91 orduak hurrenez hurren. Horiek dira alde handiarekin instalazioa gehien erabiltzen duten klubak.



← Denboraldiko ikastaroen araberako parte-hartzaile kopurua Faduran



← Udako ikastaroen araberako parte-hartzaile kopurua Faduran



← Kluben asteko entrenamendu-orduak Faduran

ASTEBURUAK

Asteburuetan zehar erabilera desberdina da Faduran gainerako astearen aldean. Zenbait eremu normalean asteburu osoan erabiltzen dira, esaterako futbol-zelai gehienak. Beste batzuk, berriz, noizean behin erabiltzen dira, esaterako atletismo pista.





←
Instalazioen okupazioa asteburuetan.
Bi asteburuko erabileraren datuak aurkeztu dira adibide gisa: bata, neguan (2016ko azaroaren 5/6) eta bestea, udaberrian (2016ko apirilaren 16/17).

— Larunbata Negua

— Igandea Negua

— Larunbata Udaberria

— Igandea Udaberria

*Tenis eta padel pistak instalazio bakar bat gisa hartu dira, erabilera pistaren arabera bereizi gabe.

JARDUERAK ERAIKIN NAGUSIAN

Eraikin nagusian egindako jarduerak hiru kategorietan bana daitezke: kirol-jarduerak, osasunarekin eta ongizatearekin zerikusia duten jarduerak eta ikasketa edo irakurketa jarduerak.

Kirol-jarduerak:

- Muskulazio gimnasioa: Muskulazioa eta fitness.
- Erabilera anitzeko aretoak 1 eta 2 (ispiluekin): dantza, aerobic, zumba, arte martzialak, pilates, streching, gimnastika, dantza modernoa
- Erabilera anitzeko aretoa 3 (ispilurik gabe): pilates eta streching.
- Igerilekuak: Uretako jarduerak, igeriketa, igeriketa egokitua, aquagym, waterpolo, urpekaritza-bataioak.
- Kiroldegia: saskibaloia, boleibola, nagusien gimnastika, gimnastika erritmikoa, psikomotrizitatea, multikirola.

Osasun eta ongizate zerbitzuak:
solariuma, sauna, masajea, hidromasajea, estetika.

FRONTOIEN ERAIKINEKO JARDUERAK

- Frontoia: Frontoi luzea, frontoi laburra, trinketa.
- Padel: Ikastaroak eta jarduera librea.
- Gimnasioa: Getxo Rugby Taldearen aparatuak, herri-kirolak, boxeoa.
- Arte martzialak: Judo, karate, taekwondo.
- Yoga aretoa.
- Spinning.
- Erabilera libreko gimnasioa abonatuentzat.
- Klubei lagatzen zaizkien gela txikiak.

Garagardotegia zenbait modutara erabiltzen da.

GARAGARDOTEGIKO JARDUERAK

Zenbait klubek egunero erabiltzen dute; beste batzuek, noizean behin erabiltzen dute, zenbait jardueretarako.

Eguneroko erabilera (biltegiratzeko lekuarekin):
Divertek, Getxo Ipar Arrantza, Getxo Dive

Ohiko erabilera:
Adrebol, Asociacion Getxo Futbola, Club Deportivo Getxo, Getxo Rugby Taldea

Noizean behin:
Arrautzaldeon Futbol Taldea, Bizkerre Futbol Taldea, Club Deportivo Galea, Iturgitxi Futbol Club, Sociedad Deportiva Neguri, Andra Mari Ikastetxea, Getxo Arkua, Club Balonmano Romo, Baloncesto Getxo Saskibaloia, Club Ajedrez Getxo, Getxo Euskal Pilota Taldea, Getxoko Aixerrota Boleibol Kirol Taldea, Getxo Show, Izarrak Boxing Club, Ikastola San Nikolas, Getxo Triathloi Taldea, Getxo Herri Kirol Taldea, Club de Tenis Fadura, Club Jockey Stick Getxo, Club Natacion Fadura - Getxo Igeriketa Bolua Elkartea, Sociedad Itxas Argia Mendi Taldea, Itxartu Mendigoizale Taldea, Sikap (filipinarren elkartea), Asociación cultural Boliviana.

Interesa duten beste klub batzuk:
Vecino Bizkerre, Getxo Udala, AMPA Zubileta, Getxoko Ipar Arrantza, Stereosonic, Institutua Bigeko, Kantxa Kirol Mosa, GIW, AMPA Zentzuz, Restaurante Escuela Fadura, Club Deportivo De Tenis Playas De Getxo, Stereosonic, Judo Club Getxo, Club Hockey, Club Rugby, Club Patinaje Artístico.

BEREZKO ERABILERAK, USTEKABEKOAK EDO EZTABAIDAGARRIAK

Berezkotasuna eta gatazka
Fadura parke bat bihurtzea jendea erakartzeko aukera da. Horrela, espazio publikoaren berezko erabilera eta erabilera arduratsua egin daitezke. Berezkotasuna eta gizarte-elkarrekintza eremu publiko on baten balio nagusia da, eta zaindu behar da.

Hala ere, barruti itxia denez, orain arte ez da erabilera gatazkatsurik edo legez kontrakorik eman. Gerta daiteke parkea erabiltzen hastean eta dibertsifikatzean gatazka berriak agertzea. Hala ere, ustekabean denez, ezin dira denak hemen identifikatu. Dagoeneko detektatu diren batzuk aipatu dira diagnostikoan eta eragile nagusien mapaketan.

Egon daitezkeen gatazkak ulertzea proposatzen da, hiri-garapenaren zati natural gisa, eta partaidetza-prozesuan zehar ekitea, errespetuzko eta erantzukizunpek inguru batean askatasunik handiena ematea bilatuz.

Gizarte-jarduera eta kultura-ñabardurak
Zenbait taldek eremu publikoarekin egiten duten erabilerak dagoeneko gatazka-elementuak daudela erakusten du. Hala nola biltzen den jende kopurua, beraiek edo musikak sortzen duten zarata, pertsonek beste modu batera hartzen dituzte.

Gaur egun, eremuen erabilerak, hala nola gizarte-topaketarako aparkalekua, kontrako iritziak eragin ditu Fadurako erabiltzaileen eta auzokoen artean.

Gizarte-topaketa eta eremu publikoaren erabilera ulertzeko modu horiei tolerantziaz eta kultura artekotasunez aurre egitea proiektuaren erronka handietako bat da.

Janaria eta garbiketa
Oso lotuta dago gizarte-topaketarekin, janaria eremu publikoan egoteak kontrako iritziak ere eragin ditzake.

Proiektu honek bilatzen dituen kirola, osasuna eta elikadura nahastearen ondorioz, komenigarria da gai hori permisibitatea kontuan hartuz aztertzea, partaidetza-prozesuan mugei erreparatuz eta garbiketan eta birziklatzean hezten bilatuz.

Jolasa eta kirol informala
Eremu publiko batean, parke batean bereziki, jolas eta kirol informaleko jarduerak egin daitezke, bereziki umeek eta gazteek egindakoak, beste jarduera batzuekin batera egin daitezkeenak. Aukera hori aldez aurretik kontuan hartzea jarduera horiek baimentzeko aukera izan daiteke, arazorik ekarri gabe.

Horrez gain, Faduran herri-kirolak gehiago susta daitezke, gaur egun, oso jende gutxi erakartzen duen eremu batean egiten direlako.

Etxeko animaliak
Gai eztabaidatsuenetako bat etxeko animaliak eremu publikora sartzearena da. Eremu publikoa askatasunaz erabiltzearekin, eragin ditzaketen arazo edo eragozpenekin zerikusia duten eta oso argiak diren iritziak ekartzen ditu.

Gaur egun debekatuta dago esparru osora sartzea, baina hiriari parke gisa zabalduko denez, ziur asko hiru zentzutan sortuko dira eskaerak: tarteko egoera bat baimentzea, debekatzea edo arautzen saiatzea.

Bestelakoak
Zerrenda zorrotz bat egin nahi izan gabe, beste erabilera batzuk ager litezke, hala nola hiriko artea, hiriko ortuak lantzea, zenbait tailer edo topaketa eta abar. Horiek guztiak kontuan har litezke, eta hala badagokio, modu aktibo eta positiboan sar litezke.

ILDO ESTRATEGIKOAK - JARDUERA ETA ERABILERA

Fadurako kiroldegia kirolarekin bakarrik zerikusia ez duten beste erabilera batzuetarako irekitzea, hala nola kultura eta gizarte jardueretarako, naturarekin, hezkuntzarekin, jolasarekin, ikaskuntzarekin eta bestelakoekin lotutakoak.

Parkea goizean erabiltzen duten pertsona kopuruaren jaitsierari aurre egiteko, ikerketarekin, ekintzailetzarekin, hezkuntzarekin eta bestelakoekin lotutako beste erabilera batzuk sartzea.

Dauden instalazioak eremuen eskaerara egokitzea, instalazioen aniztasunari eutsiz, hau da, jadanik dauden erabilerarik edo kirolik kendu gabe.

Aire zabalen dauden instalazioetako batzuk Getxoko berariazko klima-baldintzetara egokitzea, urte osoan erabil ahal daitezen.

Parkean erabiltzen ez diren eremuak beste jarduera batzuk egiteko erabiltzea, oraingoz Fadurako instalazioetan lekurik edo eremurik ez dutelako.

Kiroldegiko eremu guztiak ordutegi osoan erabil daitezela sustatzea, gutxiago erabiltzen diren edo ordutegi jakin batzuetan erabiltzen ez diren instalazioetako batzuk malgutuz.

Generar áreas para actividades libres en los espacios abiertos del parque (caminos para correr, áreas de descanso, juego y contacto con la naturaleza, etc.) que favorezcan la convivencia de personas de cualquier edad, origen, género y condición.

GIZARTE TESTUINGURUA

SARRERA: GIZARTE ETA KULTURA ANIZTASUNA

Hiri-proiektu bat garatzeko orduan, bereziki ekipamenduekin eta eremu publikoekin lotuta badago, funtsezkoa da talde ahulenak edota baztertzeko arriskuan daudenak kontuan hartzen dituen inklusio-ikuspegi bat kontuan hartzea, hala nola:

Emakumeak
Haurrak
Adinekoak
Migratzaileak
Dibertsitate funtzionaleko pertsonak
Baliabide ekonomiko baxuko pertsonak
Ikasketa-maila baxuko pertsonak

Talde horien iritzia oso gutxitan kontuan hartzen da partaidetza-prozesuetan, izan ere, baliabideei, denborari, prestakuntzari, motibazioari edo informazioari dagokienez, haien beharrak kontuan hartzen dituen prozesuaren diseinu bat ez dutenez ez dutelako parte hartzen.

Talde horien hiri-garapenean partaidetza aktiboki bilatzeak ez du helburutzat bakarrik aukera berdintasuna eta hiritar gisa eskubideak betetzea. Horrez gain, hiri seguruagoak, irisgarriagoak eta erosoagoak diseinatzeak herritarren bizitza-kalitatea ere dakar Beti, haien beharrak kontuan hartuz.

Ikuspegi hori hasieratik proiektuan sartzeko helburuarekin, orain Fadurako egoeraren diagnostiko labur bat egingo dugu, bost alderdi nagusi kontuan hartuz:

Hezkuntza eta ekonomia maila
Generoa: berdintasuna
Adina: belaunaldi artekotasuna
Jatorria: migrazioa eta kultura artekotasuna
Dibertsitate funtzionala

HEZKUNTZA ETA EKONOMIA MAILA

Hezkuntza-maila
Kirol-zerbitzuen erabilera ikasketa-mailaren arabera aldatzen da. Unibertsitateko ikasketak dituzten pertsona helduen % 41ek erabiltzen dute, eta oso gutxi desberdintzen dira erdi-mailako ikasketak dituzten pertsonekiko (% 40), baina tartea handitu egiten da bigarren mailako ikasketak bakarrik dituztenen (% 26) eta lehen mailakoak dituztenen (% 14) aldean.

Beraz, hezkuntza-maila baztertzeko eragile gisa har daiteke. Epe luzera arintzeko, Getxon eskola-kiroleko politikak eta programak daude, Multikirolak esaterako, pertsonek Lehen Hezkuntzatik kirola egitea bultzatzen dutenak.

Maila ekonomikoa
Getxo Kirolakeko zerbitzuak ordainpekoak izateak, instalazioetara eta eremu irekietara sartzeko muga ekartzen du.

Muga edo eragozpen hori arintzeko, tarifa murriztuagoak aplikatzen dira familientzat, gazteentzat eta adinekoentzat, baita % 95 arteko hobariak ere diru-sarrera txikiak dituzten pertsonentzat. Hobari horiek, aldez aurretik abonu normala ordaintzea eta 1 hilabetean zenbait hilabete egitea eskatzen dute. Zenbait sektorek zailtzat eta mugatzailetzat hartzen dute hori, nahiz eta ez-ordainketen aurrean nolabaiteko malgutasunaz aplikatu.

2016. urtean, 135 hobari-eskaeretatik, 13 ukatu eta 122 onartu ziren. Horietatik, % 92 Espainiako nazionalitatekoak dira. Horrek esan nahi du, etorkinen % 9,4k hobarien % 8 jasotzen dutela, beraz, itxarondakoak baino gutxiago. Hobari maila ohikoena % 90ekoa da (84 pertsona).

ETXEKOA
KANPOKOA
ALDIA
EUSKARA
BIZI

GENEROA

Iturria: Emakumeen eta gizonen egoerari buruzko diagnostikoa Getxon, 2016.

Hiri-diseinuak, inklusiboa izateko eta emakumeen bizi-kalitatean eragin negatiboa ez izateko, genero-ikuspegia kontuan hartu behar du, bereziki zenbait arlo nagusitan: segurtasunean eta mugikortasunean.

Getxoko biztanle osoen % 53 emakumeak dira, eta ehuneko hori handitu egiten da 50 urtetik gorako emakumeen artean. Biztanleen zahartzeko joera kontuan hartuz, emakumeen proportzioa denborarekin handitzea espero da.

Bestalde, udalerriko familien % 21 pertsona bakarrekoak dira. Ehuneko horiek genero-ikuspegi batetik berriro aztertzen badugu, gehienak emakume bakarreko familiak dira, eta bakarrik dauden 65 urtetik gorako emakumeena da ugariena.

Horrez gain, Getxon bizi diren atzerritarren artean dagoen emakumeen ehunekoa aztertzen badugu, gehiengo argia dago: % 58, gizonen % 42aren aurrean.

Hiru datu horiek, talde hau kontuan hartzearen garrantzia erakusten dute, bai prozesua diseinatzean, bai aurreproiektua diseinatzean.

Generoa eta kirola

Euskadin eta udalerrian kirola egiteko datuei buruzko zenbait azterlanen arabera, emakumeek jarduera fisiko gutxiago egiten dute, bai amateur mailan, bai kirol federatuan eta errendimendu handiko kirolean. Hala ere, Getxo Kirolakeko abonatu eta aktiboen artean, 31 eta 50 urte arteko gizon gehiago dago emakumeak baino.

Bi udal kiroldegien (Gobela eta Fadura) sarrera-erregistroak batera aztertzen badira, gizonak dira kirol-instalazioak gehiago erabiltzen dutenak (gizonen % 58, emakumeen % 42aren aurrean). Joera hori argi antzematen bada ere, adierazi behar dugu tornuen bidezko sarbide-datuak partzialak direla, alboratuak, eta, beraz, gutxi gorabeherakoak.

Kirol federatuari dagokionez, emakumeen kirol-lizentzien kopurua 2010ean % 21ekoa bakarrik izan zen. Gizonena, berriz, 48 federazioetatik 44tan handiagoa zen. Federazio hauetan bakarrik dago emakume gehiago (% 97koa): boleibola (% 61), hipika (% 61) eta neguko kirolak (% 53). Datu horiek, genero-desberdintasun handia ekartzen dute kirola egitean.

Getxoko Emakumeen eta Gizonen Egoeraren Diagnostikoaren dokumentuaren kirolaren atalean (2016), kirola egiteko motibazioak generoaren arabera desberdinak izaten direla adierazten da. Lotuago Gizonen kasuan, plazerarekin eta dibertsioarekin lotuta daude; emakumeen kasuan, osasunarekin eta estetikarekin. Horrez gain, errealitate horren arrazoi posibleetako batzuk ere aipatzen dira:

- Sarbide desberdina kirol baliabideetara (ekonomikoak, materialak eta giza baliabideak).
- Denbora falta, emakumeek zainketa-erantzukizunak dituztelako
- Emakume gutxi jarduera fisikoarekin eta kirol jarduerarekin zerikusia duen prestakuntzan.
- Emakumeen kirolaren tratamendu desberdina hedabideetan: ez dute berri ematen eta sexismoa.
- Kirol esparruaren androzentrismoa.

Diagnostikoan zehar egindako elkarrizketetan, emakumeak kontrako egoera batean daudela aipatu zen, instalazioetara eta ekipamenduetara sartzeari, kirol-jarduera eta -lehiaketetarako ordutegiak aukeratzeari eta Fadurako erabilera orokorreko esperientzian eragiten duten beste alderdi batzuei dagokienez.



←
Getxoko biztanleriaren piramidea. Getxoko Udalak udal erroldako datuetan oinarrituz egindakoa. 2016ko urtarrila

Gizonak
Emakumeak



←
Pertsona aktiboak Getxo Kirolakeko datu-basean, 2017ko maiatzean eguneratuta.

Gizonak
Emakumeak



←
Pertsona aktiboak Getxo Kirolakeko datu-basean, 2017ko maiatzean eguneratuta.

Gizonak
Emakumeak

Maiztasunak, ordutegiak eta kirol motak
Emakumeek gehienbat denboraldiko ikastaroetan (% 58) ematen duten izena; gizonek, berriz udako ikastaroetan. Horretan badirudi senideen zainketak (umeak) eragina duela, normalean emakumeak arduratzen direlako.

Emakumeen % 30 astean hiru aldiz baino gehiago joaten da Fadurara, gizonen % 41aren aldean. Emakume gehiago dago 17:00ak aldera, eskolako ordutegiarekin lotuta dagoena (19:00ak aldera gizon gehiago dago), eta 21:00etatik aurrera ia ez dago emakum erik.

Alde handiak daude egindako kirol motari dagokionez. Emakume gehiago dago kirol hauetan: padel, gimnastika, yoga, pilates, igeriketa, dantza eta erritmikoa (oro har, indoor jarduerak). Gizon gehiago, berriz, beste hauetan: fitness, tenis, futbola eta arte martzialak.

→ Fadurako eta Gobelako denboraldiko ikastaroetako parte-hartzaileak, sexuaren eta ikastaro motaren arabera, 2015.

Gizonak
Emakumeak



→ Fadurako eta Gobelako udako ikastaroetako parte-hartzaileak, sexuaren eta ikastaro motaren arabera, 2015.

Gizonak
Emakumeak



Mugikortasuna
Diagnostiko honetan mugikortasunari buruz egindako inkestaren arabera, garraio publikoa % 5 baino ez dute erabiltzen emakumeek Fadurara joateko. Nagusiki autoz, oinez eta bizikletaz joaten dira. Hala ere, garraio publikoa gehien erabiltzen dutenak dira. Horrez gain, zainketez arduratzen direnez, udalerriko ikastetxeekin, osasun-zentroekin eta hirigunearekin autobusez lotuta egoteak lan-bizitza eta familia bateragarri egiten lagunduko luke, ibilbideak autoz egin behar ez izatea ekarriko luke eta Faduran emakume gehiago egoten ere lagunduko luke.

Horrez gain, eragin positibo handia izango lukete emakumeen mugikortasunean espaloietan edo inguruko kaleetako oinezkoen eremuetan erosotasuna eta segurtasuna hobetzeak, eta Fadura gainerako Getxorekin lotzen duten bidegorri-azpiegiturak ere hobetzea.

Zainketak eta bateratzea
Arratsaldeko ordutegian umeekin bereziki etortzen direnak emakumeak dira gehienbat. Hori dela eta itxaroten egon behar dute, eta itxaroten duten bitartean ondo egongo litzateke beste jarduera batzuk eskaintzea, hala nola gizarte-elkarrekintza, bazkaria/askaria, tailer sortzaileak, irakurketa, ikasketa, kirol-jarduera eta abar. Emakumeek bereziki baloratzen dute sozializatzeko aukera, eta itxaroteko eremuetan nahiz kirol-parke osoan barne hartu beharko litzateke.

Diagnostikoari buruz egindako zenbait bileretan garrantzitsutzat ere jo zuten haurtzaindegi-zerbitzu bat izatea, umeak ardurapean dituzten emakumeek kirola egiteko aukera izan dezaten.

Gogoratu behar dugu zainketaz eta laguntzeaz ez direla amak edo aitak bakarrik arduratzen; etxeko zerbitzuan lan egiten duten emakumeak ere arduratzen dira.



Iturria: Getxo Kirolakekin lankidetzan egindako mugikortasunari buruzko inkesta, 2017.

←
Garraiobideen erabilera generoaren arabera, ehunekoan adierazita.

Getxo Kirolakekin lankidetzan egindako mugikortasunari buruzko inkesta, 2017.

Gizonak
Emakumeak

Iturria: Getxoko hiri debekatuaren mapa tailerrei buruzko txostena, 2009.

Segurtasuna
Fadura bezalako ekipamendu eta eremu publiko baterako, erabiltzaileek edo izan ditzakeen bisitariek duten segurtasun edo arrisku pertzepzioa ere funtsezkoa da.

Aurretik Getxon egindako azterlanetan zenbait "puntu beltz" edo arriskutsutzat hartutako eremu batzuk identifikatuta daude Fadurako inguruan.

Hauek dira iritzi hori eragiten duten zenbait egoera:

- Auzo edo bizitegi-eremu sakabanatuak, hirigunetik bereizita, edo gutxi urbanizatutako industria-eremuak.
- Beste pertsona batzuk gutxi erabilitako eremuak.
- Gutxi egokitutako sarbideak eta lasterbideak dituzten ekipamenduak, leihorik gabeko fatxadetatik igaroz.
- Argi gutxi eta zoko-mokoak dituzten kalean, eta oro har argi gutxi dutenak.
- Espaloi estuak, trafiko handia eta gaineko aparkalekuak
- Landaretza itxiko eta txarto ikusten den eremuak.

Eremuan aurkitutako egoera horietako batzuk eta Fadurak gainerako Getxon duen kokapena kontuan hartuz, eremu horretako emakumeekin egindako elkarrizketen arabera, "urrun dago, baztertuta, eta iluna da", nahiz eta Algortako hirigunetik oinez joanez 10-15 minututara egon.

Arazo horietako batzuk bizitegi-sektore hurbila garatuz eta Makaleta Etorbidea foru-etorbidea izatetik udal kalea izatera aldatuz konpon daitezke. Beste alderdi batzuk Fadurako eremuan bertan aztertu beharko dira, edo hiria garatzeko proiektu osagarriak ekarriko dituzte.

→ →
Ez segurutzat hartutako eremuen argazkiak:

1. Aparkalekuak
2. Garatzeko eremuak
3. Lurpeko pasabidea
4. Atzeko kalea, zubia



←
Fadurako inguruan antzemandako arriskuaren planoa. Udalak egindakoa, Getxoko hiri debekatuaren mapan (2009) identifikatutako alderdi garrantzitsuetan oinarrituta.

Arrisku handia

Arrisku ertaina

Eremu segurua

BELAUNALDI ARTEKOTASUNA

Getxo Kirolaken helburu garrantzitsu bat da adin guztietan kirol-jardueran parte hartzea sustatzea, zenbait adin-tarte bereziki zainduz:

- Haurrak, kirolean eta bizitza-ohitura osasungarrian hasteko aukerarengatik.
- Heldu gazteak, garapen betean daudenak, Faduran gutxien daudenak direlako.
- 60-65 urtetik gorakoak, haientzat ariketa fisikoa oso positiboa delako.

65 urtetik gorakoak
Getxoko biztanleriaren ia heren bat (% 29,24) 60 urtetik gorakoa da eta aurreikuspenen arabera, hurrengo urteetan handitu egingo da, beraz, funtsezkoa da garapen politiko eta estrategikoetatik abiatuz, bizitza-kalitate hobea bilatzea.

Getxok zentzu honetan egiten duen apustua argi dago. Diagnostiko hau egiten den bitartean ikasketak egiten ari dira zeharkako proiektu baten esparruaren barruan, hots, Getxo Lagunkoiaren barruan. Bere helburua adinekoentzat hiri lagunkoi bat bilatzea da. Oraindik behin betiko emaitzarik ez izan arren, orain, zirriborroan bildutako zenbait iritzi adieraziko ditugu.

Eremu publikoari dagokionez, azterketen arabera, sozializazio tokiak sortu behar dira, eguralditik babestuta daudenak, bere kokapenarengatik harremana errazten duten bankuekin, eta kirol tradizionalen eremuei zerbitzu ematen dietenak, hala nola bola jokoa edo igela-toka; baita ariketa osasungarriko beste modu batzuk ere. Horrez gain, iturriak eta komun publikoak ere egotea eskatzen da, eta garbi egotea funtsezkoa da.

65 urtetik gorakoek gehien egindako kiroletako askok Faduran eta beste leku batzuetan hasteko aukera handia dute: gimnastika, dantzak, yoga, tai chi, xakea, aerobic eta aire zabaleko beste jarduera batzuk, hala nola ibiltzekoak, gimnastika parkeetan, mendi-ibiliak eta bizikletaz egindako irteerak.

Funtsezko gai gisa eremu publikoaren segurtasuna da. Argiztapen ona, zoru irristagaitzak eta oztoporik gabekoak eskatzen dira, baita seinale errazagoak eta argiagoak.

Mugikortasuna ere garrantzitsua da: beharrezkotzat hartzen da hiru osasun-zentrorekin (Bidezabal, Alango eta Areeta) lotura hobetzea, Fadurako instalazioetara hurbildu ahal izateko.

Zentzu honetan, Getxoko Udalak zahartze aktiborako egindako 2015-2020 estrategiaren barruan sartutako beste ekimen bat, Fadura ibilbide osasungarrien sare batean sartzea da. Eskuineko mapan adierazten dira. Bestalde, iparraldeko-hegoaldeko lotuta badirudi erraza dela konpontzea, bai garraio publikoz, bai oinez edo bizikletaz. Ekialdeko-mendebaldeko lotura zailagoa da, malda handiak dituelako, eta horrek oinezko eta bizikletazko joan-etorriak zailtzen ditu, nagusientzat bereziki. Beraz, garraio publikoko lotura batek, etengabeko zerbitzu baten bidez adibidez, autonomia txikiagoa duten taldeen irisgarritasuna hobe lezake.

Autonomia-maila asko aldatzen da talde honetan, eta batik bat desgaitasunen bat dutenen eta 75 urtekoen artean txikiagotzen da. Bestalde, Getxoko adinekoak aktiboak eta parte-hartzaileak dira (emakumeak bereziki), eta gizartearekin harremanetan jartzea dute helburu. Horien heren bat elkarteren bateko kideak dira.

←
IFadura ibilbide-sare osasungarrien sarean sartzea.

— Oinezkoen ibilbidea

— Autobusez lotzea

Kirol-ekipamendua

Egoitzak eta eguneko zentroak

Osasun zentroak

Metro-geltokiak

Hondartzak

Bioparkeak:
① Areetako kaia
② Txabarri parkea Zuazo
③ Gernika parkea
④ Ereagako hondartza
⑤ Portu Zaharra
⑥ Aldapa parkea
⑦ Maidagan parkea
⑧ Aixerrota

···· Ibilbide osasungarria:
ⓐ Galeako gotorlekua
ⓑ Portu Zaharra
ⓒ Arriluze
ⓓ Bizkaiko Zubia
ⓔ Fadura
ⓕ Larrañazubi
ⓖ Sopela

Oinezkoen ibilbideetan jaisteko eta igotzeko denborak adierazten dira.

Adingabeak
Arreta berezia eskatzen duen beste adin-tarte bat adingabeak dira, umeak bereziki. Hiri--garapenean dituzten berezitasunak kontuan hartzeak, ahulagoak diren alderdiak zaintzeaz gain, pertsona guztientzat hiri atseginagoa eta seguruagoa izateko aukera ere ematen du. Horregatik oso garrantzitsua da Fadura berriz diseinatzeko prozesuak Getxoko gazteenak kontuan hartzea.

Getxoko Udalak kirola ikastetxeetan sustatzeko lan egiten du, bestelako ekimenen artean Multikirolak programaren bidez, 6 eta 10 urte arteko umeentzat dena. Programa honek, espezializazio goiztiarra saihestea bilatuz, hainbat kirol barne hartzen ditu, hala nola txirrindularitza, atletismoa, eskubaloia, patinajea, boleibola, eskia, esku-pilota, herri-kirola, saskibaloia, igeriketa, futbola, kirol egokitua, piraguismoa, arraunketa, errugbia, surfa eta hockey.

Adinaren arabera, eremu eta metodologia desberdinak behar dituzten hiru tarte bereizten ditugu: haurrak (5 eta 10 urte artekoak), nerabeak, 11 eta 17 artekoak, eta gazteak (18 eta 30 urte artekoak).

Haurrei dagokienez, diagnostikoan zehar umeak kirol-jarduera baten aurretik edo ondoren askaltzeko eremuren bat eta jolas-eremu sortzaile estaliak nahiz kanpokoak behar zituztela antzeman izan zen, euria egiten duen egunetan aire zabaleko jarduerak egin ahal izateko.

Nerabeen kasuan erabilera anitzeko eremu babestuak eskatzen dira, jolas eta aisialdi jarduerak egiteko, harreman-jarduerak batik bat, intimotasun eta autonomia sentsazioa nolabait mantenduz.

Adin-tarte horrek jaitsiera handia hasten du Getxo Kirolaken instalazioen erabileran. Beren jarduerak garatzeko parke ireki eta erakargarri bat sortzea, kirolean berriro interesa izateko aukera izan daiteke.

Fadura nahiko ondo lotuta dago Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eskolekin, baina oraindik harremana hobetu beharko litzateke hondartzekin eta kirol-portuekin, uretako kirolak nahiko hedatuta daudelako. Loturarik ez dagoen zenbait kasutan, edota oinezko ibilbidea segurua ez direnetan, berariazko ibilbideak plantea litezke, garraio publikoen edo mugikortasun kolektiboko beste sistema batzuen laguntzarekin.

Zentzu horretan, Eskolako Bideen ekimena heda liteke, ikastetxeetatik eta hiriko beste eremu garrantzitsu batzuetatik Fadurara heltzeko modu eroso eta seguruak barne hartzeko.

Bizikidetza
Hiri-garapenari eta eremu publikoa diseinatzeari ekiteko orduan, funtsezkoa da bizikidetza Getxon dauden adin-tarte desberdinak kontuan hartuz ulertzea.

Oro har, adingabeak zaintzeko eginkizun batekin lotuta doa: hiri-diseinu on batek umeen autonomia handi dezakeela alde batera utzita, oro har, helduekin (haien ardurapean dauden amak edo pertsonak nagusiki) eta adinekoekin (hortik dator “aitona-amona eramailearen” irudia) joaten dira jolas, prestakuntza, aisialdi eta sozializazio eremuetara.

Hori dela eta eremu publikoak esperientzia osagarriak sortu behar ditu, adin-tarte guztiak aldi berean erakartzen dituztenak. Esterako, jolas-eremu bat ondo batera liteke iturri eta komun publiko batekin, zerbitzu horiek haurrek nahiz adinekoek behar dituztelako.

←
Fadurak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeekin, azpiegitura-sarearekin eta Multikirolak programako eremuekin duen harremana.

- Oinezkoen ibilbidea
- Autobusez lotzea
- Bidegorri sarea
- Kirol-ekipamendua
- Ikastetxeak
- Metro-geltokiak
- Hondartzak
- Kirol-portua

KULTURA ARTEKOTASUNA

Iturria: Jatorri atzerritarreko pertsonak Getxon. Getxoko Udala. Emakumeen eta gizonen egoerari buruzko diagnostikoa Getxon. Getxoko Udala, 2016.

2016an atzerrian jaiotako baina Getxon erroldatutako pertsonen ehunekoa % 9,4koa zen. Nabarmentzen da Latinoamerikako biztanleen kopurua, erdia baino gehiago direlako (% 51,9), eta Asiakoa, atzerritarren % 11,6 direlako. Atzerriko jatorriko pertsonen artean, Bolivia da herrialde nagusia.

Oro har, emakumeen ehunekoa handiagoa da atzerriko jatorriko biztanleen artean (% 59,6), Espainiako jatorrikoen artean baino (% 52,3). Bereziki garrantzitsua da Latinoamerikatik eta Filipinetatik datozen emakumeen tasa (% 64,9 eta % 62,4 hurrenez hurren).

Mugikortasuna
Komenigarria izango litzateke nabarmentzea talde horrek ez duela ibilgailu pribaturik izateko aukera, beraz, Fadurarekin eta Gobelarekin garraiobidez dagoen lotura hobetuko balitz, atzerritar gehiago etorriko lirateke.

Eremu publikoa
Bestalde, Latinoamerikako biztanleek batik bat eremu publikoaren erabilera intentsiboa egiten dute. Horrela, gizarte-eremu gisa edo elkartzeko eremu gisa erabiltzen dituzten eremu libreak. Zenbait kasutan, hain ohikoak ez diren edo Getxon edo Espainian jaio diren pertsonen artean galdu diren erabilerak eman dizkiete.

Atzerritarrak integratzeri dagokionez, eremu publikoa erabiltzea da erronketako bat; eta baita aukera handietako bat ere. Hor agertzen diren desberdintasunak eta antzekotasunak. Hor antzematen da benetan talde baten konfiantza eta integrazio maila, eta kultura-desberdintasunek eragindako gatazkak.

Zehazki, Faduraren kasuan, beste eremu publiko batzuk falta direnez gizarteratze-jarduerak egiteko, zenbait taldek batzuk aparkalekua erabili dute topaketetarako eta ospakizunetarako. Urrunago joan gabe, aurreko tailerretan identifikatutako eskaeretako bat, barbakoak egiteko eremu bat izatea da.

Beste behar eta berezitasun batzuk
Bertako elkarteek Getxon migratzaileekin antolatutako jarduera eta kontsultetan beste eskaera batzuk sortzen dira, zuzenean lotuta ez egon arren, hemen aipatzea interesgarria izan daitezkeenak:

Horietako bat kultura-jarduerarako eremuena da, hala nola ekitaldi-areto bat edo dantza folklorikoko topaketak egiteko eremu bat, kultura-elkarte desberdinek parte hartzeko aukera dutela. Talde horietako asko erabilera aktiboagoa dutenekin elkartzen dira Fadurako antzinako garagardotegian eta kiroldegiko beste eremu batzuetan, kultura-erabileretarako, Teknika Hobekuntzarako Zentroko aretoak barne hartuz.

Toki horiek eginkizun hori bete dute orain arte, eta jarraitzen egitea aurreikusita dago. Hala ere, mota horretako eremuak etorkizuneko kirol parkeko beste eremu batzuetan sartzea ere azter liteke.

Partaidetza-prozesuari dagokionez, gogoratu behar dugu etxeko lanetan edo zainketak egiten aritzen diren pertsona gehienak jatorriz atzerritarrak direla, beraz, proiektuaren jarduera batzuek lan horiekin bateragarriak diren ordutegiak izan beharko dituzte, parte hartzeko aukera izan dezaten.



← Jatorri atzerritarreko biztanleen jaiotze-lekua Getxon, 2016.

Gizonak
Emakumeak



← ← Jatorriz Espainiakoak diren Getxoko biztanleen adin-piramidea, 2016.

Gizonak
Emakumeak

← Jatorriz atzerritarrak diren Getxoko biztanleen adin-piramidea, 2016.

Gizonak
Emakumeak

Iturria: Jatorri atzerritarreko pertsonak Getxon, 2015.

Kirola

Gizarte partaidetza eta partaidetza politikoa duten Getxoko jatorri atzerritarreko taldea txikia da. Etorkinentzako berariazko eta laguntzazko laguntza-elkarteak alde batera uzten baditugu, guraso-elkarteetan, erlijio-taldeetan eta kirol elkarte edo klubetan dago partaidetzarik handiena.
Beraz, talde horiek kirola egiteko duten aukera hobetuz gero, udalerriko gizarte-bizitzan hobeto integratuko lirateke ere bai.

→
Partaidetza politiko eta soziala. Iturria: "Jatorri atzerritarreko pertsonak Getxon", 2015.



Hala eta guztiz ere, jatorri atzerritarreko biztanleek jatorriz Getxokoak diren pertsonek baino ariketa gutxiago egiten dute: gizonen % 19, % 65aren aldean, eta emakumeen % 12, % 45aren aldean.

Kultura artekotasunak kirola ulertzeko modu edo lehentasun desberdinak ekartzen ditu kirolaren arabera, eta horiek Fadurako kudeaketan kontuan hartu beharko lirateke.

Kirolarekin eta Fadurako kiroldegiari dagokionez, migratu duten pertsonen zenbait elkarte nabarmentzen dira.

Esaterako, Boliviako Kirolari Egoiliarren Elkartea (Adrebol), udalerriko kultura eta gizarte bizitzan oso errotuta dagoena, egoiliarren ordezkari kopuruarengatik. Adrebol-ek, urtero, emakumezkoen 3 txapelketa eta gizonezko 3 antolatzen ditu urtero. Horrez gain, Bizkaiko ligan lehiatzen duen futbol talde federatu bat du.

Sikapek, bestalde, Getxon bizi diren Filipinetako egoiliarrak biltzen ditu, eta udalerrian oso aktiboa den beste erkidego bat da. Gizarte Zerbitzuetako Sailen laguntza izan zuen. Kultura artekotasuna Filipinetako folklorearen bidez aztertzen bada ere, gaur egun, areto-futboleko eta saskibaloiko hainbat txapelketa antolatzen dira.

Eragile nagusien sareari buruz hitz egiten den diagnostiko honen atalean atzerritarren beste talde batzuk aipatzen dira.

Getxon integrazio-politika aktiboak badaude ere, eta kirol-esparruak horietan eginkizun garrantzitsua duen arren, badirudi talde edo jatorri edo talde bereko pertsonen artean ematen dela kirolaren bidez elkarrekintza. Horrek, Getxoko biztanleriarekin integratzearen inguruko nortasuna indartzeko aukera ematen du. Horren salbuespena badirudi haur-taldeak direla, bizikidetza hori aktiboki ematen laguntzen dutelako.

Bestalde, udaleko teknikariekin eta etorkinen elkarteetako ordezkariekin izandako elkarrizketetan zehar, atzerriko taldeak instalazioetara sartzeko nolabaiteko bazterkeria jasaten dutela antzematen da. Ditugun datuek ez dute uzten iritzi horiek alderatzen, eta partaidetza-prozesuan zehar azter liteke.

DIBERTSITATE FUNTZIONALA

Iturria: Getxo. Kirolaren Europako Hirirako hautagaia. Getxoko Udala, 2014

Dokumentu honen irisgarritasunari buruzko atalean Fadurako eremuak dituen hesi fisiko edo arkitektonikoei buruz dagoeneko hitz egin da Hesi horiek edozein pertsonarengan eragin dezakete eta bereziki behin behinean edo modu iraunkorrean dibertsitate funtzionaleko ezaugarriren bat dutenengan.

Horrez gain, kontuan hartu behar da dibertsitate funtzionalaren gizarte eta kirol arloa: bizikidetza, integrazio eta aukera-berdintasuna errazteko,
pertsona guztiek kirol-jarduerak egiteko aukera izan behar dute, eta baita partaidetza-prozesuaren jarduerak ere.

Dibertsitate funtzionala eta kirola
Ez da aurkitu datu fidagarririk dibertsitate funtzionala duten Getxoko biztanleek egiten duten jarduera fisikoari buruz, beraz, harreman estuagoa beharko da lotuta dauden elkarteekin, egoera modu egokian aztertzeko.

Hala ere, aurrera daiteke Getxon alderdi hori egotea ohikoa dela Getxon. Besteak beste, hemen zenbait kirolari paralinpiko prestatu eta entrenatu dira zenbait diziplinetan: triatloian, atletismoan, tenisean eta ping-pongean. Teknika Hobekuntzarako Zentroan kiroletako nazioarteko taldeak entrenatu dira, hala nola gurpil-aulkiko saskibaloikoak.

TIDBen esparruan, dibertsitate funtzionalak aukera handia ekartzen du ikerketarako eta berrikuntzarako, osasuna, kirola eta teknologia bateratuz. Horrez gain, kirola pertsona guztiei hurbiltzen dieten irtenbide esperimental eta pertsonalizatuak garatzeko aukera ere ematen du.

Prozesuan integratzea
Pertsonak dibertsitate funtzionalaren ikuspegitik integratzeko orduan, erronka nagusiak haiengana heltzea da, prozesuan inplikatzea eta Fadurara hurbiltzea erraztea.

Funtsezko printzipioak ez baztertzearena izan behar du. Batetik, gainerako parte-hartzaileekin jardueretan integratzea bilatuz, eta bestetik, beste pertsona batzuek parte hartzen duten haien dibertsitate funtzionalari buruzko berariazko jarduerak eginez, dibertsitatetik abiatuz, horretaz kontura daitezen eta berariazko gaiak lan ditzaten.

Horretarako, partaidetza-prozesuak dibertsitate funtzionalaren arloan dagoeneko lan egiten ari diren elkarteekin eta pertsonekin dagoeneko hasitako harremanarekin jarraitu beharko luke, jardueren antolaketan parte hartu ahal izateko eta eragindako edo interesa duten pertsonekin zubi gisa aritu daitezen.

ILDO ESTRATEGIKOAK – GIZARTE TESTUINGURUA

Parke, eremu publiko, segurtasun, irisgarritasun eta erosotasun kontzeptuak zenbait talderen ikuspegitik kontuan hartzea

Pertsonek laguntzaile gisa duten garrantzia kontuan hartzea eta eremu atseginak eta erakargarriak sortzea jardueren eta gizarte-taldeen arteko bizikidetzarako.

Edozein hesi (arkitektoniko, ekonomiko, legezkoak, kulturalak eta sozialak) kentzeko lan-ildo bat mantentzea, Fadura talde desberdinei irekitzeko.

Jarduera generikoetan ahalik eta gizarte-talderik gehien parte hartzen dutela bermatzea, pertsona gutxien dituenei arreta berezia jarriz.

Generoari, dibertsitate funtzionalari, adinari eta kultura artekotasunari buruzko berariazko jardueren diseinua kontuan hartzea, alderdi horiek guztiak zeharka tratatuz.

Komunikazioan talde guztiak barne hartzea, hizkuntza erraz eta inklusiboa erabiliz, euskaraz eta gaztelaniaz, eta irudietan Getxoren dibertsitatea erakutsiz.

Jardueretan bestelako beharrak aurreikustea: irisgarritasuna, haurtzaindegi-zerbitzua eta lan-bizitza eta bizitza pertsonala bateratzeko bestelako erraztasunak, kokapen irisgarriagoak eta erosotasunarekin zerikusia duten beste alderdi batzuk.

KIROLA: KULTURA ETA EKONOMIA

Iturria: Kirolaren Europako Hiririk Onena gisa hartzeko hautagaia, 2014.

Gizarte-testuinguruaz gain, funtsezkoa da proiektua garatuko den kultura eta ekonomia testuinguruaren alderdirik garrantzitsuenak identifikatzea. Horrela, bere helburuak eta udalerriarenak lotu ahalko dira; baita Getxok ematen dituen aukera paregabeak aprobetxatu ere.

Kasu honetan, bereziki interesgarriak diren hiru alderdi identifikatu dira: Getxoko kirolaren eta osasunaren arloan garatutako kultura, politiketan barne hartutako balioak eta Udaletik hasitako garapen ekonomikoko estrategiak, Getxok zenbait esparru nagusitan (Fadurako etorkizuneko kirol parkeko proiektuarekin zuzenean edo zeharka lotuta daudenak) duen kokapena hobetzea helburu dutenak.

KIROLAREN KULTURA

Historikoki kirola Getxon elementu bereizlea izan da. Kirolari asko eta esparru horretan tradizio handia duen udalerria da.

Zenbait politika horretan laguntzen ari dira, hala nola Ariketa Fisikoa, Kirola eta Aisialdi Osasungarria Sustatzeko Getxoko Tokiko Plana 2020, eta 2014an Kirolaren Europako Hiria izateko hautagaiaren arrakasta. Horrez gain, 2015ean Kirolaren Europako Hiririk Onena izendatu zuten.

Hautagaitza hori lortu zuen egunean zeuden balioespenen arabera, biztanleen % 77k jarduera fisikoa egiten du. 2016an biztanleen % 32 Getxo Kirolakeko abonatua zen eta hiru udal kiroldegietako erabiltzailea (Gobela, Andra Mari eta Fadura). Horrez gain, Getxok bi pabiloi (arraunketako bat eta belako beste bat) ere ditu, 1 piraguak gordetzeko, 8 kirol parke eta kiroldegiak dituzten 3 ikastetxe, eta instalazio propioak dituzten zenbait klub pribatu.

Jarduerak eta elkarteak:
Nagusiki kirol federatuetako parte-hartzea nabarmentzen da, izan ere, 60 klub daude, eta horien barruan kategoria desberdinetako 200 talde baino gehiago daude. Bertako elkarte kopurua oso garrantzitsua eta aktiboa da, eta horretaz baliatuz, udalerrian kirol jarduera sustatzeko lan egiten ari da Getxo Kirolak.

Kirol federatuaren jardueraz gain, Getxo Kirolak denboraldiko eta udako zenbait kirol-ikastaro eskaintzen ditu programen bidez, hala nola Multikirolak, eskola-kirola sustatzeko. Horretarako, elkarte, klub eta kirol-eskola sare zabalaren elkarlanean aritzen da.

Kirolik arrakastatsuenak:
Fadurako instalazioetarako sarbide-datuen arabera, hauek dira gehien egiten diren kirolak: futbola, saskibaloia, errugbia, pilota eta areto-futbola. Horiei uretako kirolak gehitu beharko litzaieke, udal kiroldegien instalazioetatik kanpo egiten badira ere, partaidetza handia dutenak: arraunketa, bela, surfa eta abar.

Kirol tradizionalak:
Esku-pilotaz gain, herri-kirolak ere aipatu behar dira, Euskadiko tradizioarekin oso lotuta dauden zenbait kirol-diziplina direlako. Ez daude pilota edo beste kirol batzuk bezala hedatuta, eta Faduran ez dira askotan egiten baina kultura mailan garrantzitsuak dienez, Getxoko kirol jardueren artean kontuan hartzea bereziki garrantzitsua da. Eremuan gehien ezagutzen edo egiten direnak hauek dira: harriak jasotzea, enborrak moztea, soka-tira eta abar. Kirol horiek, Euskadiko Herri Kirol Federazioaren eta bertako beste erakunde batzuen laguntza dute.

Zenbait jolasekin batera, hala nola bola-jokoa edo igela-toka, herri-kirolak eremu publikoarekin oso lotuta daude, eta etorkizuneko kirol-parkeari beste mota bateko kirol, kultura eta gizarte bizitza emateko aukera handia dute.



←
Kirol-jardueraren maiztasuna.

Iturria: Kirolaren Europako Hiririk Onena gisa hartzeko hautagaia, 2014.



←
Getxoko pertsonek kirola egitea.

Iturria: Kirolaren Europako Hiririk Onena gisa hartzeko hautagaia, 2014.



←
Getxon gehien egindako kirolak.

Iturria: Getxo Kirolaken txostena, 2013.

BALIOEKIN GARATZEA

Getxoko politika askok zenbait balio nagusi dituzte funtsean, jarduerak eta estrategiak denen onerako izan daitezen zuzentzen dituztenak. Horietan nagusia, gizarte, ekonomia eta ingurumen iraunkortasuna da, beste batzuekin lotuta dagoena, hala nola bidezko merkataritza, bertako merkataritza, gizarteratzea eta partaidetza. Balio horiek guztiak Fadurako proiektuaren balioekin bat datoz: irekia, irisgarritasuna, inklusioa, osasuna, iraunkortasuna eta berrikuntza.

EKONOMIAREN ESPARRU ESTRATEGIKOAK GETXON

Getxoko Udalak, 2013an lehiari buruz egindako diagnostiko baten bidez, zenbait esparru ekonomiko estrategiko definituta ditu, eta jarduerak haiekin egokitzen ditu.

Esparru horiek proiektuaren garapenean gai nagusi gisa sartzeko helburuarekin, Fadurako kirol-parkearekin zerikusia izan lezakeela azalduko dugu orain.

Kirolaren eta Ongizatearen teknologia eta industriak (TIDB)
Esparru hori ezinbestekoa da Getxoko estrategia ekonomikoan, izan ere, eragin biderkatzaileak ditu beste sektore batzuetan, zeharkakotasun handia dutelako. Europako, eskualdeko eta toki mailan sustatzen dute, eta zuzenean lotuta dago Faduran garatzen diren jarduerekin eta proiektu honen ikuspegiarekin, beraz, garapenean kontuan hartu beharreko sektore nagusia izango da.

Kultura industriak eta industria sortzaileak (ICC)
Esparru hau zuzenean lotuta ez badago ere, Fadurak tardea du jarduerak dibertsifikatzeko eta modu partzialean eta osagarrian barne hartzeko. Horrez gain, ICCekin lotutako gizarte eta ekonomia egitura bat egoteak substratu egokia ematen dio giro berritzaile eta proaktibo baterako, proposatzen den prozesu transformatzaile eta parte-hartzailerako egokia dena.

Kultura eta wellness turismoa (TCW)
Esparru hau aurreko bien bidegurutzean dago. Proiektu honetan TIDBen osagarria izan liteke, eta Getxoren eta, bereziki, Faduraren, ezaugarrien balioa nabarmentzeko beste modu bat ekar lezake, hala nola kirola, natura eta kultura konbinatzea, hirigunetik hurbil.

Zeharkako esparruak
Udalak zeharkako zenbait esparru ere aurkitu ditu, aurrekoen osagarri gisa aritzen direnak.

IKTak Faduran zuzenean kirolean, osasunean edo instalazio eta zerbitzuen kudeaketan aplika daitezkeenak, baina baita eremuetan, erosotasuna, segurtasuna edo sarbideen kontrola hobetuz, aurrerago azalduko dugun moduan.

Merkataritza eta ostalaritza, integratzeko eta eskaintza hobetzeko aukera argiarekin, zenbait turismo-eredutan zertxobait mugatuta dago, hala nola kirol-ekitaldietan eta profesionaletan.

Zerbitzu profesional aurreratuak, Getxoko pertsonen eta enpresen talentua eta prestakuntza nabarmentzeko eta berrikuntzako eta ekintzailetzako ingurua sortzeko aukera ematen dutenak.

Esparru horietako edozein Faduran integratzeak zenbait erronka dakartza: publikoaren eta pribatuaren lankidetza-ereduak aurkitzea; sakabanatuta dauden jarduerak eta profil eta interes desberdineko hainbat eragile integratzea; erabilgarri dauden eremuak eta azpiegiturak identifikatzea, kirolarenak ez diren bete erabilera batzuekin nabarmentzeko.



←
TIDB sektorearen jarduerak EJSNren deskribapenaren arabera – Iturria: Getxolan.

Kirolarekin zerikusia duten beste jarduera batzuk: Kirol eta jolas-hezkuntza (6), aisialdiko eta kirolerako gaiak alokatzea (2), Bigarren Hezkuntza teknikoa eta profesionala (2), kirol-instalazioen kudeaketa (3), gimnasioetako jarduerak (2) eta beste kirol-jarduera batzuk (9).



←
GetxoPro-ren aipamen grafikoa, TIDBen sektoreko benetako ekintzaileekin eta izan daitezkeenekin egindako topaketa, 2017

EKONOMIAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKIMENAK

Orain Getxon egindako ekimenetako batzuk zerrendatuko ditugu. Batzuk aktibo daude edo berriak dira, eta gehienak Getxolanek sustatu ditu, Udaleko Ekonomia Sustapenerako sailak. Dauden askoren artean proiekturako garrantzitsuenak direnak aukeratu ditugu.

Aholkularitza: Aholkularitza ekintzaileei enpresa-garapeneko fase guztietan. Merkataritza eta ostalaritzako prestakuntza eta zerbitzu proiektu bat ere badago.

Getxo Elkartegia: Getxolanen egoitza eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako eta partekatutako bulego eta lan-eremu parkea. Lanlab-ez gain beste 20 inguru enpresa ere ditu.

Getxoko Lanlab: 3D inprimaketaren aplikazioen inguruan sortzeko eta trukatzeko eremua.

Wanted: Kultura, enpresa edo gizarte proiektuetarako eta proiektu sortzaile eta berritzaileetarako ideia lehiaketa, gazteek bultzatutakoa.

Getxo Aktibatu!: Esperientziak, ezagutza eta kultura trukatzeko auzokoen sarea, herritarrentzat, profesionalentzat eta saltokientzat.

Osasunlab: Ekintzailetza campusa ongizatearen eta kirolaren esparruan (Fadura 2015), sormenean, joeretan, ekintzailetzan, lidergoan eta komunikazioan prestatuz.

GetxoPro: ITDB sektoreko benetako ekintzaileekin eta izan daitezkeenekin egindako topaketa (2017).

Ostalaritza-aisialdi-enplegu proiektua Faduran:
Bi ekimen barne hartu zituen, Fadura Ostalaritza eta Txikigunea, baztertzeko arriskuan dauden pertsonak prestatzeko eta laneratzeko eta ostalaritza-jarduerak sustatzeko helburuarekin.

Horrez gain, dagoeneko adierazi ditugu esparru estrategikoen inguruko zenbait jardunaldi ere antolatzen dira askotan.

Eragile nagusien sarea deskribatzen den dokumentu honen kapituluan, esparru honetan interesgarriak diren zenbait erakunde eta elkarte aipatzen dira.

FADURAREN AHALMEN EKONOMIKOA ETA BERRITZAILEA

Jarduera ekonomikoak sartzea
Fadurako instalazioak ondo dabiltzan arren, interesgarria da bulego edo saltokietarako eremu itxiak, edo sukaldaritza edo salmenta saltokietarako, azoketarako, erakusketarako edo bestelako ekitaldietarako eremu irekiak lagatzeko edo alokatzeko aukera kontuan hartzea.

Horren aldeko faktore bat jarduera profesionalaren eta kirol jardueraren arteko ordutegien osagarritasuna eta izaera (intelektuala eta fisikoa, estatikoa eta dinamikoa eta abar).

Ekimen berriak dagoen egitura ekonomikoarekin integratzeak erronkak ekartzen badituen ere, lankidetzari eta eskumenari dagokienez, Fadura profil berriei irekitzeko aukeratzat ere har daiteke: turistak, auzokoak, ekintzaileak, ikertzaileak eta abar. Interesgarria da gogoratzea Faduran dagoeneko talde handia dagoela, ikasleena hain zuzen, oso bestelakoak eta osagarriak diren jarduerak (ikastea eta kirola egitea) arrakastaz batera egiten dituena

Berrikuntza eta ekintzailetza gunea
Erabilerak handitzearen aukeretako bat Fadura ekintzailetza eta berrikuntza gune bihurtzea da. Hor, kirola eta parke lan-eremu eta labora-

tegi gisa arituko lirateke, instalazioak eta erabiltzaileen oinarri handiaz baliatuz, kirolarekin eta ongizatearekin zerikusia duten produktu eta zerbitzuak zuzentzeko edo probatzeko esparru bikain gisa.

TIDBen esparruan identifikatutako 800 enpresa, klub eta elkarte inguru egoteaz gain, hiru unibertsitate daude oso hurbil: Bizkaiko EHU (Getxoko hirigunetik 10 km baino gutxiagora), Deustuko Unibertsitate eta Mondragon Unibertsitatea Bilbon (biak 15 km baino gutxiagora). Horrez gain, nabarmentzekoa da 16 ikastetxe eta 2 Lanbide Heziketako zentro egotea, jadanik aipatutako erakunde publikoez eta beste eremu edo programez gain. Bestalde, kiroldegiko erabiltzaileak, eragileak eta onuradunak ere kontuan hartu behar dira, Fadurak ekar dezakeen kapitalik handiena direlako.

Horrek, eragile horiek guztiak barne hartzen dituen eremu bat garatzeko aukera paregabea ekartzen du TIDBen, ICCen eta TCWen esparru honen azterketan.

GetxoPron, pertsonak erdian jarri behar zirela, ekitatea eta ongizatea sustatzen dituen hirigintza bat sustatu behar zela, irtenbide analogiko eta digitalak konbinatu behar zirela eta egitura-politiken bidez eragile publiko eta pribatuek lankidetzan aritu behar zutela konturatu ziren ekintzaileak.

Aipatu behar da *Thinking* **Fadura** ekimenerako proposatzen den partaidetza-prozesua bera aukera ona izan daitekeela eragile eta sektoreen arteko lankidetza proiektu esperimental eta berritzaileetan probatzeko.

Kirol parke adimenduna edo 4.0

Diagnostikoan zehar indarrez sortu diren kontzeptuetako bat "4.0 industria" da, Euskadiko Espezializazio Adimentsuko Estrategiaren helburuekin bat datorrena (RIS3). Ikuspegi honek teknologia berriak aplikatzen ditu pertsonak eta makinak lotzeko, eraginkortasun handiagoa lortuz, eta garatzeko bidean dauden teknologietan oinarritzen da, hala nola fabrikazio gehigarria, elkarlaneko robotika, sistema ziberfisikoak, errealitate handitua eta birtuala, cloud computing, big data eta ziberseguritatea.

Industriatik Fadura bezalako ingurune batera eramanda, kontzeptua smart city-ren ingurukoa izango litzateke, lotuta dauden zenbait teknologiek instalazioen, azpiegituren eta eremu publikoen funtzionamendua hobetzen lagun lezaketelako. Horrez gain, oinarri gisa erabil litezke aurreko puntuan aipatutako berrikuntzako ekosistema baterako.

Gai hau lan-ildo esperimentaleko lerrotzat har liteke *Thinking* **Faduran**, mota horretako teknologien aplikazioak instalazioak eta eremu publikoa kudeatzeko, gizarte topaketan, sarbide kontrolean edo hesirik gabeko segurtasunean eta kirolean bertan erabiliz.

Ikuspegi horretan ez da hainbeste kontuan hartzen eraginkortasuna, industrian planteatzen den moduan; teknologia gizatiartzen da eta pertsonen zerbitzura jartzen da, garatzeko, gozatzeko eta haien ongizatea bilatzeko, smart citizen gisa aktibatzea eskatuz.

LERRO ESTRATEGIKOAK - KIROLA: KULTURA ETA EKONOMIA

Kirolaren kultura eta ongizatea proiektuaren gai nagusitzat hartzea eta horrek sortzen duen iritzi positiboa sustatzea.

Proiektuaren balioak bultzatzea komunikazioaren eta jardueren bidez: irekia, irisgarritasuna, inklusioa, osasuna, iraunkortasuna eta berrikuntza.

Herri-kirolak barne hartzea, gizarte-topaketa, kirola, tradizio eta turismoaren artean duen balioarengatik eta eremu publikoa aktibatzeko dituen aukerengatik.

Esparru ekonomiko nagusien ekimenak integratzea edo sortzea aztertzea, lankidetza publiko edo pribatuak bilatuz, eremuak lagaz eta abar.

Berrikuntza gune baten abiatze esperimentala sustatzea edo “4.0” garapen teknologikoko lerro bat sartzea partaidetza eta diseinu prozesuan bertan.

Garagardotegiaren eraikin berriaren ahalmena berrikustea berrikuntza gune berri hori sortzean.

Unibertsitateak, Lanbide Heziketako zentroak eta hurbil dauden ikerketa-zentroak parte hartzea

Fadura talde berriei irekitzea aktiboki bultzatzea: turistak, auzokoak, ekintzaileak, ikertzaileak eta abar.

KUDEAKETA

Iturria: www.getxo.eus
Web ofiziala, 2017.

GETXO KIROLAK ERAKUNDE GISA

Zer da Getxo Kirolak?
Getxo Kirolak udal kiroldegiak (Fadura, Gobela eta Andra Mari) eta kirol amateurraren, eskola kirolaren eta kirol federatuaren esparruan garatzen den jarduera kudeatzen duen Getxoko Udalaren erakundea da. Bere eginkizun nagusia kirol, aisialdi eta osasun jarduera Getxoko herritarrei ematea da. Udalaren kirol-instalazioez eta udalerriko kluben eta kultura, hezkuntza eta lan arloko erakundeen kirol beharrez arduratzen da.

Antolaketa eta finantzazioa
Getxo Kirolak erakunde autonomoa da eta Getxoko Udalak kontrolatzen du Kontseilu Errektorearen bidez.

Iturria: Txostena
Getxo Kirolak, 2016.

Aurrekontuaren % 51 kuoten, alokairuen eta bestelakoen bidez finantzatzen da, eta % 49 Udalak egiten du. Getxoko erakunde autonomo nagusia da aurrekontuari dagokionez, udalaren aurrekontuaren % 8,6 (8.070.125€).

2016. urtean aurrekontu horren zatirik handiena ondasunetara, zerbitzuetarako eta langileentzat erabili zen, batik bat mantentze eta kirol sailetan.

GIZA TALDEA

Proiektu honetarako garrantzitsuak izan daitezkeen eragile sare handian Getxo Kirolaken giza taldea nabarmentzen da. Faduraren eguneroko jardueran lan egiten duten pertsonak dira prozesuan parte hartzeko, aldaketa positiboak proposatzeko eta aldaketa zuzentzeko gaitasunik handiena dutenak. Beraz, funtsezkoa da beraien eginkizunak ulertzea eta hemen parte hartzea aitortzea.

Langileak
Getxo Kirolaken taldean 39 pertsona daude, 7 sailetan banatuta, eta horietatik handienak Kirol Zerbitzuak eta Mantentze eta Kontserbazio sailak dira, aurrekontuaren esleipena kontuan hartzen badugu. Denak aztertuta, sail guztiak proiektuarekin lotuta daudela eta horietan lan egiten duten pertsonen ezagutzaz eta esperientziaz baliatuz, ekarpenak egiteko ahalmen handia dutela ondoriozta dezakegu.

Kontratuak
Getxo Kirolakek zerbitzu hauek beste enpresa batzuekin kontratatuta ditu: segurtasuna (informazioa, arreta, irekitze eta ixtea), ostalaritza, barnealdeak garbitzea, lorezaintza, eremu irekien kontserbazioa (garbiketa, paperontziak...) eta zelaien mantentzea.

Zertan inbertitzen da aurrekontua?





Eragiketa arruntak:

- Langileen ordainsaria
- Ondasun eta zerbitzuen erosketa arrunta
- Transferentzia arruntak
- Inbertitzaile materialak

Barne antolaketako sailen arabera:

- Komunikazioa
- Kirolak
- Mantentzea
- Kalitatea
- Proiektuak
- Baliabideak

← Getxo Kirolaken aurrekontuaren barneko banaketa. Iturria: Getxo Kirolak, 2017.

← Organigrama. Iturria: Getxo Kirolak, 2017.

ESKUMENEN ETA ERANTZUKIZUNEKO SAILEN MAPAKETA

Aurreproiektua eta batik bat partaidetza prozesu osoa garatzeko, ezinbestekoa da Fadurako eremuen kudeaketan parte hartzen duen eragile bakoitzaren eskumenak edo erantzukizuneko sailak ezagutzea.

Horrela, errazagoa izango da aurreikustea nork parte hartu beharko duen jarduerak sustatzeko, informazioa emateko edo proposamenak aztertzeko eta onartzeko.

Kirol erabilerako eremuak
Fadurako eremurik handiena Getxo Kirolakek kudeatzen du, zenbait alderdi barne hartuz, garbiketa, lorategia, kontserbazioa, argiztapena, ura, obrak eta segurtasuna. Horietako batzuk kontratuen bidez ebazten dira.

Eraikinak Getxo Kirolaki atxikitako udal jabetzakoak dira, eta erakunde horrek kudeatzen ditu.

Zenbait klubek, hala nola Getxoko Kirol Klubak, eta beste batzuek, erabiltzen dituzten eremuen kudeaketan eta mantentzean parte hartzen dute, eta eremu edo etxola batzuk dituzte emanda kudeatzeko (lagata edo alokatuta).

Sail horien gainean eskumen puntualak dituzten beste erakunde batzuk dira Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza (publikoari irekitako jarduerak eta ekitaldiak) eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (igerilekuen gainbegiratzea), eta Udaleko sail batzuk: Hirigintza, Obrak, Zerbitzuak, Ondarea eta Etxebizitza eta Babes Zibila.

Teknika Hobekuntzarako Zentroa
Eusko Jaurlaritzak osorik kudeatzen du. Getxo Kirolakekin zenbait alderdi partekatzen dituzte, hala nola segurtasuna, eta Getxo Kirolakeko zenbait erabiltzailek instalazio batzuk erabiltzen dituzte (saskibaloi kluba, boleibol kluba, gimnastika erritmikoa eta Adrebol).

Aparkalekua eta sarbideak
Eremu hau eremu publiko gisa hartzen da, bai bere kudeaketa ez dago guztiz mugatuta. Getxo Kirolakek gainbegiratzen du, baina erakunde honek ez du mantentzearekin lotutako aurrekontu-partidarik. Udalak baimenak kudeatzen ditu eta mantentze, garbiketa eta hondakinen kudeaketa lanetarako aritzen da. Polizia beste edozein eremu publikotan bezala aritzen da.

Gobela ibaia eta Bolueko hezegunea
Ibai-eremua gehienbat URAk kudeatzen badu ere, Bizkaiko Aldundiak zenbait eskumen ditu ingurumen-gaietan, eta mantentzea, garbiketa eta kudeaketa ez dago guztiz araututa. Gaur egun, URAre eta Udaleko Ingurumen Sailaren urteko hitzarmen baten bidez kudeatzen da.



←
Erantzukizunpeko edo eskumeneko arloak:

- Getxo Kirolak: Kirol erabilerako eremuak
- Eusko Jaurlaritza: Teknika Hobekuntzarako Zentroa
- Getxo Kirolak + Udala: Aparkaleku eta sarbide eremua
- URA + Udala: Gobela ibaia eta Bolueko hezegunea

ABONUAK, TASAK ETA SARBIDE MODALITATEAK

Iturria: Txostena Getxo Kirolak, 2016.

Baldintza orokorrak

Getxo Kirolakek kudeatutako zerbitzu, instalazio eta eremuetara sartzeko, berdeguneak eta eremu irekiak barne (aparkalekuen eremua izan ezik), tasa bat ordaindu behar da. Tasa horren zenbatekoa aldatu egiten da.

Abonuarekin edo abonurik gabe sar daiteke, kasu bakoitzean dagokion zenbatekoa ordainduz.

- Zenbateko finko bat ordaintzen da erabilera libreko instalazio guztietara sartzeko.
- Gainerako instalazioen erreserba bereiz ordaintzen da, orduko edo zatiko.
- Kirol-ikastaroen matrikula bereiz ordaintzen da.

Iturria: Web ofiziala, 2017ko ekaina. Hemen adierazitako tarifak gutxi gorabeherakoak dira eta denborarekin alda daitezke.

Modalitateak eta tarifak

Abonua urtebetekoa, bi lauhilekoa edo lauhileko batekoa izan daiteke. Honen barruan dago 113,00 euroko banakako tarifa bat (nabarmen murrizten dena 26 urtetik beherako eta 65 urtetik gorakoentzat) eta familia-tarifa, familiako oinarrizko kuota eta seme-alaba bakoitzeko kuota aldakor bat izanda adinaren arabera.

Abonatuak ez diren pertsonentzat eguneko banakako sarrera bat dago (3€), abonuaren sarbide-maila bera ematen duena lanaldian.

Erreserben prezioa orduko edo zatika 90,00 € (errugbi edo futbol zelai baten kasuan) eta 3,20 € artekoa da (kanpoko padel pista bat).

Igerilekuak bakarrik erabiltzeko 1, 10 edo 30 urteko bonuak ere badaude. Kasu horretan, instalaziorako sarrera barne hartzen dute.

Deskontuak eta salbuespenak

% 95 arteko hobariak aplikatzen dira baliabide gutxiko pertsonentzat, baina errenta-maila egiaztatu behar dute. 2016an 135 hobari eskaera jaso ziren eta 122 onartu ziren. Gehienek, zenbatekoaren % 90 jaso zuten (% 71).

Getxo Kirolakek 10 urte arteko ikasleei laguntzeko baimenak ere egiten ditu, doan, jarduera hasi eta amaitu baino 30 minutu lehenagorako dira.

18 urtetik beherako abonatuak doan sar daitezke erreserba nahi duten instalazioetara, hala ere, argi-zerbitzua ez da doakoa.

Alten eta erreserben kudeaketa

Getxo Kirolakek bi bulego ditu: bat, Fadurako kiroldegian; bestea, Gobelakoan. Bulego horietan, berariazko ikastaroetarako abonuen eta izen-emateen altak eta bajak kudeatzen dira.

Horrez gain, instalazioetan erreserbak egiteko eta Osasun eta Estetika sailak nahiz fitness-muskulazio gimnasioak eskaintzen dituzten zerbitzuak kontratatzeko makinak dituzte.

Abonatuek instalazioak on line ere erreserba ditzakete Administrazio Bulegoaren bidez, ziurtagiri digitala duen txartela erabiliz.



←
Instalazioak sarbide mailaren arabera:

Erabilera librekoa abonatuentzat.

1. Igerilekuak
2. Berdeguneak
3. Gizarte eremuak
4. Ikasketa-gelak
5. Belodromoa
6. Atletismo pista
7. Kanpoko kirol anitzeko kantxak

Abonatuek erreserbatu behar dituzte

8. Tenis-pista estaliak eta irekiak
9. Padel-pista estaliak eta irekiak
10. Frontoi estaliak
11. Kirol anitzeko kantxa estaliak
12. Errugbi-zelaia
13. Belar artifizialeko areto futboleko zelaia
14. Belar artifizialeko futbol zelaia

Bi sarbide mailak konbinatzen dituzten eraikinak

Ezin da sartu edo sarbide mugatua dute:
- Eremu teknikoak
- Teknika Hobekuntzarako Zentroa
- Ibaiaren ibilgua
- Getxo taldearen futbol zelaia

PARTAIDETZA

SARRERA

Diagnostiko honen helburua partaidetza--proiektu baterako ezagutza praktikoko oinarri bat ematea denez, egokitzat jo da partaidetzari buruzko zenbait alderdi barne hartzea hemen.

Alderdi horiek definitzeko, irizpide teknikoak eta aurretiko esperientziak konbinatu dira eragile nagusiekin eta Getxo Kirolakeko zuzendaritzarekin izandako elkarrizketetan jasotako ekarpenekin.

Horrela, zenbait gai aurreratu dira, hala nola prozesuaren esparrua, identifikatutako gomendioak eta mugak edo komunikazio-kanalak. Horrez gain, proposatzen ari den prozesuaren ahalmenaren eta egokitasunaren aurretiko ebaluazio bat barne hartu da.

PARTAIDETZA PROZESURAKO ESPARRU PROPOSAMENA

Partaidetzaren esparruak proiektua egingo den helburu orokorrak eta oinarrizko baldintzak definitzen ditu, ildo orokor batzuk edo prozesuak jarraitu beharko dizkion gutxieneko akordioak ezarriz, eta teknikarien taldearen proposamena eta parte hartu nahi duten pertsonen edo erakundeen itxaropenak egokitzen lagunduz.

Orain, atariko esparru bat azalduko dugu, Getxo Kirolakeko arduradunekin, Getxoko Udaleko zenbait ordezkarirekin eta diagnostiko-fasean zehar harremanetan jarritako beste eragile batzuekin izandako elkarrizketak kontuan hartuz garatutakoa. Behin betiko esparrua Thinking Fadura proiektuaren bigarren fasea hasten denean zehaztu beharko da.

Helburu orokorrak
Hurrengo fasearen helburua aurreproiektu bat egitea izango da, Fadurako kirol eremua berritzeko.

Prozesuaren garapenak Faduraren inguruko gizarte-harremanak eta sareak indartuko ditu, berrikuntza-proiektuan zehar konpromisoa eta inplikazioa sustatuz eta geroago jarraituz.

Aurreproiektu honek esku-hartzeak eta estrategiak sustatuko ditu, kirol instalazioak hobetzeko eta eremu libreak ahal den neurrian hiriko eta kirol parke publiko gisa irekitzeko, kategoria hauek kontuan hartuz: irekia, irisgarria, inklusiboa, berritzailea, iraunkorra, osasungarria eta segurua.

Horrez gain, proiektu honek, gaur egungo legealdi planean proposatutako hiriko helburuak lortzen lagunduko du: bizitza-kalitatea, ohitura osasungarriak eta Fadura 4.0 (TIDB) bultzatzea.

Herritarrei aurreproiektu honen diseinuan aktiboki parte hartzera gonbidatuko zaie, entzute, komunikazio, gaikuntza, berrikuntza jardueren bidez, eta tokian bertan zuzenean esku hartuz.

Esku-hartzearen esparrua
Ikertze eta partaidetza esparrua Fadurako inguruenera eta Getxo osora irekita dago, Fadurako etorkizunean eragin dezakeelako.

Esku hartzearen esparrua Getxo Kirolakek kudeatzen duen eremua eta inguru hurbil bat dira (Gobela ibaia, inguruko kaleak, Bolueko hezegunea...). Horietan, beste eragile batzuekin koordinatutako jarduerak egin daitezke.

Erantzukizuna eta lidergoa
Partaidetza-prozesu hau eta aurreproiektua Getxo Kirolak eskatu du, eta erakunde horri bakarrik dagokio. Hala ere, bere Kontseilu Errektorearen bidez Getxoko Udalari ere erantzuten dio.

Diseinatzen den proiektua geroago gauzatzen denean, erakundeetako beste eragile batzuek ere nahitaez parte hartuko dute, finantzatzeko, garatzeko eta gauzatzeko.

Faseak eta epeak
Sortu zenetik prozesuak fase hauek barne hartzen ditu:

- Diagnostikoaren fasea: Lau hileko iraupena. Fase hau dokumentu honekin amaitzen da, eta partaidetza-prozesua prestatzeko da.
- Garapen-fasea: 6 eta 9 hilabete artekoa izango da. Fase honetan, partaidetza-prozesua izango da eta aurreproiektua diseinatuko da.

Aurrekontua
Proposamenen definizioan ez a jasotzen aurrekontu-mugarik, baina iraunkortasun arrazoiak kontuan hartuz ez da milioi askoko inbertsiorik jasotzen. Proiektua geroago gauzatu ahalko da, faseetan, finantzazioa errazteko.

Partaidetza-sistemarekin integratzea
Prozesuak bere garapen-erritmoak izango ditu, baina udalerriko beste partaidetza-prozesu batzuekin koordinatuz planifikatuko da, eragoztea saihestuz eta ahal den neurrian sinergiak bilatuz.

Ahal bada, eta hori da helburua, dauden partaidetza-egiturak eta organoak erabiliko dira, beharrezkoak ez diren bikoizteak saihesteko.

Sistema politikoarekin integratzea
Diagnostikoaren fasean zehar, alderdi politikoekin jarri ginen harremanetan, proiektuaren berri emateko eta Faduraren inguruan zuten iritzia entzuteko; baita haien iradokizunak jasotzeko eta prozesuaren hurrengo faseetarako prest dauden jakiteko ere.

Udalean ordezkariak dituzten alderdi politiko guztiek proiektuan parte hartzen dute dagoeneko, aurreikusitako erakunde-eremuen bidez (Kontseilu Errektorea, Udalbatza eta abar). Hurrengo faseak prozesuan duen partaidetza konstruktiboa baloratu beharko du.

Abiapuntuko beste konpromiso batzuk
Parke publiko gisa irekitzearen helburua Fadurako eremu libreak edozein pertsonak gizarte- eta kultura-jarduera askorentzat erabiltzeko eremu publiko bihurtzea da. Aldaketa hori egingo da, gaur egungo kirol-erabilera errespetatuz eta beste erabilera batzuekin batera erabiltzen den bitartean bere baldintzak hobetuz.

Partaidetza-prozesuaren ekarpenak irizpide gisa sartuko dira parkearen aurreproiektuaren diseinuan. Kontrakorik erabakitzen ez bada salbu, teknikari taldeak (eta horren bitartez, Getxo Kirolakek) ez du konpromiso loteslerik izango, haien entzun, aztertu, eta ahal den neurrian, aurreproiektu honetan sartu besterik ez du egin beharko.

Legez loteslea ez bada ere, lehentasunezkotzat hartzen da prozesuan zehar proposatutako, eztabaidatutako eta gauzatutako guztia sartzea, eta Faduran eta Getxon benetako eragina izatea. Horretarako, ahalik eta eragilerik gehien parte hartzearen alde egingo da. Talde tekniko eta politikoa gainbegiratu beharko dute, proiektuaren garapena eta txertatzea bermatzeko.

GOMENDIO OROKORRAK

Helburuak argi izatea
Partaidetza-prozesurako funtsezkoa da helburuak eta mugak modu egokian definitzea, partaidetza-esparru bat finkatzea eta hori guztia eragile interesdunei argitasunez jakinaraztea.

Lana eta familia-bizitza bateratzea eta ordutegiak
Jarduerak antolatzerako orduan funtsezkoa da egon daitezkeen parte-hartzaileen ordutegiak ezagutzea. Alderdi hori doitzeko kontsulta zehatzago bat egin behar izango bada ere, jardueraren arabera, eragileei egindako hasierako azterketa baten arabera:

Profil desberdineko pertsonak erakarri nahi bada, ordutegirik egokiena astean zehar da, arratsaldez, 19:00etatik aurrera.
Mugikortasunari buruzko inkestan nolabaiteko desberdintasuna antzematen da generoaren arabera. Gizonak mugatuago daude lan-ordutegiarengatik eta emakume asko umeen ordutegien mende daude, beraz, eskolarik gabeko egunetan, haurtzaindegi-zerbitzu bat sartzea edo haurrekin beste jarduera batzuk antolatzea onuragarria izan daiteke.

Haurrekin egindako jarduerak asteburuetara heda daitezke, arratsaldeetara, ikastetxetik ateratzen direnetatik aurrera (17:00), edo baita eskola dagoen ordutegian ere, jarduera ikastetxeekin koordinatzen bada.
Zainketetan edo etxeko lanetan aritzen diren pertsonek igande arratsaldeetan denbora gehiago dute.

Iraupena eta errepikatzea
Jarduera laburregiak nahikoa emankorrak ez izateko joera dute, baina luzeek energia handiagoa eskatzen dute. Lana eta familia bizitza bateratzeko arazo handiagoa ekartzen dute eta garatzen diren bitartean parte-hartzaileak galtzeko joera dute.

Helduekin egindako lanerako 2 ordu batezbesteko ona dela egiaztatu zen.
Haurrekin egindako lanerako jarduerak zertxobait laburragoak izan daitezke. 1 ordu ingurukoak.
Ikasleekin egindako jarduerak trinkoagoak izan daitezke, zenbait ordu edo eguneko iraupena izan, curriculum akademikoaren barruan sartzen badira.

Errepikakorrak diren jarduerek deialdi jaitsiera handia izaten dute lehen saioan, hasieran interes eta konpromiso handiak sortu badira eta parte-hartzaileekin komunikazio hurbil eta arina izaten bada.

Kokapena eta irisgarritasuna
Kokapena edozein jarduerara joatea nabarmen errazten edo zailtzen duen beste alderdi bat da, biztanleriaren zenbait sektoretarako bereziki.

Jarduera baten xede-publikoa Fadurako erabiltzaileak badira, han egin daiteke, eragozpen gehigarririk ekarri gabe.

Hala ere, zenbaitentzat Fadura ez da oso leku irisgarria. Adinekoen kasua dugu, izan ere, mendetasun mailaren arabera, kokapen hori eragozpen gaindiezina izan daiteke. Horrez gain, nolabaiteko zailtasuna egon daiteke neska-mutil, nerabe eta gazte ez-erabiltzaileak, baliabide ekonomiko gutxi dituzten edo kirolean interes eskasa duten pertsonak erakartzeko. Zenbait talde hobeto parte har dezakete beraien konfiantzazko eremuetatik egiten badute.

Hori gainditzeko, tokiak jardueretarako dibertsifikatzea eta egokitzea erabakigarria izan daiteke, baita deialdia edo jarduera mota egiten diren moduak ere. Diagnostikoan zehar dagoeneko zenbait toki aurkitu ziren jardueren egoitza izateko.

AURREIKUS DAITEZKEEN MUGAK

Faduran:
- Garagardotegia (berrikuntza-proiektuaren denboren arabera)
- Txikigunea (eremu iraunkor posiblea, bateragarritasuna beste proiektu batzuekin berrikustekoa)
- Ekitaldi-aretoa (puntualki)
- Sarrerako hall-a (aztergai)
- Eremu irekiak (aire zabalean edo aldi baterako egituraren bat aurretik instalatuz)
- Pista estaliak (eguraldi txarra egiten badu, irekita dauden eremuen aukera gisa, ohiko kirol erabileran ere kontuan hartzea baloratzen bada).

Faduratik kanpo:
- Gazteleku (nerabeentzat)
- "Kukupraka" ludoteka (umeentzat)
- Kultur Etxea (hainbat publiko)
- Ingurumen Ikasgela (gazte-taldeentzat, hala ere, Fadurako kiroldegiarena baino urrunago dago).

Komunikazioa eta deialdia
Jarduera guztietan euskara eta gaztelania erabiltzea bilatu behar da, komunikazioan bereziki. Komunikazio ofizialek testua euskaraz eta gaztelaniaz izan behar dute, ordena horretan lehentasunez. Horrek, idazte eta editatze prozesu bat eskatzen du, lineala, eta denbora-aurreikuspen handiarekin.
Komunikazio eta deialdi kanalak jarduera bakoitzera eta xede publikora egokitu beharko dira, kanal zehatzagoen eta komunikazioaren eraginkortasunaz baliatuz, eta komunikazio zuzenaz eta irekiaz ahaztu gabe.

Ordezkari gutxien dituzten edo ahulenak diren taldeek komunikazio handiagoa eta zorrotzagoa eskatzen dute, eta horrez gain, komunikazio-formatuetan gehiago agertzea eskatzen dute, proiektuaren deialdietan eta jakinarazpen publikoetan aintzat hartuta senti daitezen.

Eremu publikoaren erabilera
Eremu publikoan ekitaldiak egiteko, aldez aurretik udalaren baimena behar da, eta aseguru bat ere kontratatu behar da. Baldintza horiek eta beste batzuk aurreikusi beharko dira, egiten diren jarduera motaren arabera.

Beste partaidetza-prozesu batzuk
Hurrengo fasea garatuko den datak direla eta, ziur asko beste partaidetza-prozesu batzuekin batera egingo dira, hala nola 2018ko aurrekontu parte-hartzaileena.

Horrek, parte hartzera deitu diren herritarrak nahastea, aspertzea eta gogaitzea ekar dezake, baita deialdiaren gaitasunean eragin dezaketen programazio-gatazkak ere.

Hori saihesteko komunikazio arina izan beharko da Udalaren Komunikazio, Herritarren Arreta, Gardentasun eta Herritarren Partaidetza Sailarekin, prozesuak bateragarri izan daitezen eta haien artean lankidetzak edo sinergiak bilatzeko.

Klima
Prozesuaren hurrengo faserako zenbait hilabeteko iraupena aurreikusten denez, eta kanpoko jarduerek proiektuan zeregin garrantzitsua izan dezaketenez, ziur asko, garapenean, guztiz kontrakoak diren egoerak izango dira.

Gomendatzen da aire zabaleko jarduerak eguraldi oneko garaietan egitea, eta beti ondo egokitutako eremuak ere izatea aukera gisa. Ikusi ingurumenari buruzko kapitulua Getxoko klimari buruzko informazioa izateko.

KOMUNIKAZIO KANALA

Komunikazioa funtsezkoa izango da partaidetza-prozesu osoan, zenbait helburu betez, hala nola proiektuaren berri ematea, ezagutza eta informazioa partekatzea, Getxoko pertsonei eta erakundeei parte hartzera gonbidatzea, eta ekarpenak "entzutea" edo bitzea.

Eragile desberdinek parte hartzea nahi dugunez, eta komunikabide desberdinak erabiltzen dituztenez, kanal desberdin eta osagarriak beharko dira jardueraren eta bere xede publikoaren arabera.

Oro har, mezuaren hartzaileak jadanik dauden kanalak eta eremuak erabiltzea eraginkorragoa izan daitekeen arren, proiektuaren berezko kanalak sartzea edo, behar jakinen arabera, beste batzuk sortzea, kontuan hartuko da.

Bereizi behar dira kanal generiko edo irekiak eta berariazkoak. Esaterako, gizarte-sareak kanal ireki gisa erabiltzen dira, baina gerta daiteke deialdietarako hedabiderik egokiena ez izatea, hedadura mugatua dutelako eta konpromiso eskasa eragiten dutelako. Diagnostiko honen atalean, eragile nagusien sarea deskribatzen den tokian, zenbait talderengana heltzeko egokienak diren berariazko kanalei buruzko gako jakin batzuk aipatzen dira. Orain, erabilgarri diren kanal generiko nagusiak aipatuko ditugu:

Getxo Kirolaken kanalak
- Twitter: 1.672 jarraitzaile
- Facebook: 2.558 jarraitzaile
- Instagram: 435 jarraitzaile
- Kirolberri: Udalaren webean dagoen atala.
- Posta elektronikoaren banaketa-zerrenda: Abonatuen 8.800 helbide
- Komunikazioa Fadurako eremu fisikoetan (kartelen, pantailen, liburuxken eta bestelakoen bidez), egunean 1.000-2.000 pertsonetara heltzeko aukerarekin.

Getxoko Udalaren kanalak
- Udalaren web-orria: Agenda-atal bat eta berrien atal bat du, orokorrak direnak, eta arloka.
- Twitter @GetxoUdala: 3.213 jarraitzaile
- Facebook "Getxo Udala": 4.732 jarraitzaile
- Youtube "Getxo Udala": 129 harpidedun

Beste kanal batzuk

Internet:
- Proiektuaren web-orria: thinkingfadura.eus
- Hashtagak zeharkako kanal modukoak dira, aplikazio jakinak baino gehiago, edozeinetan erraz jakinaraz eta bila daitezkeelako. Toki mailan garrantzitsuenak #Getxo #GetxoBiziEzazu eta #GetxoKirolak dira. Beste generiko batzuk, hala nola #participación, #deporte, eta abar, irakurle gehiago, adituagoak eta Getxotik kanpokoak lortzeko balio dezakete.
- Facebook "Getxo" (web-orri independentea): 3.102 jarraitzaile
- Facebook "Getxo Kultura": 2.032 jarraitzaile
- Twitter @GetxoGobIrekia: 200 jarraitzaile
- Facebook "GetxoGobIrekia": 102 jarraitzaile
- Bertako kluben eta establezimenduen kanalak, batzuetan kanal ofizialak baino hobeak direnak (esaterako, Autocine Getxo, 15.036 jarraitzaile, Getxo Errugbia, 2.595 jarraitzaile, Ciclos Getxo, 977).
- Kultur Etxeak eta Ekonomia Sustapenerako sailak (eta beste antolatzaile batzuk) posta elektronikoko buletina dute.

Komunikabideak:
- Getxoberri: Getxoko informazio orokorrari eta berriei buruzko asteroko argitalpena.
- Bertako beste argitalpen batzuk: El Correo ("Eskuinaldea" atala), Deia ("Hemendik" eranskin hamaboskaria), Hiruka...

Irratia:
- Getxo Irratia
- Bertako beste irrati batzuk: Vinilo FM

PROZESUAREN AURRETIKO BALORAZIOA

Ebaluazio-esparrua
Partaidetza-prozesuari begira komenigarria da helburu eta ebaluazio-metodologia batzuk definitzea, dagozkien adierazleekin.

Definizio hori proiektu honen hurrengo faseari dagokion proposamen teknikoan egin beharko bada ere, diagnostiko honetan gaur egungo fasean garrantzitsuak diren zenbait alderdi berrikusi dira dagoeneko, Demokrazia Parte-hartzailearen Nazioarteko Behatokiaren "Partaidetza-prozesuen ebaluazio gida praktikoak" proposatutako batzuetan oinarritutakoak, aurretiko ebaluazio bat egiteko esparru orokor egokia ematen duena.

Garrantzia
Proiektuaren eta bere helburuen garrantzia bi alderditan ikus daiteke:

Agenda politikoarekiko harremana: Oso ondo egokitzen dira, legealdiko planean proposatutako hiriko helburu nagusietako batzuei erreparatzen dielako: bizitza-kalitatea, ohitura osasungarriak eta Fadura 4.0 (TIDB) bultzatzea.
Herritarren balorazio subjektiboa: Proiektuaren gaiak elkarrizketatutako eragileak erakartzen ditu eta gaia bera interesatzen zaie. Proiektua beharrezkotzat eta desiragarritzat hartzen da, eta Fadurarekin zerikusia duten hobekuntza-eskaera askori erantzuteko aukera da.

Getxo Kirolakeko abonatuen kopurua, biztanleriaren herena dena, proiektuaren garrantziaren adierazle ona ere bada.

Adostasuna
Proiektua ia aho batez onartu zuten.
Onarpen politikoa: Getxon ordezkariak dituzten 6 alderdiekin bilerak egin ziren eta guztietan interesa eta onarpena agertu zuten proiektuarekiko. Zenbait zalantza bakarrik adierazi ziren partaidetza-prozesuaren benetako beharrari eta eraginkortasunari dagokienez. Ikuspegiari dagokionez, erreparoak ere agertu ziren.

Herritarren onarpena: Gizarte zibileko erakundeekin bilerak egin ziren eta guztietan interesa agertu zuten. Diagnostikotik kanpo dagoeneko, berariazko deialdirik egin gabe, hainbat proposamen jaso ziren webaren bidez, eta horietako asko, oso landuta zeuden.
Teknikarien onarpena: Udaleko sailekin bilerak egin ziren eta guztietan iritzi positiboak eta prest agertu ziren.

Zeharkakotasuna
Diagnostikotik dagoeneko alderdi guztiek, udaleko sailek eta gizarte zibilak parte hartu zuten. Eragileen artean integratzeko aintzat hartzeko borondate esanguratsua antzeman genuen, eta horrek adierazten du proiektuak zeharkakotasunez parte hartzeko ahalmen handia duela.

Ekimena eta lidergoa
Prozesuaren ekimena Getxo Kirolakena da, erakunde autonomoa dena, eta udalbatzaren laguna du Kontseilu Errektorearen eta Kiroletako zinegotziaren bidez.

Esku hartzeko gaitasuna
Proiektuaren eragile sustatzaileek beharrezko eskumenak dituzte hark barne hartutako esparruan esku hartzeko. Diagnostikoan zehar beste eragile batzuekin harremanetan hasi ginen, arloan eskumenak zituztenekin, hala nola URA agentziarekin.

Udaleko partaidetza-sisteman integratzea
Proiektua dauden partaidetza-kanaletatik kanpo abian jarri zen, baina diagnostikotik dagoeneko ekintzak hasi ziren jardueren egutegia eta Herritarren Partaidetzako sailarekiko komunikazioa koordinatzeko.

ILDO ESTRATEGIKOAK - KUDEAKETA ETA PARTAIDETZA

Langileek lehentasunez prozesuan parte hartzea, landuko diren gaiekin zer harreman duten identifikatuz, eta parte hartzen lagun-tzeko mekanismoak bilatuz.

Hiri-berrikuntzako prozesua horri eusten dion gizarte-sarea indar-tzearekin lotzea.

Jarduera-arloan eskumenak dituzten erakunde guztiei informazioa ematea eta erakunde guztiak inplikatuta mantentzea.

Abonatuen eskubideak eta betebeharrak argi identifikatuta izatea, parkeak publikoari eragiteko moduari arreta jarriz.

Faduraren kudeaketari sormenaz ekitea, abonatzeko eta etorkizu-neko parke irekira sartzeko beste modalitate batzuk aztertuz

Esparru argia eta adiera bakarreko jarrera hartzea proiektua jakinarazten denetik aukerak kudeatzeko.

Jardueren ordutegia, maiztasuna, kokapena, formatua eta jakinarazteko modua bakoitzaren xede-publikoaren arabera egokitzea.

Prozesuan sor daitezkeen mugak, eragozpenak eta interferentziak aurrerapenarekin aurreikusten saiatzea.

Kirol parke berrirako aurreproiektuaz harago parte hartzen jarraitzeko moduak aztertzea eta horretarako baliabideak aurreikustea.

Aurreproiektuaren ondorengo garapen-estrategia baten zirriborroa egitea: proiektuetan eta proiektu pilotuetan, aurrekontuan eta bestelakoetan banatzea.

ERAGILE GARRANTZI-TSUEN MAPAKETA

SARRERA

Eragileen mapaketaren helburua da Getxon kirolaren eta ongizatearen inguruan, eta Getxo Kirolaken eta Fadurako kiroldegiaren inguruan bereziki, erkidegoa osatzen duten pertsonak eta erakundeak identifikatzea.

Kontaktuen sarea muga zehaztugabeak dituen eta etengabe bilakatzen ari den datu-base bat da. Ez da itxitzat hartuko proiektua amaitu arte, beraz, hemen aurkezten dena ez da lan sakona, ezta osoa ere.

Hasierako mapaketa honen bidez, sarearen hedadura eta zer hutsune dauden jakin daiteke, eta horiek ordezkatzen has daiteke. Horrez gain, interesik handiena sortzen duten proiektuaren gaiak edo alderdiak identifikatzeko eta eragileek hurrengo fasean parte hartzeko prest agertzen diren ala ez jakiteko aukera ematen du.

MAPAKETAREN METODOLOGIA

Mapaketa garatzen genuen bitartean zenbait dinamika konbinatu genituen. Jarduera konbinatu horien helburua sarea hasieran ezagututako eragileen bidez ezagutzea eta geroago hedatzea zen, gizarteko sektore zabalago eta desberdinago bat barne hartu arte.

Dauden kontaktuak
Lehen lana Getxo Kirolaketik ezagutzen zen jendea, eta beraz, erakundetik hurbilen zeudenak, identifikatzea eta sartzea izan zen. Horietako batzuek zalantzak agertu zituzten, beste batzuek gaian ibiliak ziren.

Elkarrizketak
Lehen kontaktu horiekin elkarrizketa erdiegituratuak egin ziren, helburu hauetarako:

- Erkidegoko eragileen zuzeneko elkarrizketa bat egitea.
- Proiektuaren aurrean zuten jarrera, sentsazioak eta parte hartzeko prest agertzen ziren ala ez jakitea.
- Eragileak eta beraien arteko harremanak ezagutzea eta datu-basean sartzea.
- Prozesuan egon litezkeen mehatxuak eta aukerak identifikatzea.
- Faduraren inguruko gai garrantzitsuak identifikatzea.

Elkarrizketetan zehar galdera hauek egin ziren:

- Zer erakundetakoa zara?
- Zer eginkizun duzu horretan, edo zer egiten duzu normalean?
- Zer harreman daukazu Fadurarekin, bereziki, edo bertako kirolaren kudeaketarekin, oro har?
- Zer pertsonaiekin edo sailekin uste duzu harremanetan jarri beharko ginatekeela?
- Zure ikuspegitik zein dira partaidetza--prozesuan zehar landu edo kontuan hartu beharko liratekeen gairik garrantzitsuenak?
- Zer alderdi hartu beharko genituzkeen kontuan zuretzat edo zure erakundearentzat prozesu honetan parte hartzea interesgarria izateko?

Elkarrizketak audioan grabatu ziren eta argazkiak egin ziren.

15 elkarrizketa edo taldeko bilera egin ziren, eta banakako 12.

Elkarrizketa kolektiboak
Elkarrizketetako batzuk taldeka egin ziren, sailka edo antzeko gaien arabera. Horrela, mapaketa egiteko beharrezkoak ziren bilera edo deialdi kopurua hobeto ezarri zen.

Banakako erantzunak bermatzeko, galdera garrantzitsuenak fitxa batean idazten ziren eta bertaratutako bakoitzak bete behar zuen, bere harremanetarako datuez gain. Fitxa horiek berak datu pertsonalak lagatzeko baimen gisa erabiltzen ziren.

Behin fitxak beteta, bertaratutako bakoitzak irakurri eta edukia gainerakoei azaltzen zien, guztien arbel batean gaiak eta eragile nagusiak idazten joaten ziren bitartean.

Banakako elkarrizketak
Banakako elkarrizketen kasuan, arinagoak eta naturalagoak egiteko, fitxa bera erabil zen eredu gisa, baina elkarrizketatzaileak berak betetzen zuen, edo oharrak hartzen ziren, puntu guztiak betetzen zirela bermatuz.

On line bilaketa
Getxo Kirolakek emandako kontaktuez edo elkarrizketetan identifikatutakoez gain, datu-baseen eta web-orrien arabera egin zen bilaketa bat, horien bidez beste 100 erakunde gehiago identifikatuz.

KUDEAKETA ETA AZTERKETA

Oharrak
Elkarrizketa eta bilera guztien oharrak testua eskematizatzeko tresna batera transferitu ziren, hitz garrantzitsuen arabera iragazteko gaitasuna zuena, horrela, erraz berrikusi, ordenatu eta kontsultatu ahal izateko.

Datu-basea
Harremanetarako datuak etengabe sartu ziren datu-base bakar batera (kalkulu-orria). Hor, orain deskribatuko ditugun zenbait eremu barne hartu ziren.

Identifikatzekoak: Identifikazio-zenbakia, sarrera-data, harremanetan jartzeko pertsonaren edo ordezkariaren izena, sexua, adina, Getxon jaioa edo ez, jatorriko herrialdea, auzokoa (Faduratik hurbil), talde mota, taldearen izena, pertsonak taldean duen eginkizuna, Getxo Kirolakeko abonatua edo ez.

Harremanetan jartzekoa: Helbide elektronikoa, telefonoa, Twitter eta abar.

Jarraipena egitekoak: Parte-hartzea proiektuan, Fadurako eremuarekiko harremana, teknikari taldearen eta pertsona horren arteko harremana, eta teknikari taldeak hartu beharreko geroagoko ekintzak. Horrez gain, jarduera nagusi bakoitzarekin zutabe bat sortu zen, joaten zen ala ez adieraziz.

Mapaketari buruzkoak: Kontaktua ematen duen pertsona, pertsona horrekin duen harremana, aritzen den gaiak.

Azterketa eta bistaratzea
Sortu ziren datuak kalkulu-orrian bertan eta sareak aztertzeko eta bistaratze interaktiboak sortzeko aukera ematen duten aplikazioen bidez aztertu ziren.

Talde batek Udaleko ekonomia sustapenerako sailarekin izandako elkarrizketa baten argazkia.

SAREAREN AZTERKETA OROKORRA

Datu-basean jasotzen den eragile kopurua etengabe eguneratzen da. 2017ko ekainaren amaierarako 600 baino gehiago ziren. Horietatik, 150, teknikari-taldearekin norabide bitan egon ziren harremanetan, gehienbat bileren bidez (70) edo garagardotegiko tailerretan (43). Gainerakoak posta elektronikoz, telefonoz eta biak konbinatuz izan ziren.

Eskuineko grafikoan sarea ikusten da. Hor, nodo bakoitzak eragile bat adierazten du, eta nodoen arteko ertz edo lotura bakoitzak, norabide bateko harremana adierazten du, modu honetara: lotura ateratzen den eragileak lotura jasotzen duen eragilea aipatu edo berari buruz hitz egin zuen.

Horrela, elkarrizketetan zehar sarea nola garatu zen ikusten da, eta argi erakusten dira eragile "konektoreak", horietatik beste batzuenganako erreferentzia asko abiatzen direlako. Eragile bakoitzak antzemandako garrantziaren ideia bat ere ematen da, jasotzen duen lotura kopuruarengatik (grafikoan tamaina handiagoa duten nodoak).

Erreferentziak edo loturak bakarrik jasotzen dituzten nodoak daude elkarrizketatu ez ziren eragileak direlako, hau da, ez dute erreferentziarik edo loturarik. Eragile horiei bigarren elkarrizketa bat egingo balitzaie, lotura berriak sortuko ziren, sarea partzialki handituko zen eta batez ere, dauden eragileek lotura gehiago izango lituzkete, elkarrizketa-txanda bakoitzean ezagunak ez diren oso eragile gutxi izatera heldu arte.

Eragileen lotura-maila ere ikusten da. Esaterako, udaleko sailen eta horien artean ezarritako lotura asko ikusten dira. Horrek adierazten du sail bakoitzean ezagutzen diren eragile kopuru handia, eta proiektuaren zeharkakotasunaren berri ematen du, sailek garrantzitsutzat hartzen dutelako elkar.

Loturarik jasotzen ez duten eragileak taldeak zuzenean identifikatu zituen, lineako zenbait iturriren eta zeuden datu-baseen bitartez, edo aurrez aurre.

Eragileen erdia gutxi gorabehera teknikari-taldeari lehen kontaktuak eman zizkioten Getxo Kirolakeko langileekin zuzenean lotuta daude, eta gainerakoak mapaketa-dinamiken bidez lortu dira. Sarea hedatu egin da, bi edo hiru banaketa-maila (loturei dagokienez) izan arte Getxo Kirolakeko langileei dagokienez.

Bestalde, Getxo Kirolak bakarrik eman zituen 170 kontaktu inguru daude, kirol-klubetakoak nagusiki. Beste eragile batzuek askotan aipatu zituzten, baina generikoki, beraz, ez dira adierazi.

Sarearen hedadura eta etorkizuneko partaidetza-proiektuaren inguruan duten harremana baloratzeko, hurrengo orrietan Demokrazia Parte-hartzailearen Nazioarteko Behatokiaren "Partaidetza-prozesuen ebaluaziorako gida praktikoak" proposatutako batzuetan oinarritutako zenbait alderditatik aztertzen da, aurretiko ebaluazio bat egiteko esparru orokor egokia ematen duena.

Oro har, lortutako sarea abiapuntu ontzat har daiteke parte-hartzaileen hautaketa zabal eta inklusibo bat lortzeko. Hurrengo faserako geratuko da antolatu gabeko gizartearengana, eta bereziki Fadurako auzokoengana hurbiltzea.



←
Eragile nagusien sarea, erakunde motaren arabera bereizita

Udal sailak
Alderdi politikoak
Beste erakunde batzuk

Kirol klubak
Elkarteak
GKEak, fundazioak...

Hezkuntza-erakundeak
Guraso-elkarteak

Pertsonak

1. Inork ez aipatu gabeko kontaktuak: berezkoak edo teknikari-taldeak adierazitakoak.

2. Bilerak egin ziren alderdi politikoak.

3. Getxo Kirolakeko langileak, zenbait pertsonek garrantzitsutzat hartu dutena.

4. Zenbait profil dituzten ekintzaileak, Getxo Kirolakek eta Ekonomia Sustatzeko sailak aipatutakoak.

5. Oso lotuta dauden udal sailak, Ingurumena, Hirigintza eta Gazteria nabarmenduz.

6. Hezkuntza-erakundeak eta guraso-elkarteak, sareko zentroan partaidetza handia dutenak.

7. Kirol-klubak; Getxo Kirolakeko pertsona batek bakarrik eman zituen kontaktuak.

8. Federazio baten eta Gizarte Zerbitzuen arloaren inguruan taldekatutako elkarteak.

ERAGILEAK ERAKUNDEAREN ARABERA

Datu-basean 81 pertsona independente identifikatu ziren, eta 526, erakunde baten kide edo ordezkari gisa.

Oso bestelako erakunde edo taldeak dira. Banakako pertsonak (kirolari independenteak, adituak, Getxo Kirolakeko langileak, udaleko langileak), guraso-elkarteak, udal sailak, elkarteak, kirol klubak, enpresak, federazioak, hezkuntza-erakundeak, alderdi politikoak, erlijio-erakundeak, fundazioak, egoitzak eta beste erakunde eta proiektu batzuk.

Fase honen mugak direla eta ez zen deialdi-kanpaina zabalik egin antolatu gabeko herritarrentzat, beraz, prozesuaren hurrengo fasearen hasieran egitea proposatzen da, jarduerak prestatzen diren bitartean.

ERAGILEAK DIBERTSITATE FUNTZIONALAREN ARABERA

Dibertsitate funtzionalarekin edo irisgarritasunarekin zuzenean lotutako 31 kontaktu identifikatu ziren: 12 elkarte, 5 federazio, 2 fundazio, 1 hezkuntza-erakunde bateko departamentu, 1 GKE, 2 udal sail (Hirigintza eta Azpiegiturak eta Gazteria Saileko Inklusio Zerbitzua) eta kirola egiten duten eta dibertsitate funtzionala duten pertsona batzuk, zenbaitek maila profesionalean.

Elkarteek Fadurarekin duten harremana mugatua da edo ez dute harremanik, baina haiekin harremanetan jarri ginenean oso prest agertu ziren proiektuan parte hartzeko. Horri esker, dagoeneko ditugun banakako kontaktuak osatuko lirateke eta dibertsitate funtzionala duten eta ez duten pertsonak barne hartzen dituzten jarduerak batera diseinatzeko, irisgarritasunari buruzkoak edo beste gai bati buruzkoak.



ERAGILEAK GAIAREN ARABERA

Datu-baseen interpretazioa errazteko eta partaidetza-prozesuari begira interes-taldeak identifikatu ahal izateko, lan egiten duten interes edo gaiekin lotutako gako hitzekin eragileak etiketatuz joan ziren.

Gai nagusiak hauek dira: kirola, ekonomia (enpresak, ekintzailetza eta abar), hezkuntza, kultura eta gazteria. Horietatik urrun daude ingurumena, aisialdia, irisgarritasuna eta kultura artekotasuna. Emaitza hauek gutxi gorabeherakoak dira, gai bat agertzen den aldi kopurua ez dagoelako zuzenean lotuta sareak gai honetan duen benetako hedadurarekin.

Etiketa horiek, proiektuaren gai nagusien inguruko berariazko jardueren xede-publikoa errazago iragazteko aukera emango lukete, hainbat konbinazio sor ditzakeen gida malgu gisa kontuan hartuz. Esaterako, ingurumeneko jarduerak ikastetxeetako umeekin, "ingurumena" eta "hezkuntza" gurutzatuz.



ERAGILEAK JATORRIAREN ARABERA

Eragile nagusien sareak jatorri atzerritarreko pertsonen ordezkariak ditu: migrazioarekin eta kultura artekotasunarekin lotutako 34 eragile; irabazi-asmorik gabeko 19 elkarte edo bestelako erakundeak (Getxoko Etorkinen Federazio Plataforma esaterako), 4 aditu edo ikertzaile eta zenbait erakunde, proiektu eta pertsona gehiago.

Horrek, datu-basean identifikatutako eragileen % 3a bakarrik ekartzen badu ere, Getxon gaiarekin lotutako ia erakunde guztiak barne hartzen ditu. Horiek, gehienbat, hedadura askoz ere handiagoa duten taldeen ordezkariak dira, beraz, haien bidez, proiektuan egokia den ordezkaritza bat berma daiteke.

Elkarrizketetan zehar haiekin komunikatzeko modurik onena identifikatu zen, informazioa eta deialdiak helarazteko, erakunde bakoitzaren berezko kanalak (hala nola Whatsapp edo Telegram taldeak) eta komunikazio eta barne harremanetako dinamikak (bilerak, zirkularrak, ekitaldiak eta abar) identifikatuz, hedadura ahalik eta gehien handitzeko.

ERAGILEAK GENEROAREN ARABERA

Datu-basean harremanetarako pertsonarik identifikatu gabeko 163 sarrera daude, eta beraz ez dute generorik lotuta. Gainerakoetatik, 289 gizonak dira (% 65,7) eta 151, emakumeak (% 34,3).

Argitu behar dugu identifikatutako pertsona gehienak erakundeen ordezkariak edo ezagunak direla, beraz, sarearen balioa beraien sareak hedatuz lor dezaketen tamainan dago, izan ere, horietan, generoaren osaera nabarmen alda daiteke.

Diagnostikoan esfortzu aktibo bat egin zen emakume gehiagorengana heltzeko, normalean ordezkari gisa izaten duten presentzia txikiagoa orekatzeko. Horretarako, 10 emakume-erakunde identifikatu ziren; horietako batzuk mila kide baino gehiago dituztela. Horrez gain, Getxoko Udaleko Berdintasun Saila eta parte-hartzaileak parte har lezaketen zenbait proiektu barne hartu dira, hala nola Emakumeen Ahalduntze Eskola.

Eragile migratzaileen edo atzerriko jatorriko eragileen identifikazioaren kasuan bezala, informazioa eta deialdiak emakume gehiagori helarazteko kanal egokiak identifikatu ziren.

Partaidetza-prozesurako gomendioen atalean azaltzen denez, jardueren ordutegia eta beste jarduerekin bateratu ahal den ala ez bereziki kontuan hartu beharko da.



←
Eragile nagusien sarea, generoaren arabera bereizita.

Emakumeak
Gizonak
Harremanetarako pertsonarik gabe

1. Berdintasun handia udaleko emakumezko eta gizonezko zinegotzien artean.

2. Gizon gehiago Getxo Kirolakeko plantillan.

3. Gehienak gizonak dira udal sailetako zuzendaritzan.

4. Emakume gehiago hezkuntza-esparruan.

5. Gizon gehiago kirol kluben ordezkarien artean.

6. Emakumeak Ekonomia Sustapenerako sailean.

7. Emakume gehiago asoziazionismoaren eta aktibismoaren esparruan.

ERAGILEAK ADINAREN ARABERA

Adin zehatza sistematikoki ezin izan genuenez bildu, adin-talde handien arabera banatu dugu datu-basea: haurrak, nerabeak, gazteak, helduak eta adinekoak.

Ia datu-base osoa helduez osatuta dago. Hori horrela da eraginkorragotzat jo genuelako prozesuaren aurreko lehen mapaketa-txanda honetan erakundeak identifikatzea, pertsona independenteak baino.
Erakundeak zuzentzen dituzten edo haien ordezkariak diren pertsonak normalean helduak dira, eta gazteen elkarte askotan ez dago kontaktu pertsonalik.

Hala ere, dagoen sareak hedadura handia izan dezake haurrengana, nerabeengana eta gazteengana heltzeko. Esaterako, ikastetxe bateko zuzendaria (heldua dena) hainbat ikasleren (haur edo neraberen) ordezkaria izan liteke, eta datu-basean jaso ez arren, partaidetza-prozesurako kontuan hartuko lirateke.

Proiektua adin-tarte desberdinei hurbiltzeko aukera ematen duten elkarte eta erakundeak identifikatzeari ekin zaio:

Hezkuntza-erakundeak:
- 8 Lehen Hezkuntzako ikastetxe
- 2 institutu
- 2 Lanbide Heziketako zentro
- 12 guraso-elkarte
- 3 unibertsitate
-

Haur edo gazte elkarteak: 40

Adinekoekin lotutako erakundeak
- 7 egoitza
- 4 elkarte edo pertsona nagusi

ERAGILEAK HURBILTASUNAREN ARABERA

Partaidetza-prozesuaren eragile nagusietako bat auzokoena da, Fadura irekitzen interesik handiena dutenak eta proiektuak gehien eragindakoak direnak.

Auzokoak Fadura inguruan gutxi mugitzen direla edo oso gutxi egituratuta dagoela antzeman izan dugu. Beraz, ez da erraza ondo lotuta dauden eragileak aurkitzea, horien bidez harremanetan jartzeko.

Ezagutzeko lanak ere egin ziren lekuan bertan, inguruko biztanleekin zuzenean hitz eginez, eta informazioa postontzietan banatzeko kanpainak egin behar zirela konturatu ginen, baina establezimenduetan eta atarietan kartelak jarri ere, auzoko pertsona kopuru esanguratsua izan arte.

Auzokoen artean kontaktuak zituzten 5 pertsona aurkitu genituen, 3 auzo-elkarte eta beste erakunde batzuk, hala nola komunitateen kudeatzaileak, egoiliarrekin harremanetan jartzen lagun dezaketenak.

ERAGILEAK PARTE HARTZEKO INTERESAREN ARABERA

Interes orokorra eta parte hartzeko prestasuna
Eragile nagusien sare hau osatzen duten pertsonekin egindako elkarrizketetan eta gainerako elkarrekintzetan, planteatu den funtsezko gaietako bat parte hartzeko prestasuna da.

Interes bera agertu da proiektuan, erakunde mota eta pertsonaren eginkizuna edo espezializazio eremua edozein dela. Harremanetan jarritako pertsona guztiek interesa agertu zuten, eta gehienak parte hartzeko oso prest agertu ziren. Diagnostikoa egitean hainbat proposamen jaso ziren webaren bidez, nahiz eta prozesuaren berri oraindik ez eman.

Datu-basean gaur egun 513 pertsona daude "identifikatuta" gisa markatuta, 59 "interesatuta" gisa eta 82 "inplikatuta" gisa, dagoeneko jardueraren batean parte hartu dutelako edo ekarpenen bat egiten dutelako.

Parte hartzeko baldintzak
Eragile bakoitzak parte hartzeko, prozesuak zer baldintza bete beharko lituzkeen galderari zenbait erantzun eman zaizkio:

- Gaiaren inguruko baldintzak: Prozesuak interesatzen zaizkion gaiak barne hartzea. Nabarmenen artean daude segurtasuna, irisgarritasuna, mugikortasuna eta ingurumena.
- Zuzeneko harremana: Jarduera profesional eta pertsonalekin lotzea edo eragitea.
- Prozesuaren beraren ezaugarriak: Argia helburuetan, anitza eta erakargarria, erabilgarria eta eraginkorra, loteslea, inklusiboa eta errespetutsua, genero-ikuspegiarekin, gardena, ongi jakinarazita, beste prozesu batzuen barruan egotea, lidergo politikoarekin eta abar.
- Interesekin duen lotura: Proiektu bat garatzeko edo interesatzen zaien jarduera bat sartzeko aukera ematea.
- Parte hartzeko denbora: denbora gutxi, lan-ordutegian izatea, ordutegi jakin batean egitea (asteburuetan), haurtzaindegi-zerbitzua izatea...
- Erosotasun baldintzak: Batik bat kokapenari buruzkoak, Fadura baino irisgarriagoak diren lekuetan egitea eskatuz.
- Beste baldintza batzuk: Pertsona batzuek muga zehatzagoak ezartzen dituzte parte hartzeko motibatuta sentitzeko. Itxura jakin bat eustea, azpiegituraren bat hobetzea eta abar.

ILDO ESTRATEGIKOAK - ERAGILE NAGUSIEN MAPAKETA

Bigarren txanda bat egitea kontaktuekin, lotu gabe dauden nodoetatik abiatuz, sarea osatzeko eta hasierako mapaketatik kanpo geratu diren taldeak sartzeko.

Prozesurako garrantzitsutzat jotzen diren erakundeekin eta pertsonekin harremanetan jartzea, eta parte hartzeko agertutako interesa berrikustea.

Proiektuaren gai garrantzitsuak lantzeko aukera ematen duten eta hemen kontuan hartutako taldeen parte-hartzea errazten duten jardueren formatuak diseinatzea, espezifikotasuna eta zeharkakotasuna orekatuz.

Komunikazio-kanpaina bat egitea proiektua aurkezteko eta interesa duten pertsonen datuak jasotzeko, pertsona independente gehiago izateko datu-basean jarduerak hastean.

Hedatzeko berariazko jarduerak egitea atezaindegietan, eremu publikoetan eta Faduratik hurbil dauden ekipamenduetan, auzokoengana heltzeko.

Datu-basea etengabe eguneratuta izatea prozesuaren partaidetza-fasean zehar, eragile berri guztiak barne hartuz eta haien parametroak eguneratuz.

KREDITUAK

Erakunde sustatzailea: Getxo Kirolak
Lehendakaria: Álvaro González
Zuzendari nagusia: Karitte Alegría
Getxo Kirolakeko taldea: Asier Arévalo (Komunikazioa), Sorne Esturo (Arkitektura)

Diagnostikoaren Aholkularitza Teknikoa eta Erredakzioa: Ecosistema Urbano Arquitectos SLP
Zuzendaria: Jose Luis Vallejo, Belinda Tato
Teknikari taldea: Jorge Toledo, Marco Rizzetto, Luisa Zancada, Antonella Milano, Carlos León, Marta Muñoz, Maria Vittoria Tesei, Sophia Arbara, Cristina Rodríguez Barrado, Volen Guertchev, Claudiane Bilodeau, Julia Casado
Argazkilaria: Emilio P. Doitzua
Aholkularitza antropologian: Hector Grad, Leticia Hani

Aholkularitza Komunikazioan: Arantxa Sáinz de Murieta, Asier Amezaga Albizu, Asier Gallastegui

ESKERRAK

Ainhoa Alonso, Ainhoa Cearreta, Ainhoa Urbano, Aitor Miñambres, Aitor Uriarte, Alberto Fernández, Alberto Olalde, Alberto Vidal, Alberto Zubeldia, Álvaro Gomez, Álvaro González, Álvaro Sancristóbal, Amaia Aguirre, Amaia Ibarretxe, Amaya de Felipe, Ana I. Puente, Andeka Basterretxea, Ander Arce, Arantza Carrera, Aritz Pérez Olea , Aritza Goikoetxea, Beatriz Gáquez, Beatriz Vargas, Bingen Urresti, Bosco de Unzueta, Carla Gómez, Edorta del Ser Lorente, Ekain Larrinaga, Elena Coria, Elena Jauregui, Elena Larbury, Eloie San José, Enrique Pérez, Eva Cisneros, Fernando Téllez, Francisco Javier Delgado, Francisco Jeures, Francisco Leal, Gorka Laizola, Gorka Zabala, Gotzon Zulueta, Guillermo Treku, Gurutze Alberdi, Heriberto Díez, Ibon La cruz, Ibon Rodríguez, Idoia Eizmendi, Ignacio Uriarte, Igone Blanco, Iker Uriarte, Imanol Landa, Inmaculada Goikoetxea, Iñaki Fernández, Iñaki González, Iñaki Ortego, Iñigo Bilbao, Irantzu Uriarte, Irene Tovani, Isidro Padró, Iván Lizarraga, J. ALberto Gonzalez, Jaime Ferreira, Javier Aramberri, Javier Baranriga, Javier Cueva, Javier García, Javier Lusarreta, Jon Gaubeka, Jon J. Burrutxaga, Jon Ortega, Jorge Ortega, Jose A., Jose A. Gallego, Jose Agustín Ruiz-Poveda, Jose Ignacio Hermosilla, José Luis Landa, José Luis Martínez, Jose Pinto, Jose Rica, Joseba Aranguren, Joseba Arregi, Joseba Arregui, Josu Ateca, Juan Carlos Torrantegui, Karlos, Keltse Eiguren, Kepa Andoni, Kepa Sacristán, Kike Prada, Kitty Rebolledo, Koldo Iturbe, Leire Bilbao, Leire Gaspar, Luciana Davies, Luciano Vicente López, Manu Alkiza, María Berasategui, María Jesús Asteinza, Marian Sánchez Escudero, Miguel Ibabe, Mikel Cassi, Mikel Kerexeta, Miren Abrizketa, Miren Sánchez, Miren Uriarte, Miren-Sorne Pérez, Mirene Zabalgogeazcoa, Nicolás Hidalgo, Nikola Elorriaga, Nuria Hernández, Olga Cruz, Oscar Vixent, Patricia Alkorta, Paula Amieva, Raúl Rivas, Ricardo González, Rodolfo Arronde López, Rubén Darío Raldes, Salustiano González, Santiago Sainz, Sara Carro, Sergio San Vicente, Silvia Ruiz, Susana Andollo, Tomás Santiá, Unai Amezaga, Unai García, Urko Arregui, Uxune Iriondo, Vanessa Guzmán, Veronica Grande.

v 3.0 - EU120917 | Dokumentu hau Creative Commons - Atribución (CC BY) lizentziarekin argitaratuta dago.



Getxo
KIROLAK
bizi ezazu
www.thinkingfadura.eus